

Baubschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000 Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner																	
									Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]							
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
	23.02.	U2	22	Lageraum	27.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	21,2	14,5	165	<2	13	14	6	<2	<2	<2	
	23.02.	U2	24	Lageraum	27.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	21,4	14,5	385	<2	30	33	12	2	<2	<2	
	23.02.	U2	25	Lageraum	07.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	21,2	18,8	110	<2	8	9	5	<2	<2	<2	
	23.02.	U2	41	Lageraum	27.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	21,5	14,5	330	<2	26	28	10	2	<2	<2	
	23.02.	U2	42	Lageraum	27.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	21,6	14,5	265	<2	19	22	7	3	2	<2	
	23.02.	U2	43	Lageraum	27.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	21,6	14,5	500	<2	36	41	18	3	2	<2	
	23.02.	U2	44	Lageraum	07.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	20,7	18,8	360	<2	32	32	8	<2	<2	<2	
	23.02.	U2	45	Lageraum	28.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	21,6	14,5	395	<2	30	35	12	2	<2	<2	
	23.02.	U2	46	Lageraum	28.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	21,5	14,5	290	<2	27	25	6	<2	<2	<2	
	23.02.	U2	48	Lageraum	07.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	20,7	22,1	240	<2	20	22	6	<2	<2	<2	
	23.02.	U2	61	Lageraum	07.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	22,0	18,8	105	<2	6	8	7	<2	<2	<2	
	23.02.	U2	62	Lageraum	07.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	22,6	22,1	325	<2	14	23	21	4	3	<2	
	23.02.	U2	63	Lageraum	07.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	21,8	18,8	120	<2	7	9	8	<2	<2	<2	
	23.02.	U2	64	Lageraum	07.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	22,7	22,1	225	1	11	17	13	2	2	<1	
	23.02.	U2	81	Lageraum	28.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	22,5	17,5	310	2	11	20	22	6	3	<2	
	23.02.	U2	82	Lageraum	28.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	22,9	17,5	85	<2	2	7	6	2	<2	<2	
	23.02.	U2	83	Lageraum	28.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	22,2	17,5	230	<2	6	17	19	4	<2	<2	
	23.02.	U2	84	Lageraum	28.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	22,6	17,5	25	<1	<1	2	2	1	<1	<1	
	23.02.	U2	85	Lageraum	07.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	20,8	18,8	100	<2	7	8	5	<2	<2	<2	
	23.02.	U2	86	Lageraum	28.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	22,0	17,5	100	<2	3	9	8	<2	<2	<2	
TH	23.02	U1	10	Vorraum Treppen	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,7	16,5	360	<2	4	18	31	12	7	<<2	
7	23.02	U1	20	Seminarraum	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,3	10,3	530	7							
7	23.02	U1	20	Flur	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,4	3,0	420	3	4	29	33	11	7	<2	
7	23.02	U1	20	Flur	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,8	6,3	250	4	4	20	19	4	3	<2	
7	23.02	U1	20	Flur	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,4	18,0	605	6	8	36	47	16	11	3	
7	23.02	U1	20	Flur	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,4	29,0	510	3	6	29	40	18	9	<2	
7	23.02	U1	21	Seminarraum	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,6	10,3	100	<5							
7	23.02	U1	21	Seminarraum	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,8	3,0	75	<2	<2	11	4	<2	<2	<2	
7	23.02	U1	21	Seminarraum	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,3	18,0	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
7	23.02	U1	22	Seminarraum	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,7	10,3	1.600	20							
7	23.02	U1	22	Seminarraum	05.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,0	7,0	1.549	28	32	74	100	60	36	7	
7	23.02	U1	22	Seminarraum	29.07.2012	Bestandsaufnahme	MNS	25,2	21,0	1.635	21	27	78	110	57	48	7	
7	23.02	U1	22	Seminarraum	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,7	3,0	385	3	5	25	30	10	7	<2	
7	23.02	U1	22	Seminarraum	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,8	18,0	940	8	17	50	70	28	19	4	
7	23.02	U1	22	Seminarraum	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,1	10,0	730	4	14	40	59	22	11	<2	
7	23.02	U1	22	Seminarraum	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,0	28,3	1.045	16	18	55	74	32	23	7	
7	23.02	U1	22	Seminarraum	27.07.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,1	19,2	760	4	12	43	60	24	13	<2	
7	23.02	U1	23	Seminarraum	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,6	3,0	85	<2	<2	12	5	<2	<2	<2	
7	23.02	U1	23	Seminarraum	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,4	18,0	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
7	23.02	U1	24	Seminarraum	27.09.2012	Direkt nach PQE	MNS	20,1	18,0	655	5	8	38	45	22	15	3	
7	23.02	U1	24	Seminarraum	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,8	3,0	525	4	7	36	39	14	9	<2	
7	23.02	U1	24	Seminarraum	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,9	18,0	690	6	13	44	49	17	12	3	

Baubabschnitt	Legende:																
				Messungen													
								Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]							
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180
7	23.02	U1	26	Büro	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,6	3,0	505	4	7	34	37	14	9	<2
7	23.02	U1	26	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,2	18,0	695	5	19	48	45	14	10	3
7	23.02	U1	26	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	25,3	10,0	780	2	21	58	55	15	7	<2
6	23.02	U1	40	Flur	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,0	15,0	760	<2	13	50	58	19	12	<2
6	23.02	U1	40	Flur	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,3	26,5	905	6	19	55	68	22	13	4
6	23.02	U1	40	Flur	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,0	10,0	520	<2	13	37	42	9	3	<2
6	23.02	U1	41	Büro	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,0	15,0	650	<2	8	43	56	15	8	<2
6	23.02	U1	41	Büro	29.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	18,6	5,5	260	3	5	22	21	4	<2	<2
6	23.02	U1	41	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,4	26,5	1.040	10	16	57	81	31	18	5
6	23.02	U1	41	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,7	28,3	955	10	16	60	74	23	16	2
6	23.02	U1	41	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	29,0	28,3	625	3	9	39	51	17	9	<2
6	23.02	U1	41A	Büro	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,0	15,0	430	<2	4	33	36	9	4	<2
6	23.02	U1	41A	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,3	26,5	900	7	19	65	65	17	11	3
6	23.02	U1	42	Büro	05.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,5	7,0	973	13	29	57	65	26	15	1
6	23.02	U1	42	Büro	17.09.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,6	20,4	1.505	13	27	83	111	45	31	4
6	23.02	U1	42	Büro	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,0	15,0	930	3	15	52	70	28	18	3
6	23.02	U1	42	Büro	29.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	18,1	5,5	105	<2	<2	10	11	<2	<2	<2
6	23.02	U1	42	Büro	16.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,0	20,0	150	<2	3	11	13	3	<2	<2
6	23.02	U1	42	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,3	26,5	300	2	6	18	23	7	4	2
6	23.02	U1	42	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	26,0	20,0	219	1,7						
6	23.02	U1	42	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,1	29,0	340	<2	8	22	28	7	3	<2
6	23.02	U1	43	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,8	10,3	410	<5						
6	23.02	U1	43	Büro	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,0	15,0	630	<2	11	49	50	11	5	<2
6	23.02	U1	43	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,3	26,5	1.125	8	22	73	88	25	14	3
6	23.02	U1	43	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,5	28,3	1.025	9	19	70	81	20	14	1
6	23.02	U1	43	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,3	29,0	760	3	12	48	65	18	9	<2
6	23.02	U1	44	Büro	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,0	15,0	560	<2	13	44	47	8	<2	<2
6	23.02	U1	44	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,3	26,5	1.240	10	24	70	94	34	21	5
6	23.02	U1	44	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,4	28,3	910	9	18	55	72	21	16	<2
6	23.02	U1	44	Büro	27.07.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	21,3	19,2	795	<2	17	54	63	17	8	<2
6	23.02	U1	44	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,6	29,0	605	<2	10	37	50	16	8	<2
6	23.02	U1	45	Büro	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,0	15,0	540	<2	10	42	41	10	5	<2
6	23.02	U1	45	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,4	26,5	985	8	22	65	74	21	12	3
6	23.02	U1	45	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,4	28,2	1.010	9	20	67	82	19	14	<2
6	23.02	U1	45	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,3	29,0	755	3	13	46	65	18	9	<2
6	23.02	U1	46	Büro	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,0	15,0	380	<2	6	25	31	9	5	<2
6	23.02	U1	46	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,6	26,5	805	7	18	44	59	21	14	5
6	23.02	U1	47	Büro	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,0	15,0	410	<2	7	35	34	6	<2	<2
6	23.02	U1	47	Büro	29.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,5	5,5	390	5	8	29	31	6	4	<2
6	23.02	U1	47	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,3	26,5	1.115	8	23	75	86	23	13	3
6	23.02	U1	47	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,4	28,3	855	8	16	59	70	15	11	<2
6	23.02	U1	47	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,7	29,0	540	<2	8	35	46	13	6	<2
6	23.02	U1	48	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,1	10,3	480	7						
6	23.02	U1	48	Büro	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,0	15,0	925	6	12	52	67	30	22	2

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300																	
	Wert 300 - 3000																	
	Wert >3000																	
	Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner				Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]											
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180		
6	23.02	U1	48	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	26,5	1.355	15	21	68	102	44	28	8	
6	23.02	U1	48	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,4	10,0	815	4	20	51	64	19	9	<2	
6	23.02	U1	48	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,3	28,3	1.060	12	18	62	85	28	19	<2	
6	23.02	U1	48	Büro	27.07.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,0	19,2	915	6	16	59	70	25	13	<2	
6	23.02	U1	48	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,0	29,0	670	4	12	38	52	20	12	<1	
6	23.02	U1	50	Büro	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,0	15,0	625	<2	10	47	49	12	7	<2	
6	23.02	U1	50	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,3	26,5	850	8	15	48	65	23	15	4	
6	23.02	U1	50	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,2	28,3	925	11	16	60	71	22	16	<2	
11	23.02	U1	60	Flur	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,3	9,5	540	3	19	39	33	11	6	<2	
11	23.02	U1	60	Flur	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,6	25,0	930	7	26	52	58	27	18	5	
11	23.02	U1	61	Seminarraum	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,2	10,3	1.200	20							
11	23.02	U1	61	Seminarraum	08.06.2012	Vorgezogene PQE	MNS	20,8	22,0	985	13	20	43	72	38	18	6	
11	23.02	U1	61	Seminarraum	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,2	9,5	765	6	26	43	53	20	11	<2	
11	23.02	U1	61	Seminarraum	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,9	6,3	545	10	12	30	43	13	10	1	
11	23.02	U1	61	Seminarraum	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,2	27,0	1.235	11	36	60	86	37	23	5	
11	23.02	U1	61	Seminarraum	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,4	28,3	1.360	15	41	66	97	39	27	2	
11	23.02	U1	61	Seminarraum	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,5	25,0	1.065	10	32	53	76	33	19	<2	
11	23.02	U1	62	Lager/Werkstatt	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,0	9,5	720	3	23	58	48	10	5	<2	
11	23.02	U1	62	Lager/Werkstatt	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,2	27,0	1.235	9	27	85	89	26	16	4	
11	23.02	U1	62	Lager/Werkstatt	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,8	10,0	560	<2	16	45	42	7	2	<2	
11	23.02	U1	62	Lager/Werkstatt	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,5	28,3	1.395	14	27	104	97	27	20	4	
11	23.02	U1	62	Lager/Werkstatt	03.04.2015	SQB Psychologie	MNS	21,0	18,0	120	4	3	8	8	3	3	<2	
11	23.02	U1	62	Lager/Werkstatt	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,4	25,0	300	2	7	21	21	7	4	<2	
11	23.02	U1	63	Post	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,1	9,5	285	<2	12	20	17	5	3	<2	
11	23.02	U1	63	Post	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,2	25,0	480	4	15	26	28	14	9	4	
11	23.02	U1	63	Post	06.10.2015	Kontrollmessung Herbst 2015	MNS	22,4	17,5	320	3	9	19	19	10	7	<2	
11	23.02	U1	64	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,1	10,3	230	<5							
11	23.02	U1	64	Büro	05.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	21,9	7,0	423	3	13	39	22	6	4	1	
11	23.02	U1	64	Büro	13.06.2012	Vorgezogene PQE	MNS	22,7	19,5	430	6	8	41	20	6	5	6	
11	23.02	U1	64	Büro	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,8	9,5	260	<2	8	30	13	3	<2	<2	
11	23.02	U1	64	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,8	27,0	735	6	15	73	38	10	7	4	
11	23.02	U1	64A	Büro	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,3	9,5	305	<2	9	35	15	2	<2	<2	
11	23.02	U1	66	Büro	13.06.2012	Vorgezogene PQE	MNS	22,8	19,5	675	10	27	54	31	9	7	7	
11	23.02	U1	66	Büro	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,3	9,5	410	3	13	40	21	5	3	<2	
11	23.02	U1	66	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,2	27,0	685	7	15	63	40	10	7	2	
6	23.02	U1	80	Flur	30.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	14,0	1.690	9	27	92	129	53	34	3	
6	23.02	U1	80	Flur	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,8	6,3	730	11	15	49	59	13	10	<2	
6	23.02	U1	80	Flur	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,3	27,0	2.865	23	54	142	238	82	49	8	
6	23.02	U1	80	Flur	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	23,1	20,2	2.480	16	61	133	193	65	37	7	
6	23.02	U1	80	Flur	28.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	20,1	10,5	480	3	11	29	37	12	7	<2	
6	23.02	U1	80	Flur	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,7	28,3	1.200	10	28	76	86	28	19	3	
6	23.02	U1	80	Flur	03.04.2015	SQB Psychologie	MNS	22,0	18,0	80	3	3	6	4	3	<2	<2	
6	23.02	U1	80	Flur	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,8	21,0	70	<	<2	5	9	<2	<2	<2	
6	23.02	U1	81	Seminarraum	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	19,1	12,2	1.900	22							

Bauabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000 Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner																	
								Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
6	23.02	U1	81	Seminarraum	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	19,1	12,2	1.100	20							
6	23.02	U1	81	Seminarraum	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,1	12,2	1.737	16							
6	23.02	U1	81	Seminarraum	05.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	21,9	7,0	2.431	49	47	95	150	104	69	21	
6	23.02	U1	81	Seminarraum	29.07.2012	Bestandsaufnahme	BAM	24,5	22,0	3.460	46	54	142	247	130	105	14	
6	23.02	U1	81	Seminarraum	17.09.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,3	20,4	2.030	21	34	99	156	64	47	6	
6	23.02	U1	81	Seminarraum	30.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	14,0	960	5	16	52	79	28	17	<2	
6	23.02	U1	81	Seminarraum	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,4	27,0	2.565	27	40	120	221	78	47	7	
6	23.02	U1	81	Seminarraum	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,1	20,2	2.095	17	42	105	174	59	34	5	
6	23.02	U1	81	Seminarraum	12.04.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	23,6	21,1	410	3	9	24	33	8	8	<2	
6	23.02	U1	81	Seminarraum	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,1	23,5	1.225	14	23	69	98	31	22	2	
6	23.02	U1	81	Seminarraum	03.04.2015	SQB Psychologie	MNS	20,5	18,0	60	<2	3	5	4	<2	<2	<2	
6	23.02	U1	81	Seminarraum	19.04.2015	SQB Psychologie	MNS	22,5	17,0	<BG								
6	23.02	U1	81	Seminarraum	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,5	25,0	110	<2	4	9	7	2	<2	<2	
6	23.02	U1	82	Werkstatt	30.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,0	14,0	1.255	9	15	62	87	48	34	5	
6	23.02	U1	82	Werkstatt	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	27,0	1.935	19	35	98	147	60	39	8	
6	23.02	U1	82	Werkstatt	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,4	10,0	825	5	16	52	61	23	13	<2	
6	23.02	U1	82	Werkstatt	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,7	23,5	1.225	13	25	72	87	33	26	2	
6	23.02	U1	82	Werkstatt	03.04.2015	SQB Psychologie	MNS	21,4	18,0	105	5	3	6	6	3	3	<2	
6	23.02	U1	82	Werkstatt	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,8	25,0	235	<2	7	13	14	6	5	2	
6	23.02	U1	82A	Aufenthaltsraum	30.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	26,0	20,0	1.750	14	19	77	123	71	53	7	
6	23.02	U1	82A	Aufenthaltsraum	03.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,0	6,0	615	7	6	39	45	18	13	2	
6	23.02	U1	82A	Aufenthaltsraum	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	27,0	1.915	12	37	125	154	39	24	4	
6	23.02	U1	82A	Aufenthaltsraum	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,7	10,0	895	6	16	60	67	23	13	<2	
6	23.02	U1	82A	Aufenthaltsraum	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,0	23,5	1.400	15	23	83	98	41	31	4	
6	23.02	U1	82A	Aufenthaltsraum	03.04.2015	SQB Psychologie	MNS	22,2	18,0	170	<2	4	8	10	5	4	3	
6	23.02	U1	82A	Aufenthaltsraum	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,2	25,0	190	2	4	11	13	6	4	<2	
6	23.02	U1	84	Büro	30.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,0	20,0	1.420	9	20	79	99	48	34	4	
6	23.02	U1	84	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,6	27,0	2.495	21	45	140	193	71	42	8	
6	23.02	U1	84	Büro	28.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	21,2	10,5	265	2	6	17	19	7	4	<2	
6	23.02	U1	84	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,1	23,5	745	7	17	57	49	14	12	<2	
6	23.02	U1	84	Büro	03.04.2015	SQB Psychologie	MNS	19,8	18,0	65	4	3	4	4	2	<2	<2	
6	23.02	U1	84	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,8	25,0	175	<2	5	12	12	4	2	<2	
TH	23.02	00	10	Vorraum Treppen	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,5	17,0	345	<2	6	18	28	11	6	<2	
TH	23.02	00	10	Vorraum Treppen	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,6	27,4	1.150	8	20	51	74	27	16	42	
TH	23.02	00	10	Vorraum Treppen	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,7	20,0	65	<2	<2	4	7	2	<2	<2	
TH	23.02	00	10	Vorraum Treppen	06.10.2015	SQB Psychologie	MNS	23,1	18,5	60	<2	<2	5	2	3	2	<2	
6	23.02	00	20	Flur	30.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	14,0	650	<2	18	37	47	17	11	<2	
6	23.02	00	20	Flur	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,0	23,0	705	6	17	35	51	21	13	4	
6	23.02	00	21	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,7	12,2	650	8							
6	23.02	00	21	Büro	30.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	14,0	390	<2	8	22	30	12	6	<2	
6	23.02	00	21	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,3	23,0	595	6	15	30	41	18	12	3	
6	23.02	00	22	Umkleideraum	30.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,0	14,0	555	<2	15	33	42	13	8	<2	
6	23.02	00	22	Umkleideraum	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,8	23,0	745	7	18	37	53	22	14	5	
6	23.02	00	23	Büro	30.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	14,0	645	2	13	39	49	18	10	<2	

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000																	
	Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner						Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]									
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
6	23.02	00	23	Büro	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,5	6,3	400	5	11	27	30	6	6	<2	
6	23.02	00	23	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,5	23,0	1.060	10	24	57	72	32	21	6	
6	23.02	00	23	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,8	10,0	730	5	20	41	50	20	13	2	
6	23.02	00	23	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,3	23,5	1.405	15	32	72	97	44	32	4	
6	23.02	00	23	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,4	20,0	575	3	13	31	47	16	8	<2	
6	23.02	00	24	Zahnlabor	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,3	12,2	740	10							
6	23.02	00	24	Zahnlabor	22.12.2011	Bestandsaufnahme	BAM	24,9	5,0	748	8	8	27	59	33	19	3	
6	23.02	00	24	Zahnlabor	30.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,0	14,0	350	<2	3	16	35	11	5	<2	
6	23.02	00	24	Zahnlabor	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,5	18,0	285	3	6	15	22	9	5	<2	
6	23.02	00	24	Zahnlabor	29.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,6	22,0	715	6	10	30	62	26	15	<2	
6	23.02	00	24A	Zahnlabor	30.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,0	14,0	370	<2	4	20	34	11	5	<2	
6	23.02	00	24A	Zahnlabor	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,0	10,0	715	4	13	34	59	24	13	<2	
6	23.02	00	25	Zahnlabor	30.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,0	14,0	455	<2	5	21	43	15	7	<2	
6	23.02	00	25	Zahnlabor	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,9	18,0	270	3	4	11	21	9	6	3	
6	23.02	00	25	Zahnlabor	29.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,8	22,0	625	5	9	26	60	20	10	<2	
6	23.02	00	40	Flur	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,5	12,2	640	20							
6	23.02	00	40	Flur	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	15,0	260	<2	6	17	21	6	2	<2	
6	23.02	00	40	Flur	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,8	29,0	565	5	17	30	37	16	10	3	
6	23.02	00	41	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,7	12,2	680	10							
6	23.02	00	41	Büro	05.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	21,3	7,0	935	18	10	36	68	42	27	4	
6	23.02	00	41	Büro	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	15,0	380	<2	2	21	34	13	6	<2	
6	23.02	00	41	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,7	29,0	920	12	11	33	70	38	26	6	
6	23.02	00	41	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,6	23,5	1.000	15	11	38	77	39	32	3	
6	23.02	00	41	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,6	20,0	390	2	3	14	33	17	11	<2	
6	23.02	00	42	Büro	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	15,0	525	<2	12	28	43	14	8	<2	
6	23.02	00	42	Büro	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,5	6,3	295	4	8	17	24	5	5	<2	
6	23.02	00	42	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	29,0	915	9	21	41	67	31	19	4	
6	23.02	00	43	Labor	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	15,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
6	23.02	00	43	Labor	17.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,1	15,6	40	<2	<2	4	4	<2	<2	<2	
6	23.02	00	43	Labor	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,8	29,0	140	<2	4	8	9	4	3	<2	
6	23.02	00	43	Labor	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,0	20,0	50	<2	<2	3	5	2	<2	<2	
6	23.02	00	44	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,1	12,2	1.200	20							
6	23.02	00	44	Büro	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	15,0	595	4	9	25	46	24	15	<2	
6	23.02	00	44	Büro	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,2	6,3	340	8	6	16	28	10	8	<2	
6	23.02	00	44	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,2	29,0	585	7	9	19	43	25	16	5	
6	23.02	00	44	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,9	20,0	285	1	3	8	23	14	9	<1	
6	23.02	00	46	Labor	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	15,0	35	<2	<2	3	4	<2	<2	<2	
6	23.02	00	46	Labor	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,0	29,0	105	<2	3	6	7	3	2	<2	
6	23.02	00	46	Labor	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,3	20,0	405	<2	7	19	35	13	7	<2	
6	23.02	00	46A	Labor	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	15,0	25	<2	<2	2	3	<2	<2	<2	
6	23.02	00	46A	Labor	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,1	18,0	95	<2	3	6	6	2	2	<2	
6	23.02	00	46B	Labor	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,0	15,0	35	<2	<2	4	3	<2	<2	<2	
6	23.02	00	46B	Labor	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,1	18,0	175	2	6	11	10	4	3	1	
11	23.02	00	60	Flur	15.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,9	7,8	770	<2	30	46	57	14	7	<2	

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000 Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner						Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]									
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
11	23.02	00	60	Flur	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,2	6,3	490	7	12	29	39	10	8	<2	
11	23.02	00	60	Flur	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,3	20,0	1.280	10	31	62	91	40	24	8	
11	23.02	00	60	Flur	06.10.2015	SQB Psychologie	MNS	22,9	18,5	85	<2	6	7	<2	2	2	<2	
11	23.02	00	61	Versuchsraum	15.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,8	7,8	550	<2	17	34	46	9	4	<2	
11	23.02	00	61	Versuchsraum	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,1	20,0	1.020	9	24	54	76	27	17	6	
11	23.02	00	61	Versuchsraum	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,1	23,5	1.000	10	21	53	81	28	17	<2	
11	23.02	00	61	Versuchsraum	06.10.2015	SQB Psychologie	MNS	22,9	18,5	85	<2	6	7	<2	2	2	<2	
11	23.02	00	62	Labor	15.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,1	7,8	875	<2	26	53	71	17	8	<2	
11	23.02	00	62	Labor	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,6	6,3	670	9	16	43	57	10	8	<2	
11	23.02	00	62	Labor	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,5	20,0	1.200	8	24	62	101	32	17	4	
11	23.02	00	62	Labor	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,9	23,5	1.255	11	26	68	104	34	19	<2	
11	23.02	00	62	Labor	06.10.2015	SQB Psychologie	MNS	22,7	18,5	120	<2	5	5	7	4	3	<2	
11	23.02	00	63	Seminarraum	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,3	10,3	2.100	30							
11	23.02	00	63	Seminarraum	01.12.2012	Direkt nach PQE	MNS	20,6	2,5	885	8	62	50	43	13	9	<2	
11	23.02	00	63	Seminarraum	15.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,4	7,8	645	<2	21	37	52	13	6	<2	
11	23.02	00	63	Seminarraum	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,4	20,0	1.100	11	21	47	85	37	24	6	
11	23.02	00	63	Seminarraum	03.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,4	13,0	235	<2	7	4	28	8	<2	<2	
11	23.02	00	63	Seminarraum	31.03.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	24,1	18,2	515	3	11	23	43	16	10	<2	
11	23.02	00	63	Seminarraum	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,5	23,5	1.165	15	23	49	88	41	28	4	
11	23.02	00	63	Seminarraum	06.10.2015	SQB Psychologie	MNS	22,8	18,5	135	2	3	8	7	5	4	<2	
11	23.02	00	64	Seminarraum	05.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,0	7,0	1.144	20	24	45	71	48	30	9	
11	23.02	00	64	Seminarraum	29.07.2012	Bestandsaufnahme	MNS	25,4	21,0	2.850	40	40	98	196	119	101	16	
11	23.02	00	64	Seminarraum	15.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,4	7,8	345	<2	15	23	27	4	<2	<2	
11	23.02	00	64	Seminarraum	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,1	20,0	965	8	23	49	68	28	18	7	
11	23.02	00	64	Seminarraum	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,0	23,5	885	9	21	47	65	24	18	2	
11	23.02	00	64	Seminarraum	06.10.2015	SQB Psychologie	MNS	23,5	18,5	20	<2	<2	4	<2	<2	<2	<2	
11	23.02	00	64	Büro	28.10.2015	SQB Psychologie Nachzug	MNS	20,9	16,0	30	<2	<2	6	<2	<2	<2	<2	
11	23.02	00	65	SLO-Labor	15.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,4	7,8	585	<2	22	35	42	12	6	<2	
11	23.02	00	65	SLO-Labor	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,0	20,0	1.555	13	38	80	108	48	29	8	
11	23.02	00	65	SLO-Labor	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,7	10,0	1.245	7	33	61	89	39	24	3	
11	23.02	00	65	SLO-Labor	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,6	23,5	1.145	12	29	57	83	34	23	3	
11	23.02	00	65	SLO-Labor	06.10.2015	SQB Psychologie	MNS	23,7	18,5	70	<2	2	5	3	2	2	<2	
11	23.02	00	66	Praktiumsr.	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,7	10,3	1.600	20							
11	23.02	00	66	Praktiumsr.	15.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,3	7,8	385	<2	13	21	32	7	4	<2	
11	23.02	00	66	Praktiumsr.	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	23,7	20,0	1.225	12	24	56	92	40	25	8	
11	23.02	00	66	Praktiumsr.	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,4	10,0	740	3	18	41	59	20	10	<2	
11	23.02	00	66	Praktiumsr.	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,8	20,0	1.085	13	22	49	81	35	26	4	
11	23.02	00	66	Praktiumsr.	06.10.2015	SQB Psychologie	MNS	23,8	18,5	20	<2	<2	<2	<2	2	2	<2	
11	23.02	00	66a	Praktiumsr.	15.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	7,8	720	7	30	47	48	12	7	<2	
11	23.02	00	66a	Praktiumsr.	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	17,4	6,3	380	6	10	23	30	8	5	<2	
11	23.02	00	66a	Praktiumsr.	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,1	20,0	1.995	16	48	108	148	54	33	8	
11	23.02	00	66a	Praktiumsr.	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,8	20,0	875	8	22	50	65	22	15	1	
11	23.02	00	66a	Praktiumsr.	06.10.2015	SQB Psychologie	MNS	23,5	18,5	70	<2	4	6	<2	2	2	<2	
11	23.02	00	67	Büro	06.10.2015	SQB Psychologie	MMS	23,5	22,7	195	<2	12	19	4	2	2	<2	

Bauabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000 Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner																	
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
6	23.02	00	80	Flur	30.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,0	20,0	175	<2	6	15	14	<2	<2	<2	
6	23.02	00	81	Verhaltensmessra	30.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,0	20,0	200	<2	9	18	13	<2	<2	<2	
6	23.02	00	82	Büro	30.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,0	20,0	200	<2	6	16	16	2	<2	<2	
6	23.02	00	83	Verhaltensmessra	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,5	10,3	130	<5							
6	23.02	00	83	Verhaltensmessra	30.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,0	20,0	165	<2	8	14	11	<2	<2	<2	
6	23.02	00	84	Büro	30.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	26,0	20,0	200	<2	7	18	15	<2	<2	<2	
6	23.02	00	85	Verhaltensmessra	30.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,0	20,0	185	<2	10	18	9	<2	<2	<2	
6	23.02	00	86	Teeküche	30.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	27,0	20,0	280	<2	11	24	18	3	<2	<2	
6	23.02	00	87	Verhaltensmessra	30.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,0	20,0	270	<2	10	21	19	4	<2	<2	
6	23.02	00	88	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,9	10,3	200	<5							
6	23.02	00	88	Büro	30.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	26,0	20,0	265	<2	13	25	15	<2	<2	<2	
6	23.02	00	89	Warteraum	30.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,0	20,0	70	<2	3	6	5	<2	<2	<2	
6	23.02	00	89A	PC Raum	30.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,0	20,0	105	<2	4	10	7	<2	<2	<2	
6	23.02	00	89B	PC Raum	30.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,0	20,0	75	<2	3	8	4	<2	<2	<2	
6	23.02	00	90	Büro	30.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	24,0	20,0	150	<2	7	15	8	<2	<2	<2	
TH	23.02	01	10	Vorraum Treppen	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,2	17,0	275	<2	4	14	25	8	4	<2	
TH	23.02	01	10	Vorraum Treppen	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,6	26,3	1.150	8	20	51	74	27	16	42	
7	23.02	01	20	Flur	27.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,0	3,0	620	4	12	38	48	16	10	<2	
7	23.02	01	20	Flur	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	23,5	1.190	9	26	61	92	35	20	4	
7	23.02	01	20	Flur	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,2	20,0	1.120	11	25	61	82	32	22	2	
7	23.02	01	20	Flur	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,4	23,8	990	7	20	48	75	34	21	<2	
7	23.02	01	20	Flur	18.03.2016	SQB Psychologie	MNS	24,8	4,0	26	<2	<2	2	3	<2	<2	<2	
7	23.02	01	21	Büro	27.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,0	3,0	455	3	7	26	38	13	7	<2	
7	23.02	01	21	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,3	23,5	1.810	17	32	79	144	63	38	6	
7	23.02	01	21	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,2	20,0	1.170	13	21	53	88	40	29	3	
7	23.02	01	21	Büro	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,6	23,8	870	7	16	38	68	33	19	<2	
7	23.02	01	21	Büro	18.03.2016	SQB Psychologie	MNS	25,4	4,0	22	<2	<2	4	<2	<2	<2	<2	
7	23.02	01	22A	Lager	27.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	3,0	600	2	17	46	40	11	6	<2	
7	23.02	01	22A	Lager	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,4	23,5	780	4	23	52	58	17	3	3	
7	23.02	01	22A	Lager	18.03.2016	SQB Psychologie	MNS	25,2	4,0	75	<2	3	8	3	<2	<2	<2	
7	23.02	01	22B	Lager	27.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,0	3,0	625	3	17	45	43	13	7	<2	
7	23.02	01	22B	Lager	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,6	23,5	1.445	9	41	87	103	32	21	5	
7	23.02	01	22B	Lager	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,5	10,0	635	<2	25	47	43	9	3	<2	
7	23.02	01	22B	Lager	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,2	20,0	950	9	27	59	65	20	16	3	
7	23.02	01	22B	Lager	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,4	23,8	635	2	22	42	43	13	7	<1	
7	23.02	01	22B	Lager	18.03.2016	SQB Psychologie	MNS	24,9	4,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
7	23.02	01	23	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,5	12,8	2.027	23							
7	23.02	01	23	Büro	27.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	3,0	750	5	16	46	58	19	11	<2	
7	23.02	01	23	Büro	29.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,3	6,1	690	10	17	45	53	13	10	<2	
7	23.02	01	23	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,5	23,5	1.340	11	32	72	101	36	23	4	
7	23.02	01	23	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,3	20,0	1.260	13	32	72	91	34	23	<2	
7	23.02	01	23	Büro	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,4	23,8	1.255	10	32	65	91	40	23	<2	
7	23.02	01	23	Büro	18.03.2016	SQB Psychologie	MNS	25,6	4,0	100	<2	6	6	8	<2	<2	<2	
7	23.02	01	24	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,5	12,2	967	11							

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
7	23.02	01	24	Büro	05.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,0	7,0	1.288	24	35	57	72	50	33	11
7	23.02	01	24	Büro	29.07.2012	Bestandsaufnahme	MNS	24,8	21,0	1.775	21	42	87	109	60	49	8
7	23.02	01	24	Büro	27.09.2012	Direkt nach PQE	MNS	20,3	18,0	825	6	20	45	55	25	17	3
7	23.02	01	24	Büro	27.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,4	3,0	595	5	14	39	41	15	10	<2
7	23.02	01	24	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,4	23,5	1.455	13	35	74	108	44	28	2
7	23.02	01	24	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,0	10,0	1.100	6	32	60	75	33	20	<2
7	23.02	01	24	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,1	20,0	1.140	12	28	61	77	34	25	3
7	23.02	01	24	Büro	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,7	23,8	1.590	14	38	75	102	59	39	5
7	23.02	01	24	Büro	18.03.2016	SQB Psychologie	MNS	24,9	4,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
7	23.02	01	25	Büro	27.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	3,0	940	8	18	54	71	28	17	<2
7	23.02	01	25	Büro	29.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,5	6,1	670	9	15	43	51	13	12	<2
7	23.02	01	25	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,9	23,5	1.915	18	40	91	145	63	37	7
7	23.02	01	25	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,0	10,0	875	4	21	46	65	28	15	<2
7	23.02	01	25	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,4	20,0	1.140	12	27	62	81	33	23	2
7	23.02	01	25	Büro	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,7	23,8	1.500	12	32	67	98	49	30	24
7	23.02	01	25	Büro	18.03.2016	SQB Psychologie	MNS	24,6	4,0	50	<2	<2	3	5	2	<2	<2
7	23.02	01	26	Büro	27.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,5	3,0	490	4	7	27	38	16	10	<2
7	23.02	01	26	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,2	23,5	995	13	24	22	100	17	30	6
7	23.02	01	26	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,8	20,0	1.225	15	22	56	88	44	31	4
7	23.02	01	26	Büro	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,1	23,8	1.275	13	19	47	91	56	38	4
7	23.02	01	26	Büro	18.03.2016	SQB Psychologie	MNS	24,8	4,0	16	<2	<2	3	<2	<2	<2	<2
7	23.02	01	26A	Büro	27.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,2	3,0	425	3	7	24	33	13	8	<2
7	23.02	01	26A	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,2	23,5	1.510	15	24	61	118	56	36	7
7	23.02	01	26A	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	25,5	10,0	975	7	18	44	75	37	21	<2
7	23.02	01	26A	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,0	20,0	1.215	15	24	56	85	42	32	4
7	23.02	01	26A	Büro	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,2	23,8	1.045	9	21	46	74	40	26	2
7	23.02	01	26A	Büro	18.03.2016	SQB Psychologie	MNS	25,2	4,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
7	23.02	01	27	Büro	27.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,0	3,0	695	5	13	41	54	19	12	<2
7	23.02	01	27	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,1	23,5	1.895	18	41	90	141	63	37	7
7	23.02	01	27	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,6	10,0	750	4	20	44	55	21	10	<2
7	23.02	01	27	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,8	20,0	1.015	11	24	55	71	29	21	3
7	23.02	01	27	Büro	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,3	23,8	970	7	22	47	70	34	21	<2
7	23.02	01	27	Büro	18.03.2016	SQB Psychologie	MNS	24,6	4,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
7	23.02	01	28	Büro	27.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	3,0	685	6	10	37	55	22	13	<2
7	23.02	01	28	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,4	23,5	1.650	18	26	69	129	59	40	7
7	23.02	01	28	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,8	10,0	1.535	12	28	67	111	60	36	5
7	23.02	01	28	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,4	25,2	1.210	15	19	52	87	47	33	4
7	23.02	01	28	Büro	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,4	23,8	1.590	17	26	63	109	68	47	5
7	23.02	01	28	Büro	18.03.2016	SQB Psychologie	MNS	25,6	4,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
7	23.02	01	29	Büro	27.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,1	3,0	845	7	14	46	66	27	16	<2
7	23.02	01	29	Büro	29.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,8	6,1	275	4	6	18	21	5	5	<2
7	23.02	01	29	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,3	23,5	1.920	19	36	86	146	68	41	7
7	23.02	01	29	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	25,3	10,0	930	5	22	48	69	31	16	<2
7	23.02	01	29	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,7	25,2	1.265	16	27	65	72	50	35	4

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
7	23.02	01	29	Büro	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,5	23,8	1.295	13	26	56	89	50	33	5
7	23.02	01	29	Büro	18.03.2016	SQB Psychologie	MNS	25,3	4,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
6	23.02	01	40	Flur	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,0	15,0	605	<2	14	36	47	16	8	<2
6	23.02	01	40	Flur	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,2	24,0	1.120	9	29	58	80	33	19	5
6	23.02	01	40	Flur	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,2	25,2	1.055	10	27	57	80	28	19	<2
6	23.02	01	40	Flur	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,1	23,8	810	5	21	41	58	26	16	<2
6	23.02	01	40	Flur	15.03.2016	SQB Psychologie	MNS	24,3	8,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
6	23.02	01	41	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,2	12,8	370	3,4						
6	23.02	01	41	Büro	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,0	15,0	330	<2	11	25	24	6	<2	<2
6	23.02	01	41	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,9	24,0	885	6	28	52	61	21	12	3
6	23.02	01	41	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,1	25,2	615	6	18	41	43	12	9	<2
6	23.02	01	41	Büro	15.03.2016	SQB Psychologie	MNS	26,7	7,0	15	<2	<2	3	<2	<2	<2	<2
6	23.02	01	42	Büro	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,0	15,0	900	6	20	43	65	32	20	<2
6	23.02	01	42	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,3	24,0	1.545	15	34	69	110	55	33	8
6	23.02	01	42	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,2	10,0	1.020	5	30	52	75	31	16	<2
6	23.02	01	42	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,4	25,2	1.855	25	16	85	141	72	51	6
6	23.02	01	42	Büro	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,0	23,8	1.545	16	33	59	110	64	40	3
6	23.02	01	42	Büro	15.03.2016	SQB Psychologie	MNS	24,1	8,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
6	23.02	01	43	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,8	12,8	586	3,7						
6	23.02	01	43	Büro	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,0	15,0	520	<2	27	46	25	6	<2	<2
6	23.02	01	43	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,8	24,0	1.675	10	80	121	83	29	17	5
6	23.02	01	43	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,1	10,0	780	<2	49	60	37	8	2	<2
6	23.02	01	43	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,3	25,2	1.320	8	65	96	69	19	15	<2
6	23.02	01	43	Büro	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	21,5	23,8	560	<2	28	42	30	8	4	<2
6	23.02	01	43	Büro	15.03.2016	SQB Psychologie	MNS	25,1	7,0	31	<2	<2	3	4	<2	<2	<2
6	23.02	01	44	Büro	05.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,6	7,0	1.336	26	26	52	82	57	37	12
6	23.02	01	44	Büro	29.07.2012	Bestandsaufnahme	MNS	25,4	22,0	2.160	29	32	80	150	88	72	10
6	23.02	01	44	Büro	17.09.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,4	20,4	865	7	21	54	66	20	12	<2
6	23.02	01	44	Büro	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,0	13,0	770	4	13	38	62	26	15	<2
6	23.02	01	44	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,5	24,0	1.200	10	30	60	86	37	22	5
6	23.02	01	44	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,2	25,2	1.010	11	23	50	75	30	22	2
6	23.02	01	44	Büro	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,1	23,8	1.190	9	29	58	85	40	26	<2
6	23.02	01	44	Büro	15.03.2016	SQB Psychologie	MNS	25,2	7,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
6	23.02	01	45	Versuchsraum	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,0	15,0	715	<2	14	41	58	19	11	<2
6	23.02	01	45	Versuchsraum	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,5	24,0	2.300	21	50	115	179	68	40	8
6	23.02	01	45	Versuchsraum	12.04.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	23,8	21,1	340	5	12	17	17	6	8	8
6	23.02	01	45	Versuchsraum	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,2	25,2	615	7	19	40	41	11	10	2
6	23.02	01	45	Versuchsraum	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,1	25,0	1.320	9	37	73	97	35	22	<2
6	23.02	01	45	Versuchsraum	15.03.2016	SQB Psychologie	MNS	24,9	7,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
6	23.02	01	46	Büro	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,0	13,0	1.095	5	27	66	80	28	18	<2
6	23.02	01	46	Büro	29.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,0	6,1	620	6	20	45	44	8	7	<2
6	23.02	01	46	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,5	24,0	1.515	13	44	84	105	40	24	6
6	23.02	01	46	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,6	10,0	1.015	3	36	61	74	22	10	<2
6	23.02	01	46	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,2	25,2	445	4	14	29	31	8	7	<2

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000 Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner																	
								Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
6	23.02	01	46	Büro	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,0	25,0	Keine Auswertung								
6	23.02	01	46	Büro	29.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,9	22,0	905	5	27	53	65	23	13	<2	
6	23.02	01	46	Büro	15.03.2016	SQB Psychologie	MNS	25,6	7,0	60	<2	3	3	6	<2	<2	<2	
6	23.02	01	47	Büro	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,0	15,0	605	<2	9	31	58	16	7	<2	
6	23.02	01	47	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,7	24,0	2.530	26	39	105	213	88	50	11	
6	23.02	01	47	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,3	20,2	1.440	10	29	64	120	45	25	5	
6	23.02	01	47	Büro	12.04.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	24,0	21,1	125	<2	4	8	9	<2	4	<2	
6	23.02	01	47	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,2	25,2	400	5	8	22	32	10	8	<2	
6	23.02	01	47	Büro	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,0	25,0	610	4	12	30	50	19	11	<2	
6	23.02	01	47	Büro	15.03.2016	SQB Psychologie	MNS	25,5	7,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
6	23.02	01	48	Büro	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,0	13,0	640	<2	16	41	50	14	7	<2	
6	23.02	01	48	Büro	29.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,8	6,1	450	5	13	32	34	6	5	<2	
6	23.02	01	48	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,0	24,0	750	6	20	41	55	20	11	3	
6	23.02	01	48	Büro	15.03.2016	SQB Psychologie	MNS	26,6	7,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
6	23.02	01	49	Seminarraum	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,0	12,8	812	11							
6	23.02	01	49	Seminarraum	29.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,0	15,0	590	3	4	22	54	24	14	<2	
6	23.02	01	49	Seminarraum	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,8	24,0	2.030	23	22	70	177	80	46	11	
6	23.02	01	49	Seminarraum	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,2	10,0	870	5	13	38	80	29	14	<2	
6	23.02	01	49	Seminarraum	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,1	25,2	1.290	16	14	51	116	46	29	2	
6	23.02	01	49	Seminarraum	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,2	25,0	985	10	12	34	86	41	24	<2	
6	23.02	01	49	Seminarraum	15.03.2016	SQB Psychologie	MNS	25,3	7,0	<BG	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	
10	23.02	01	60	Flur	19.01.2012	Status-quo Henning	BAM	22,0	9,0	1.350	15							
10	23.02	01	60	Flur	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,2	4,2	880	<2	49	57	50	12	8	<2	
10	23.02	01	60	Flur	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,7	14,0	1.445	11	32	68	94	38	24	33	
10	23.02	01	60	Flur	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,4	12,0	770	<2	30	50	54	14	6	<2	
10	23.02	01	60	Flur	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,6	27,1	1.315	11	38	73	95	33	22	2	
10	23.02	01	60	Flur	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,4	25,0	1.460	11	42	75	97	46	29	3	
10	23.02	01	61	Chemie-Lager	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,9	4,2	850	<2	40	55	50	20	2	3	
10	23.02	01	61	Chemie-Lager	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,0	24,0	955	8	25	52	59	28	21	6	
10	23.02	01	61	Chemie-Lager	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	20,5	27,1	555	5	17	37	36	11	10	<2	
10	23.02	01	62	Vorraum	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,6	5,3	1.305	12	102	82	54	13	10	<2	
10	23.02	01	62	Vorraum	29.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,5	5,6	450	4	14	35	31	5	5	<2	
10	23.02	01	62	Vorraum	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,1	25,0	1.510	11	41	78	108	44	28	3	
10	23.02	01	62A	C-Labor	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,1	5,3	1.265	10	104	82	49	10	8	<2	
10	23.02	01	62A	C-Labor	29.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,6	5,6	330	<2	12	29	22	3	<2	<2	
10	23.02	01	62A	C-Labor	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,6	24,0	1.110	8	39	72	68	20	12	11	
10	23.02	01	62A	C-Labor	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,7	27,1	1.115	8	43	75	71	19	14	1	
10	23.02	01	62A	C-Labor	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,1	25,0	920	4	36	61	61	17	9	<2	
10	23.02	01	62B	Fotolabor	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	BAM	20,4	5,3	1.280	10	107	86	45	10	8	<2	
10	23.02	01	62B	Fotolabor	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	BAM	20,9	6,3	440	3	15	36	28	5	4	<2	
10	23.02	01	62B	Fotolabor	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,8	24,0	1.000	6	36	66	59	18	10	11	
10	23.02	01	62B	Fotolabor	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	25,4	27,1	1.035	7	40	74	64	16	12	1	
10	23.02	01	62B	Fotolabor	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,1	25,0	1.095	5	43	71	71	22	12	<2	
10	23.02	01	63	Labor	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,9	12,2	948	12							

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
10	23.02	01	63	Labor	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,1	4,2	1.100	13	68	68	67	17	<2	<2
10	23.02	01	63	Labor	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,9	18,0	795	7	19	39	61	23	13	4
10	23.02	01	63	Labor	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,1	25,0	965	4	41	68	60	16	8	<2
10	23.02	01	64	Büro	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,7	5,3	915	10	62	55	45	12	9	<2
10	23.02	01	64	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	24,0	20,0	890	6						
10	23.02	01	64	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,5	24,0	860	8	18	41	63	28	17	5
10	23.02	01	64	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,4	27,1	1.045	12	22	50	76	34	24	3
10	23.02	01	64	Büro	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,3	26,2	715	6	16	32	56	24	15	<2
10	23.02	01	65	Labor	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,9	4,2	470	5	52	29	11	2	<2	<2
10	23.02	01	65	Labor	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,5	24,0	80	<2	3	5	6	2	<2	<2
10	23.02	01	65	Labor	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	30,0	26,2	200	<2	6	11	13	6	4	<2
10	23.02	01	66	Büro	18.11.2012	Direkt nach PQE	MNS	18,9	9,5	435	28	12	26	35	9	5	<2
10	23.02	01	66	Büro	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,7	5,3	1.290	15	91	69	66	19	13	<2
10	23.02	01	66	Büro	29.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,0	5,6	380	4	6	23	35	6	6	<2
10	23.02	01	66	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,1	24,0	705	7	12	33	57	22	13	4
10	23.02	01	66	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,5	12,0	90	<2	4	9	5	<2	<2	<2
10	23.02	01	66	Büro	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,3	26,2	800	7	13	31	65	31	20	<2
10	23.02	01	67	Labor	05.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,7	7,0	232	3	7	13	15	7	4	1
10	23.02	01	67	Labor	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,7	4,2	645	7	69	37	15	4	4	<2
10	23.02	01	67	Labor	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,1	5,3	110	<2	7	8	7	<2	<2	<2
10	23.02	01	67	Labor	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,0	24,0	265	2	7	15	17	7	5	2
10	23.02	01	67	Labor	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	28,9	26,2	330	<2	7	16	23	12	8	<2
10	23.02	01	68	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	23,1	12,2	1.341	16						
10	23.02	01	68	Büro	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,7	5,3	1.140	13	65	71	65	16	11	<2
10	23.02	01	68	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,9	24,0	910	8	18	48	70	26	15	5
10	23.02	01	68	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,8	27,1	1.575	18	32	77	120	48	34	4
10	23.02	01	68	Büro	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,3	26,2	1.240	11	25	57	96	41	27	2
6	23.02	01	80	Flur	30.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	18,7	515	2	12	28	39	15	9	<2
6	23.02	01	80	Flur	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,7	19,0	1.175	9	27	63	85	34	22	4
6	23.02	01	80	Flur	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,7	27,1	945	9	26	55	65	22	17	4
6	23.02	01	80	Flur	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,2	29,0	935	7	23	48	68	27	19	3
6	23.02	01	81	Chemie-Labor	30.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,4	18,7	835	6	13	43	70	25	16	<2
6	23.02	01	81	Chemie-Labor	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,0	5,3	60	<2	4	4	4	<2	<2	<2
6	23.02	01	81	Chemie-Labor	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,1	19,0	1.195	11	20	59	94	39	24	3
6	23.02	01	81	Chemie-Labor	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,6	27,1	1.195	13	20	60	94	36	26	3
6	23.02	01	81	Chemie-Labor	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,2	29,0	565	4	10	29	44	18	12	<2
6	23.02	01	82	Pausenraum	17.09.2012	Direkt nach PQE	MNS	20,8	20,4	1.005	10	20	53	72	31	22	3
6	23.02	01	82	Pausenraum	30.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,2	18,7	620	3	14	37	53	14	6	<2
6	23.02	01	82	Pausenraum	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,9	19,0	1.180	10	26	60	87	37	23	3
6	23.02	01	82	Pausenraum	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,9	27,1	1.585	16	33	78	119	50	33	4
6	23.02	01	82	Pausenraum	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,2	29,0	1.075	9	22	50	81	38	24	<2
6	23.02	01	83	C-Labor	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,1	12,2	1.105	14						
6	23.02	01	83	C-Labor	05.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	23,5	7,0	1.167	21	29	53	71	45	29	7
6	23.02	01	83	C-Labor	30.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,6	18,7	700	4	15	38	54	20	13	<2

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
	Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner							Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]							
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180
6	23.02	01	83	C-Labor	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,6	19,0	1.065	10	23	53	75	37	22	3
6	23.02	01	83	C-Labor	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,9	27,1	1.395	16	32	63	104	45	31	4
6	23.02	01	83	C-Labor	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,1	29,0	1.025	9	21	52	76	34	22	<2
6	23.02	01	84A	Büro	11.07.2012	Bestandsaufnahme	BAM	21,4	19,0	515	2	23	41	27	7	5	<2
6	23.02	01	84A	Büro	30.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,1	18,7	460	<2	11	27	32	14	8	<2
6	23.02	01	84A	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,4	19,0	910	7	24	51	56	27	18	3
6	23.02	01	84A	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,3	27,1	605	3	28	51	30	7	5	<2
6	23.02	01	84B	Büro	11.07.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,0	19,0	975	8	32	59	60	26	18	<2
6	23.02	01	84B	Büro	30.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,2	18,7	255	<2	9	22	16	4	<2	<2
6	23.02	01	84B	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,7	19,0	535	2	23	42	30	8	4	<2
6	23.02	01	84B	Büro	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,9	29,0	490	<2	24	41	24	6	3	<2
6	23.02	01	85	Labor	30.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,2	18,7	850	7	17	41	63	28	19	2
6	23.02	01	85	Labor	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,4	5,3	410	5	11	25	31	7	8	<2
6	23.02	01	85	Labor	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,6	19,0	1.500	16	31	65	104	58	37	5
6	23.02	01	85	Labor	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,8	12,0	1.025	6	26	51	74	34	20	<2
6	23.02	01	85	Labor	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,6	24,1	1.515	18	31	67	103	55	41	6
6	23.02	01	85	Labor	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,0	29,0	1.530	15	29	62	103	62	45	5
6	23.02	01	86	Büro	11.07.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,3	19,0	560	4	19	37	36	12	8	<2
6	23.02	01	86	Büro	30.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,2	18,7	385	<2	11	25	27	9	5	<2
6	23.02	01	86	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,0	19,0	585	4	18	38	39	14	8	<2
6	23.02	01	86	Büro	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,6	29,0	750	4	23	46	49	19	13	<2
6	23.02	01	88	Büro	19.01.2012	Status-quo Henning	BAM	20,2	12,2	1.570	19						
6	23.02	01	88	Büro	07.06.2012	Bestandsaufnahme	BAM	23,0	19,0	1.570	26	21	63	119	67	35	9
6	23.02	01	88	Büro	30.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,4	18,7	530	2	11	29	41	15	10	<2
6	23.02	01	88	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,9	19,0	1.260	11	29	67	94	37	22	3
6	23.02	01	88	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	29,3	24,1	1.310	14	28	65	95	41	29	4
6	23.02	01	88	Büro	08.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,8	29,0	825	6	18	41	60	27	19	<2
TH	23.02	02	10	Vorraum Treppen	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,9	16,5	565	3	12	32	43	16	10	<2
TH	23.02	02	10	Vorraum Treppen	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	24,0	1.090	7	25	58	87	28	17	3
TH	23.02	02	10	Vorraum Treppen	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,9	24,1	955	9	20	53	77	24	17	<2
TH	23.02	02	10	Vorraum Treppen	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	29,6	23,0	840	6	17	42	68	26	15	<2
5	23.02	02	02b	Kopierraum	23.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,3	37,7	70	<2	<2	6	8	<2	<2	<2
7	23.02	02	20	Flur	27.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,4	12,0	675	4	14	41	52	18	10	<2
7	23.02	02	20	Flur	29.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,6	6,1	355	3	10	26	25	5	5	<2
7	23.02	02	20	Flur	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,1	24,0	890	5	22	48	65	26	14	3
7	23.02	02	20	Flur	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,1	24,0		5	22	48	65	26	14	3
7	23.02	02	21	Büro	27.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,7	12,0	510	3	12	35	36	12	7	<2
7	23.02	02	21	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,1	24,0	2.540	20	63	137	186	72	43	7
7	23.02	02	21	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,7	20,2	1.955	10	59	107	140	50	29	6
7	23.02	02	21	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,0	12,0	1.335	9	34	71	98	41	23	<2
7	23.02	02	21	Büro	01.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	21,7	8,4	70	<2	2	7	5	<2	<2	<2
7	23.02	02	21	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,6	24,1	905	10	25	54	58	23	18	3
7	23.02	02	21	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,3	22,0	530	<2	21	45	33	5	2	<2
7	23.02	02	22	Seminarraum	16.01.2012	Status-quo Henning	BAM	20,7	-1,0	600	10						

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000																	
	Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner								Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]							
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
7	23.02	02	22	Seminarraum	27.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,4	12,0	630	4	15	43	44	15	9	<2	
7	23.02	02	22	Seminarraum	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,7	24,0	2.160	19	31	95	192	67	41	6	
7	23.02	02	22	Seminarraum	12.04.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	23,9	21,1	155	<2	7	14	8	<2	2	<2	
7	23.02	02	22	Seminarraum	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,6	24,1	525	5	16	37	35	9	8	<2	
7	23.02	02	22	Seminarraum	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,3	30,0	460	2	13	30	32	11	6	<1	
7	23.02	02	23	Büro	27.09.2012	Direkt nach PQE	MNS	20,2	18,0	700	4	14	38	51	22	13	2	
7	23.02	02	23	Büro	27.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,5	12,0	535	4	11	33	40	14	9	<2	
7	23.02	02	23	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,7	24,0	1.375	12	31	64	105	43	27	5	
7	23.02	02	23	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,2	12,0	990	7	25	53	76	30	14	<2	
7	23.02	02	23	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,6	24,1	1.180	12	31	65	81	32	24	3	
7	23.02	02	23	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,3	22,0	620	3	18	38	45	15	8	<2	
7	23.02	02	24	Büro	27.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,1	12,0	770	4	25	61	46	14	8	<2	
7	23.02	02	24	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,4	26,2	2.310	15	76	150	146	52	32	6	
7	23.02	02	24	Büro	01.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	21,9	8,4	85	<2	5	9	3	<2	<2	<2	
7	23.02	02	24	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,7	24,1	480	3	25	45	15	6	5	<2	
7	23.02	02	24	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,4	22,0	560	<2	24	45	30	8	5	<2	
7	23.02	02	25	Büro	19.01.2012	Status-quo Henning	BAM	22,0	9,0	2.200	19							
7	23.02	02	25	Büro	27.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,4	12,0	1.290	7	39	97	81	26	15	<2	
7	23.02	02	25	Büro	29.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,8	6,1	685	5	23	57	41	8	8	<2	
7	23.02	02	25	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,5	24,0	2.350	15	81	149	148	55	31	6	
7	23.02	02	25	Büro	01.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	21,6	8,4	115	<2	7	11	5	<2	<2	<2	
7	23.02	02	25	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,7	24,1	620	4	29	51	31	7	6	<2	
7	23.02	02	25	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,4	22,0	605	5	26	42	31	11	8	3	
7	23.02	02	26	Büro	27.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,3	12,0	820	6	10	42	76	23	13	<2	
7	23.02	02	26	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,8	24,0	1.395	12	27	67	107	45	27	6	
7	23.02	02	26	Büro	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	29,8	23,0	1.310	12	22	58	103	47	30	2	
7	23.02	02	26	Büro	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015 Vergleich	MNS	29,8	23,0	865	7	14	39	73	32	15	<2	
7	23.02	02	27	Büro	16.01.2012	Status-quo Henning	BAM	21,3	-1,0	950	10							
7	23.02	02	27	Büro	19.01.2012	Status-quo Henning	BAM	21,5	9,0	1.970	19							
7	23.02	02	27	Büro	05.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	23,8	7,0	2.153	41	42	86	127	92	61	22	
7	23.02	02	27	Büro	29.07.2012	Bestandsaufnahme	MNS	24,1	21,0	2.390	25	45	116	165	81	62	9	
7	23.02	02	27	Büro	27.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,4	12,0	935	6	20	59	73	22	13	<2	
7	23.02	02	27	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,5	24,0	2.060	13	42	104	148	84	29	5	
7	23.02	02	27	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	25,7	12,0	1.155	7	31	60	90	33	17	<2	
7	23.02	02	27	Büro	28.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,6	21,2	1.090	8	28	58	83	32	17	<2	
7	23.02	02	27	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,2	22,0	920	5	22	53	70	25	15	<2	
7	23.02	02	29	Büro	27.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,3	12,0	840	5	22	55	57	21	13	<2	
7	23.02	02	29	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,7	24,0	<BG								
7	23.02	02	29	Büro	30.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,6	17,4	795	6	20	45	54	25	15	<2	
7	23.02	02	29	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,2	22,0	495	2	17	31	33	12	6	<2	
7	23.02	02	31	Büro	27.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,4	12,0	930	6	19	56	71	25	15	<2	
7	23.02	02	31	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,8	24,0	1.815	13	34	81	130	83	30	5	
7	23.02	02	31	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,6	12,0	725	5	22	35	54	22	12	<2	

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
7	23.02	02	31	Büro	30.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,1	17,4	765	5	16	44	55	24	14	<2
7	23.02	02	31	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,3	22,0	695	4	18	39	51	20	11	<2
	23.02	02	40	Flur	07.12.2013	Kontrollmessung PQE	MNS	21,2	7,0	15	<2	<2	3	<2	<2	<2	
	23.02	02	41	Büro	07.12.2013	Kontrollmessung PQE	MNS	21,8	7,0	65	<2	<2	3	7	3	<2	<2
	23.02	02	42	Büro	07.12.2013	Kontrollmessung PQE	MNS	23,8	7,0	135	2	2	4	11	6	4	<2
	23.02	02	43	Büro	07.12.2013	Kontrollmessung PQE	MNS	21,4	7,0	80	<2	3	3	7	3	<2	<2
	23.02	02	44	Büro	07.12.2013	Kontrollmessung PQE	MNS	21,3	7,0	65	<2	2	<2	6	3	2	<2
10	23.02	02	60	Flur	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,8	5,3	1.070	9	76	68	50	12	8	<2
10	23.02	02	60	Flur	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,4	23,0	1.910	12	53	107	142	48	27	5
10	23.02	02	60	Flur	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,8	12,0	990	4	37	60	71	21	9	<2
10	23.02	02	60	Flur	30.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,5	17,4	1.495	11	44	86	102	41	24	2
10	23.02	02	60	Flur	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,8	30,0	1.190	8	34	63	86	35	20	<2
10	23.02	02	61	Büro	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	5,3	400	4	35	25	14	3	3	<2
10	23.02	02	61	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,6	23,0	1.340	9	31	72	109	33	20	3
10	23.02	02	61	Büro	20.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,4	24,5	1.125	7	31	63	86	30	15	<2
10	23.02	02	61	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,4	30,0	1.120	8	25	59	89	33	18	<2
10	23.02	02	62	Archiv	09.09.2012	Bestandsaufnahme	MNS	25,4	27,0	3.675	38	60	168	251	132	103	21
10	23.02	02	62	Archiv	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	5,3	750	7	43	50	41	10	6	<2
10	23.02	02	62	Archiv	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,1	22,0	1.660	21	80	185	20	28	11	8
10	23.02	02	62	Archiv	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,7	12,0	1.785	10	58	115	125	39	20	<2
10	23.02	02	62	Archiv	20.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,6	24,5	1.585	7	53	100	110	36	16	2
10	23.02	02	62	Archiv	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,9	30,0	1.720	9	49	107	120	44	24	<2
10	23.02	02	63	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,8	12,8	2.375	24						
10	23.02	02	63	Büro	09.09.2012	Bestandsaufnahme	MNS	25,0	27,0	1.840	20	34	89	128	64	46	7
10	23.02	02	63	Büro	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,4	5,3	1.415	15	84	89	75	21	14	<2
10	23.02	02	63	Büro	02.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,6	5,0	825	5	18	53	63	18	13	<2
10	23.02	02	63	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	25,0	20,0	1.280	8,3						
10	23.02	02	63	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,2	18,0	1.015	8	38	34	98	12	18	3
10	23.02	02	63	Büro	03.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,3	13,0	405	<2	13	28	34	6	<2	<2
10	23.02	02	63	Büro	20.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,6	24,5	1.005	5	35	62	71	22	11	<2
10	23.02	02	63	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,4	30,0	1.150	8	32	66	82	32	18	<2
10	23.02	02	64	Archiv	05.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	23,0	7,0	2.301	39	68	106	124	86	57	19
10	23.02	02	64	Archiv	29.07.2012	Bestandsaufnahme	MNS	25,3	21,0	5.700	60	144	276	347	191	157	27
10	23.02	02	64	Archiv	16.08.2012	Bestandsaufnahme	MNS	26,5	28,6	7.400	78	168	336	464	263	210	35
10	23.02	02	64	Archiv	15.11.2012	Direkt nach PQE	MNS	20,4	12,8	575	5	16	30	37	17	13	2
10	23.02	02	64	Archiv	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,1	5,3	1.275	<2	78	71	68	23	15	<2
10	23.02	02	64	Archiv	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,5	23,0	1.460	11	46	86	117	15	24	4
10	23.02	02	64	Archiv	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	25,2	12,0	1.780	13	59	94	127	50	26	<2
10	23.02	02	64	Archiv	20.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,6	24,5	1.415	8	49	79	97	39	19	<2
10	23.02	02	64	Archiv	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,0	30,0	1.710	13	49	88	117	53	32	3
10	23.02	02	65	Büro	09.09.2012	Bestandsaufnahme	MNS	26,6	27,0	2.945	34	46	120	207	115	87	14
10	23.02	02	65	Büro	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,2	5,3	1.750	20	96	104	107	27	16	<2
10	23.02	02	65	Büro	29.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,4	6,1	760	9	25	57	58	12	<2	<2
10	23.02	02	65	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	26,0	20,0	2.120	18						

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
10	23.02	02	65	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,9	18,0	1.285	14	37	35	130	21	34	<2
10	23.02	02	65	Büro	24.08.2013	Messung Henning 2013	MNS	22,6	203,0	2.040	16						
10	23.02	02	65	Büro	01.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	21,5	8,4	200	<2	6	12	18	4	<2	<2
10	23.02	02	65	Büro	20.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,5	24,5	565	4	18	27	40	17	11	<2
10	23.02	02	65	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,3	30,0	600	3	20	36	39	15	10	<2
10	23.02	02	66	Büro	09.09.2012	Bestandsaufnahme	MNS	25,9	27,0	2.175	26	33	88	153	85	65	11
10	23.02	02	66	Büro	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,3	5,3	1.530	18	75	93	94	27	17	<2
10	23.02	02	66	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	26,0	20,0	1.900	13						
10	23.02	02	66	Büro	29.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,5	6,1	730	9	19	51	57	11	8	<2
10	23.02	02	66	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,2	18,0	1.420	13	47	46	146	16	26	3
10	23.02	02	66	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,3	12,0	1.280	9	35	72	100	33	16	<2
10	23.02	02	66	Büro	20.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,6	24,5	1.125	7	36	63	85	27	14	<2
10	23.02	02	66	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,2	30,0	1.585	13	39	85	119	45	26	3
10	23.02	02	67	Büro	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	5,3	1.205	<2	79	71	63	17	11	<2
10	23.02	02	67	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,0	22,0	815	8	26	23	80	12	19	3
10	23.02	02	67	Büro	20.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,6	24,5	745	5	25	37	57	19	11	<2
10	23.02	02	67	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,1	30,0	885	6	23	43	67	28	16	<2
10	23.02	02	68	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,1	12,8	1.382	14						
10	23.02	02	68	Büro	07.06.2012	Bestandsaufnahme	MNS	22,0	19,0	1.720	23	37	83	112	67	35	10
10	23.02	02	68	Büro	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,8	5,3	1.380	13	64	84	88	25	15	<2
10	23.02	02	68	Büro	02.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,2	5,0	525	3	9	32	41	13	10	<2
10	23.02	02	68	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	27,0	20,0	2.800	22						
10	23.02	02	68	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	18,0	1.195	11	37	39	122	14	22	5
10	23.02	02	68	Büro	18.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,5	26,0	2.440	11	74	141	180	59	34	<2
10	23.02	02	68	Büro	24.08.2013	Messung Henning 2013	MNS	22,5	20,3	1.890	14						
10	23.02	02	68	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,0	20,2	1.765	8	57	104	128	37	21	6
10	23.02	02	68	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,3	12,0	1.295	9	38	71	98	34	18	<2
10	23.02	02	68	Büro	01.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	21,7	8,4	55	<2	<2	6	5	<2	<2	<2
10	23.02	02	68	Büro	20.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,7	24,5	560	3	20	35	39	11	7	<2
10	23.02	02	68	Büro	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	28,6	23,0	965	5	32	68	63	19	11	<2
10	23.02	02	69	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,5	12,8	1.226	15						
10	23.02	02	69	Büro	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,1	5,3	1.235	14	69	76	69	20	13	<2
10	23.02	02	69	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,9	22,0	540	9	33	30	9	12	20	4
10	23.02	02	69	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,4	12,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
10	23.02	02	69	Büro	30.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,2	10,0	495	<2	13	27	41	13	5	<2
10	23.02	02	69	Büro	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,3	24,1	1.230	13	34	69	82	33	25	3
10	23.02	02	69	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,2	30,0	880	6	25	53	60	24	14	<1
10	23.02	02	70	Büro	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,3	5,3	1.070	<2	61	69	59	15	10	<2
10	23.02	02	70	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,3	23,0	1.385	12	41	85	105	15	26	5
10	23.02	02	70	Büro	20.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	25,1	24,5	940	6	36	55	60	23	14	<2
10	23.02	02	70	Büro	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	28,3	23,0	925	8	25	48	61	30	21	<2
10	23.02	02	71	Büro	16.01.2012	Status-quo Henning	BAM	21,0	-1,0	1.252	14						
10	23.02	02	71	Büro	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,5	5,3	1.255	17	62	74	74	25	16	<2
10	23.02	02	71	Büro	29.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	23,2	6,1	355	3	10	29	28	4	<1	<1

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300																	
	Wert 300 - 3000																	
	Wert >3000																	
	Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner																	
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]									
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180		
10	23.02	02	71	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,1	22,0	445	5	14	12	44	6	10	3	
10	23.02	02	71	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,3	30,0	870	6	22	49	64	25	14	<2	
10	23.02	02	72	Büro	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,1	5,3	960	10	50	64	54	15	9	<2	
10	23.02	02	72	Büro	20.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,2	23,0	1.400	11	45	91	106	14	22	2	
10	23.02	02	72	Büro	20.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	25,2	24,5	790	5	32	48	53	16	9	<2	
10	23.02	02	72	Büro	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,2	23,0	1.110	8	36	69	72	28	17	<2	
10	23.02	02	72	Büro	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015 Vergleich	MNS	27,2	23,0	760	5	23	46	53	20	10	<2	
10	23.02	02	80	Flur	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,5	12,8	404	5							
5	23.02	02	80	Flur	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,3	18,0	1.160	9	22	60	90	37	21	2	
5	23.02	02	80	Flur	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,2	19,0	1.525	14	37	80	110	46	28	4	
5	23.02	02	80	Flur	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	25,0	12,0	860	4	24	48	67	22	11	<2	
5	23.02	02	80	Flur	28.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,9	21,2	1.175	9	35	58	82	37	21	2	
5	23.02	02	80	Flur	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,7	26,0	1.190	8	29	63	87	37	22	<2	
5	23.02	02	81	Seminarraum	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,4	18,0	290	<2	10	22	18	5	3	<2	
5	23.02	02	81	Seminarraum	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	19,0	820	7	31	55	49	18	11	<2	
5	23.02	02	81	Seminarraum	28.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,9	21,2	595	3	27	40	36	10	6	<1	
5	23.02	02	81	Seminarraum	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,9	26,0	675	3	24	46	43	14	8	<2	
5	23.02	02	82	Büro	05.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,8	7,0	1.360	26	26	56	90	59	36	9	
5	23.02	02	82	Büro	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,2	18,0	1.165	9	14	50	97	43	26	3	
5	23.02	02	82	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,3	19,0	1.845	20	32	80	148	66	39	4	
5	23.02	02	82	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,7	12,0	1.075	9	17	49	95	36	18	<2	
5	23.02	02	82	Büro	28.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,8	21,2	1.675	17	37	67	121	61	37	3	
5	23.02	02	82	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,9	26,0	1.245	10	27	62	92	42	26	<2	
5	23.02	02	83	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,1	12,8	2.362	26							
5	23.02	02	83	Büro	04.09.2012	direkt nach PQE	MNS	24,8	24,0	1.495	15	35	81	106	44	30	3	
5	23.02	02	83	Büro	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,6	18,0	425	2	8	26	36	10	5	<2	
5	23.02	02	83	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,1	19,0	1.855	19	38	86	143	61	39	4	
5	23.02	02	83	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,8	12,0	1.185	10	25	56	96	39	21	<2	
5	23.02	02	83	Büro	28.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,2	21,2	1.085	9	27	52	81	36	21	<2	
5	23.02	02	83	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,6	30,0	1.380	11	35	70	104	42	25	<2	
5	23.02	02	84	Büro	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,9	18,0	1.030	5	27	68	73	24	14	<2	
5	23.02	02	84	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,5	19,0	2.020	14	61	133	139	43	25	3	
5	23.02	02	84	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,0	12,0	1.220	6	40	79	90	24	11	<2	
5	23.02	02	84	Büro	28.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,8	21,2	1.855	13	66	118	122	41	22	2	
5	23.02	02	84	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,3	26,0	1.765	11	55	115	119	41	23	<2	
5	23.02	02	85	Büro	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,7	18,0	405	<2	9	23	29	12	8	<2	
5	23.02	02	85	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,1	19,0	1.500	16	30	66	105	57	37	5	
5	23.02	02	85	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,3	12,0	620	3	13	32	50	19	10	<2	
5	23.02	02	85	Büro	28.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,2	21,2	830	7	22	38	58	30	18	<2	
5	23.02	02	85	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,0	26,0	1.045	8	24	50	75	37	23	<2	
5	23.02	02	86	Büro	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,9	18,0	995	7	16	51	83	31	18	<2	
5	23.02	02	86	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,6	19,0	1.185	9	27	68	90	31	19	2	
5	23.02	02	86	Büro	28.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,7	21,2	1.370	13	27	60	107	48	30	2	

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000 Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner																	
								Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
5	23.02	02	86	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,1	26,0	1.240	12	23	58	95	43	26	3	
5	23.02	02	88	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,8	12,8	1.307	15							
5	23.02	02	88	Büro	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,7	18,0	1.035	6	24	61	76	29	17	<2	
5	23.02	02	88	Büro	29.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,3	6,1	425	4	13	33	31	5	<2	3	
5	23.02	02	88	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,9	19,0	1.720	13	46	99	121	47	28	3	
5	23.02	02	88	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,8	12,0	825	3	25	50	63	19	8	<2	
5	23.02	02	88	Büro	28.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	25,0	21,2	1.540	11	49	87	104	42	24	2	
5	23.02	02	88	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,0	26,0	1.655	12	44	91	118	49	29	<2	
5	23.02	02	90	Büro	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,1	18,0	490	<2	12	30	37	12	7	<2	
5	23.02	02	90	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,9	19,0	1.540	14	37	82	114	45	26	4	
5	23.02	02	90	Büro	28.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,9	21,2	1.720	15	46	76	113	61	40	8	
5	23.02	02	90	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,1	26,0	1.480	11	32	70	100	48	29	17	
TH	23.02	03	10	Vorraum Treppen	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,1	16,5	530	3	10	28	42	16	10	<2	
7	23.02	03	20	Flur	05.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,0	7,0	740	9	28	43	44	20	11	2	
7	23.02	03	20	Flur	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,9	17,0	135	<2	3	9	12	3	<2	<2	
7	23.02	03	20	Flur	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,7	32,0	665	6	20	37	45	20	11	<2	
7	23.02	03	20	Flur	05.04.2016	SQB-UKD	MNS	26,5	8,0	330	<2	9,1	19	29	9,2	<2	<2	
7	23.02	03	21	Labor	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,1	16,0	65	<2	<2	4	6	3	<2	<2	
7	23.02	03	21	Labor	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,5	30,0	245	3	8	15	15	7	4	<2	
7	23.02	03	21	Labor	05.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,4	23,0	295	3	8	16	19	10	6	<2	
7	23.02	03	22	Seminarraum	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	19,8	12,8	347	3,9							
7	23.02	03	22	Seminarraum	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,6	16,0	365	<2	9	21	27	10	6	<2	
7	23.02	03	22	Seminarraum	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,7	5,3	205	2	7	16	15	3	<2	<2	
7	23.02	03	22	Seminarraum	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	29,2	32,0	1.115	12	30	56	76	36	22	3	
7	23.02	03	22	Seminarraum	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,4	27,3	760	8	23	44	54	19	12	<2	
7	23.02	03	22	Seminarraum	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,1	23,0	520	3	14	28	37	16	9	<2	
7	23.02	03	23	Labor	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,2	16,0	50	<2	<2	5	5	<2	<2	<2	
7	23.02	03	23	Labor	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,7	30,0	335	4	9	19	21	11	7	<2	
7	23.02	03	23	Labor	05.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,1	23,0	205	<2	5	13	13	6	4	<2	
7	23.02	03	24	Tonstudio	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	BAM	22,1	16,0	425	<2	22	34	20	6	3	<2	
7	23.02	03	24	Tonstudio	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	29,7	32,0	1.470	8	74	108	67	28	15	2	
7	23.02	03	24	Tonstudio	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	25,9	10,0	945	<2	66	68	42	10	3	<2	
7	23.02	03	24	Tonstudio	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	29,5	27,3	910	6	52	70	42	11	7	<2	
7	23.02	03	24	Tonstudio	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,8	26,0	1.030	3	57	76	48	16	9	<2	
7	23.02	03	24	Tonstudio	05.04.2016	SQB-UKD	MNS	28,2	8,0	170	<2	7,3	6,8	7,5	12	<2	<2	
7	23.02	03	25	Labor	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,4	16,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
7	23.02	03	25	Labor	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,1	30,0	470	4	16	29	26	14	9	<2	
7	23.02	03	25	Labor	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,1	23,0	310	<2	10	19	18	9	6	<2	
7	23.02	03	26	Tonstudio	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,3	16,0	500	<2	26	41	24	6	3	<2	
7	23.02	03	26	Tonstudio	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	29,6	32,0	1.255	6	66	95	60	20	10	<2	
7	23.02	03	26	Tonstudio	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	29,6	27,3	825	5	47	65	38	9	6	<2	
7	23.02	03	26	Tonstudio	05.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,9	26,0	955	2	52	73	47	13	6	<2	
7	23.02	03	26	Tonstudio	05.04.2016	SQB-UKD	MNS	26,9	8,0	145	<2	7,1	9,3	7,1	5	<2	<2	
7	23.02	03	27	Lager	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,5	12,2	436	3,9							

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
7	23.02	03	27	Lager	05.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,1	7,0	774	8	32	47	46	20	10	1
7	23.02	03	27	Lager	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,2	16,0	665	3	23	45	42	15	8	<2
7	23.02	03	27	Lager	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,7	5,3	375	3	14	32	24	5	<2	<2
7	23.02	03	27	Lager	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,9	32,0	1.955	14	70	131	117	45	25	3
7	23.02	03	27	Lager	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,8	10,0	820	3	32	55	55	16	6	<2
7	23.02	03	27	Lager	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,9	27,3	865	6	33	57	56	16	11	<2
7	23.02	03	27	Lager	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,7	28,0	1.035	6	37	66	66	24	14	<2
7	23.02	03	27	Lager	05.04.2016	SQB-UKD	MNS	24,5	5,5	186	<2	9,2	11	8,9	4	4	<2
7	23.02	03	28	Tonstudio	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,5	16,0	390	<2	19	30	21	6	2	<2
7	23.02	03	28	Tonstudio	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	29,6	32,0	1.855	10	89	132	91	35	21	3
7	23.02	03	28	Tonstudio	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,5	10,0	865	<2	52	61	44	12	4	<2
7	23.02	03	28	Tonstudio	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	29,7	27,3	1.065	6	54	77	56	16	10	<2
7	23.02	03	28	Tonstudio	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,8	28,0	1.185	5	59	83	61	22	12	<2
7	23.02	03	28	Tonstudio	05.04.2016	SQB-UKD	MNS	26,4	8,0	135	<2	7,2	10	7,1	2,8	<2	<2
7	23.02	03	29	Büro	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,1	16,0	320	<2	10	21	21	8	4	<2
7	23.02	03	29	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,8	32,0	1.710	15	53	102	107	49	28	3
7	23.02	03	29	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,8	10,0	830	3	38	54	51	16	7	<2
7	23.02	03	29	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,9	27,3	720	6	26	45	48	16	9	<2
7	23.02	03	29	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,0	30,0	1.095	7	37	66	69	30	17	<2
7	23.02	03	29	Büro	05.04.2016	SQB-UKD	MNS	27,8	8,0	110	<2	4	6,7	8,5	2,7	<2	<2
7	23.02	03	31	Büro	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,2	16,0	495	<2	17	34	31	11	6	<2
7	23.02	03	31	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	29,3	32,0	2.320	20	75	142	144	62	36	5
7	23.02	03	31	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	25,1	10,0	965	3	45	62	61	18	7	<2
7	23.02	03	31	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,9	27,3	965	7	33	61	64	22	13	<2
7	23.02	03	31	Büro	06.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,8	28,0	1.190	8	41	72	77	31	17	<2
7	23.02	03	31	Büro	05.04.2016	SQB-UKD	MNS	27,8	8,0	130	<2	7,2	8	8,2	2,2	<2	<2
6	23.02	03	40	Flur	29.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,0	13,0	665	<2	16	38	50	19	10	<2
6	23.02	03	40	Flur	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,2	27,0	1.110	7	31	61	77	31	18	4
6	23.02	03	40	Flur	31.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,2	21,5	640	7	21	42	38	21	6	<2
6	23.02	03	40	Flur	05.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,7	26,0	725	4	24	43	49	19	10	<2
6	23.02	03	40	Flur	07.02.2016	SQB-UKD	MNS	30,8	12,7	185	<2	4	12	15	6	<2	<2
6	23.02	03	41	Büro	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,9	12,8	624	6,4						
6	23.02	03	41	Büro	29.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,0	13,0	395	<2	8	24	30	11	6	<2
6	23.02	03	41	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,7	27,0	850	8	24	28	66	31	17	4
6	23.02	03	41	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,2	21,0	615	6	16	35	44	17	11	<2
6	23.02	03	41	Büro	07.02.2016	SQB-UKD	MNS	33,1	12,7	85	<2	<2	8	6	3	<2	<2
6	23.02	03	41	Büro	09.02.2016	SQB-UKD	MNS	26,0	8,0	25	<2	<2	5	<2	<2	<2	<2
6	23.02	03	42	Büro	30.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,0	13,0	505	<2	17	35	33	11	5	<2
6	23.02	03	42	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,2	5,3	635	11	27	40	41	12	7	<2
6	23.02	03	42	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,4	27,0	960	6	34	60	60	23	12	3
6	23.02	03	42	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,6	21,0	750	6	28	49	49	15	9	<2
6	23.02	03	42	Büro	05.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,6	28,0	805	4	31	52	50	18	10	<2
6	23.02	03	42	Büro	07.02.2016	SQB-UKD	MNS	31,5	12,7	190	<2	2	13	16	7	<2	<2
6	23.02	03	42	Büro	13.02.2016	SQB-UKD mit Inventar	MNS	23,2	3,0	60	<2	<2	5	7	<2	<2	<2

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
6	23.02	03	43	Seminarraum	05.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,8	7,0	814	11	33	47	46	23	12	2
6	23.02	03	43	Seminarraum	29.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,0	13,0	435	<2	14	31	30	9	3	<2
6	23.02	03	43	Seminarraum	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	27,0	665	5	29	30	55	5	11	3
6	23.02	03	43	Seminarraum	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,3	21,0	720	7	25	45	48	16	10	<2
6	23.02	03	43	Seminarraum	07.02.2016	SQB-UKD	MNS	32,5	12,7	65	<2	<2	6	7	<2	<2	<2
6	23.02	03	43	Seminarraum	09.02.2016	SQB-UKD	MNS	26,8	8,0	40	<2	<2	5	3	<2	<2	<2
6	23.02	03	43	Seminarraum	13.02.2016	SQB-UKD mit Inventar	MNS	22,7	3,0	35	<2	<3	4	<2	<2	<2	<2
6	23.02	03	44	Büro	30.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,0	13,0	700	<2	23	49	45	16	7	<2
6	23.02	03	44	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	29,0	27,0	1.145	6	42	73	71	26	14	3
6	23.02	03	44	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,7	24,2	700	7	26	45	44	14	9	2
6	23.02	03	44	Büro	05.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,8	28,0	900	4	42	61	46	20	11	<2
6	23.02	03	44	Büro	07.02.2016	SQB-UKD	MNS	30,9	12,7	205	<2	6	15	13	5	2	<2
6	23.02	03	44	Büro	09.02.2016	SQB-UKD	MNS	26,8	8,0	120	<2	2	10	8	4	<2	<2
6	23.02	03	44	Büro	13.02.2016	SQB-UKD mit Inventar	MNS	22,9	3,0	45	<2	<2	5	4	<2	<2	<2
6	23.02	03	45	Büro	29.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,0	13,0	715	<2	29	51	41	15	7	<2
6	23.02	03	45	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,7	27,0	835	7	57	62	16	11	17	4
6	23.02	03	45	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,1	10,0	595	<2	33	44	32	8	2	<2
6	23.02	03	45	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,6	24,2	790	6	35	54	45	15	9	<2
6	23.02	03	45	Büro	07.02.2016	SQB-UKD	MNS	31,4	12,7	60	<2	<2	7	5	<2	<2	<2
6	23.02	03	45	Büro	13.02.2016	SQB-UKD mit Inventar	MNS	22,7	3,0	30	<2	<2	6	<2	<2	<2	<2
6	23.02	03	46	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,9	12,2	314	<3						
6	23.02	03	46	Büro	30.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,0	13,0	510	<2	20	37	31	10	4	<2
6	23.02	03	46	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,0	27,0	1.380	8	56	86	82	31	17	4
6	23.02	03	46	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,6	24,2	645	5	28	40	40	13	8	<2
6	23.02	03	46	Büro	05.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,5	28,0	850	4	35	53	50	21	11	<2
6	23.02	03	46	Büro	07.02.2016	SQB-UKD	MNS	31,4	12,7	90	<2	3	6	7	2	<2	<2
6	23.02	03	46	Büro	09.02.2016	SQB-UKD	MNS	26,4	8,0	65	<2	<2	9	4	<2	<2	<2
6	23.02	03	47	Büro	29.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,0	13,0	500	<2	18	36	32	10	4	<2
6	23.02	03	47	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	27,0	1.270	7	45	74	49	33	19	4
6	23.02	03	47	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,8	24,2	735	7	29	48	46	15	9	<2
6	23.02	03	47	Büro	05.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,3	26,0	805	5	28	47	49	23	14	<2
6	23.02	03	47	Büro	07.02.2016	SQB-UKD	MNS	29,6	12,7	40	<2	<2	3	5	<2	<2	<2
6	23.02	03	48	Büro	30.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,0	14,0	780	<2	35	59	40	15	7	<2
6	23.02	03	48	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,8	27,0	1.530	6	71	104	81	30	16	4
6	23.02	03	48	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,9	10,0	930	2	52	64	47	16	7	<2
6	23.02	03	48	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,7	24,2	890	6	44	62	48	15	9	<2
6	23.02	03	48	Büro	05.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,8	28,0	705	4	26	45	43	17	10	<2
6	23.02	03	48	Büro	07.02.2016	SQB-UKD	MNS	31,9	12,7	120	<2	4	8	8	4	<2	<2
6	23.02	03	49	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,5	12,2	582	5,5						
6	23.02	03	49	Büro	29.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,0	13,0	930	3	31	62	55	24	14	<2
6	23.02	03	49	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,1	5,3	245	2	10	19	14	3	3	<2
6	23.02	03	49	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	27,0	1.500	10	52	93	92	38	21	4
6	23.02	03	49	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,8	10,0	820	<2	39	55	47	16	7	<2
6	23.02	03	49	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,7	24,2	965	8	37	62	60	21	13	<2

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
6	23.02	03	49	Büro	05.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,4	23,0	910	5	35	58	53	23	13	<2
6	23.02	03	49	Büro	07.02.2016	SQB-UKD	MNS	26,3	12,7	55	<2	<2	5	6	<2	<2	<2
6	23.02	03	50	Büro	30.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,0	14,0	465	<2	17	35	32	7	2	<2
6	23.02	03	50	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	27,0	1.200	6	39	77	80	27	13	4
6	23.02	03	50	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,8	24,2	825	7	31	54	55	15	10	<2
6	23.02	03	50	Büro	05.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,2	23,0	975	6	32	60	64	25	14	<2
6	23.02	03	50	Büro	07.02.2016	SQB-UKD	MNS	32,8	12,7	125	<2	3	9	10	3	<2	<2
6	23.02	03	51	Büro	29.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,0	13,0	525	<2	9	27	43	17	9	<2
6	23.02	03	51	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,4	27,0	785	5	20	41	60	22	11	3
6	23.02	03	51	Büro	28.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	25,6	21,2	440	3	13	20	35	13	7	<2
6	23.02	03	51	Büro	05.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,3	23,0	520	3	13	27	41	15	8	<2
6	23.02	03	51	Büro	07.02.2016	SQB-UKD	MNS	28,0	12,7	45	<2	2	7	<2	<2	<2	<2
6	23.02	03	52	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,3	12,2	533	4,7						
6	23.02	03	52	Büro	30.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,0	14,0	560	<2	19	38	39	11	5	<2
6	23.02	03	52	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,2	27,0	1.225	4	50	90	81	16	8	<2
6	23.02	03	52	Büro	28.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,4	21,2	650	3	29	37	41	15	8	<1
6	23.02	03	52	Büro	05.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,3	23,0	1.180	9	41	68	77	30	17	3
6	23.02	03	52	Büro	07.02.2016	SQB-UKD	MNS	30,3	12,7	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	3
9	23.02	03	60	Flur	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,5	11,0	600	3	29	45	33	7	4	2
9	23.02	03	60	Flur	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,1	30,0	2.640	16	85	160	185	58	34	6
9	23.02	03	60	Flur	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,6	20,2	1.910	8	80	124	130	28	15	5
9	23.02	03	60	Flur	03.10.2013	Kontrollmessung SQB BAM	MNS	19,1	15,0	675	3	27	41	45	14	8	<2
9	23.02	03	60	Flur	26.10.2013	Kontrollmessung SQB EKM	MNS	22,3	21,5	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
9	23.02	03	60	Flur	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,9	26,0	760	5	34	56	47	8	7	<2
9	23.02	03	60	Flur	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,1	35,0	585	<2	24	43	38	8	4	<2
9	23.02	03	60	Flur	06.12.2015	SQB-UKD	MNS	20,7	10,4	315	5	13	21	17	6	6	<2
9	23.02	03	61	Büro	05.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	20,8	7,0	937	15	26	46	57	32	21	5
9	23.02	03	61	Büro	29.07.2012	Bestandsaufnahme	MNS	26,0	21,0	3.370	39	77	168	213	110	92	14
9	23.02	03	61	Büro	16.08.2012	Bestandsaufnahme	MNS	26,4	28,6	3.610	44	79	176	230	124	98	15
9	23.02	03	61	Büro	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,8	11,0	720	4	26	48	48	14	8	<2
9	23.02	03	61	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,5	5,3	405	4	13	33	30	5	<2	<2
9	23.02	03	61	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	30,0	2.280	17	59	133	166	58	34	6
9	23.02	03	61	Büro	03.10.2013	Kontrollmessung SQB BAM	MNS	19,4	15,0	450	2	16	26	32	10	6	<2
9	23.02	03	61	Büro	12.10.2013	Kontrollmessung SQB BAM	MNS	21,7	13,1	565	3	18	31	43	13	8	<2
9	23.02	03	61	Büro	26.10.2013	Kontrollmessung SQB EKM	MNS	22,5	21,5	370	<2	14	31	29	<2	<2	<2
9	23.02	03	61	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,4	26,0	775	8	26	53	54	13	9	<2
9	23.02	03	61	Büro	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,8	35,0	585	<2	16	39	43	13	6	<2
9	23.02	03	61	Büro	06.12.2015	SQB-UKD	MNS	21,1	10,4	95	3	5	5	4	2	3	<2
9	23.02	03	62	Seminarraum	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,8	11,0	505	3	15	31	35	13	7	<2
9	23.02	03	62	Seminarraum	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,2	30,0	2.290	17	59	128	162	64	39	6
9	23.02	03	62	Seminarraum	03.10.2013	Kontrollmessung SQB BAM	MNS	20,6	15,0	455	3	15	27	31	11	7	<2
9	23.02	03	62	Seminarraum	26.10.2013	Kontrollmessung SQB EKM	MNS	21,5	21,5	450	<2	16	32	31	6	5	<1
9	23.02	03	62	Seminarraum	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	25,8	22,0	630	7	24	43	41	10	8	<2
9	23.02	03	62	Seminarraum	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,4	24,0	475	<2	14	34	33	9	5	<2

Baubabschnitt	Messungen																
	Legende:																
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
9	23.02	03	62	Seminarraum	06.12.2015	SQB-UKD	MNS	20,8	10,4	150	3	5	10	8	3	4	<2
9	23.02	03	63	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,7	12,2	304	3,2						
9	23.02	03	63	Büro	29.10.2012	direkt nach PQE	MNS	20,5	15,5	440	3	12	27	31	10	8	<2
9	23.02	03	63	Büro	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,2	11,0	530	2	23	39	32	8	4	<2
9	23.02	03	63	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	27,0	20,0	2.600	22						
9	23.02	03	63	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	30,0	2.090	14	60	125	142	54	31	6
9	23.02	03	63	Büro	24.08.2013	Messung Henning 2013	MNS	24,0	20,3	1.530	11						
9	23.02	03	63	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,5	20,2	1.580	7	60	97	104	32	18	5
9	23.02	03	63	Büro	03.10.2013	Kontrollmessung SQB BAM	MNS	19,5	15,0	440	<2	17	28	29	9	5	<2
9	23.02	03	63	Büro	12.10.2013	Kontrollmessung SQB BAM	MNS	22,7	13,1	625	<2	25	37	44	11	8	<2
9	23.02	03	63	Büro	26.10.2013	Kontrollmessung SQB EKM	MNS	22,5	21,5	355	<2	16	31	24	<2	<2	<2
9	23.02	03	63	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,5	26,0	615	7	25	45	38	8	7	<2
9	23.02	03	63	Büro	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,7	35,0	530	<2	19	38	36	9	4	<2
9	23.02	03	63	Büro	06.12.2015	SQB-UKD	MNS	21,3	10,4	95	3	4	6	4	2	3	<2
9	23.02	03	63	Büro	09.12.2015	SQB-UKD mit Möbeln	MNS	23,7	12,0	130	<2	5	9	7	3	2	<2
9	23.02	03	64	Büro	29.10.2012	direkt nach PQE	MNS	20,8	15,5	675	6	12	29	38	23	21	12
9	23.02	03	64	Büro	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	18,6	11,0	460	2	18	33	27	9	5	<2
9	23.02	03	64	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,1	30,0	2.735	18	80	166	183	69	42	7
9	23.02	03	64	Büro	18.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,0	26,0	2.085	9	80	130	136	45	26	<2
9	23.02	03	64	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,6	20,2	1.985	10	75	123	126	42	25	6
9	23.02	03	64	Büro	03.10.2013	Kontrollmessung SQB BAM	MNS	21,2	15,0	380	<2	16	24	23	8	5	<2
9	23.02	03	64	Büro	26.10.2013	Kontrollmessung SQB EKM	MNS	22,6	21,5	390	<2	17	32	29	<2	<2	<2
9	23.02	03	64	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	25,2	22,0	560	5	27	43	31	6	5	<2
9	23.02	03	64	Büro	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,6	24,0	515	<2	25	41	29	6	2	<2
9	23.02	03	64	Büro	06.12.2015	SQB-UKD	MNS	21,6	10,4	100	3	6	8	3	<2	3	<2
9	23.02	03	65	Büro	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,4	11,0	955	23	42	53	49	21	19	7
9	23.02	03	65	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,5	5,3	<BG	Nachmessung erforderlich.PCB/Wert < BG						
9	23.02	03	65	Bibliothek	17.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,0	18,0	1.175	15	41	86	73	23	12	<2
9	23.02	03	65	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	26,0	20,0	2.460	16						
9	23.02	03	65	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	30,0	2.590	15	88	167	162	60	34	7
9	23.02	03	65	Büro	18.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,3	26,0	1.990	5	86	134	121	37	20	<2
9	23.02	03	65	Büro	24.08.2013	Messung Henning 2013	MNS	24,2	20,3	854	5,4						
9	23.02	03	65	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,3	20,2	2.010	8	87	130	120	37	22	6
9	23.02	03	65	Büro	03.10.2013	Kontrollmessung SQB BAM	MNS	19,6	15,0	505	<2	23	33	31	9	5	<2
9	23.02	03	65	Büro	26.10.2013	Kontrollmessung SQB EKM	MNS	22,6	21,5	665	<2	28	43	48	10	4	<2
9	23.02	03	65	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,7	26,0	820	7	35	55	51	13	10	<2
9	23.02	03	65	Büro	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,9	35,0	595	<2	28	48	34	7	2	<2
9	23.02	03	65	Büro	06.12.2015	SQB-UKD	MNS	22,0	10,4	145	3	8	11	5	2	3	<2
9	23.02	03	66	Büro	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	18,5	11,0	710	4	29	51	42	13	7	<2
9	23.02	03	66	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,2	30,0	2.950	21	82	176	202	77	45	8
9	23.02	03	66	Büro	18.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,4	26,0	2.425	9	90	158	159	51	27	<2
9	23.02	03	66	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,2	20,2	1.910	8	77	128	123	41	8	5
9	23.02	03	66	Büro	03.10.2013	Kontrollmessung SQB BAM	MNS	21,9	15,0	455	<2	19	31	29	8	4	<2
9	23.02	03	66	Büro	26.10.2013	Kontrollmessung SQB EKM	MNS	22,8	21,5	395	<2	16	31	27	<2	<2	<2

Bauabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
9	23.02	03	66	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	25,2	22,0	725	6	30	52	44	11	8	<2
9	23.02	03	66	Büro	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,9	24,0	910	2	35	68	55	16	8	<2
9	23.02	03	66	Büro	06.12.2015	SQB-UKD	MNS	21,7	10,4	90	3	5	4	2	3	4	<2
9	23.02	03	67	Büro	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,6	11,0	775	28	34	62	48	8	3	<2
9	23.02	03	67	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	30,0	3.175	21	94	199	218	74	43	7
9	23.02	03	67	Büro	18.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,0	26,0	2.305	11	87	144	153	50	27	<2
9	23.02	03	67	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,1	20,2	1.890	9	28	144	139	45	17	5
9	23.02	03	67	Büro	03.10.2013	Kontrollmessung SQB BAM	MNS	19,8	15,0	725	3	29	47	46	15	8	<2
9	23.02	03	67	Büro	26.10.2013	Kontrollmessung SQB EKM	MNS	22,5	21,5	370	<2	18	30	26	<2	<2	<2
9	23.02	03	67	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,9	26,0	715	6	30	53	44	9	7	<2
9	23.02	03	67	Büro	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,5	35,0	555	<2	23	47	34	5	2	<2
9	23.02	03	67	Büro	06.12.2015	SQB-UKD	MNS	24,1	15,5	260	4	11	17	14	5	5	<2
9	23.02	03	67	Büro	09.12.2015	SQB-UKD mit Möbeln	MNS	24,0	12,0	185	<2	6	13	11	4	3	<2
9	23.02	03	68	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,9	12,2	1.229							
9	23.02	03	68	Büro	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	18,4	11,0	685	3	31	52	37	11	6	<2
9	23.02	03	68	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,4	30,0	3.550	24	114	233	226	80	49	8
9	23.02	03	68	Büro	18.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	26,0	2.705	13	110	179	167	55	30	<2
9	23.02	03	68	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,0	20,2	500	<2	21	36	29	6	4	4
9	23.02	03	68	Büro	03.10.2013	Kontrollmessung SQB BAM	MNS	21,7	15,0	655	<2	31	45	38	10	7	<2
9	23.02	03	68	Büro	26.10.2013	Kontrollmessung SQB EKM	MNS	22,9	21,5	300	<2	16	27	17	<2	<2	<2
9	23.02	03	68	Büro	07.12.2013	Kontrollmessung SQB EKM	MNS	20,4	7,0	260	<2	15	19	12	4	2	<2
9	23.02	03	68	Büro	31.03.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	23,6	18,2	315	<2	31	27	15	<2	<2	<2
9	23.02	03	68	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	25,2	22,0	425	5	33	12	31	4	5	<2
9	23.02	03	68	Büro	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,5	24,0	1.220	5	57	97	64	17	9	<2
9	23.02	03	68	Büro	06.12.2015	SQB-UKD	MNS	25,0	15,5	130	3	7	11	5	<2	3	<2
9	23.02	03	68	Büro	09.12.2015	SQB-UKD mit Möbeln	MNS	24,6	12,0	115	3	6	8	4	2	3	<2
9	23.02	03	69	Büro	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,0	11,0	645	3	29	49	36	10	5	<2
9	23.02	03	69	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,4	30,0	2.920	19	91	185	194	69	39	6
9	23.02	03	69	Büro	18.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,0	26,0	2.965	15	104	191	202	62	34	<2
9	23.02	03	69	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,9	20,2	2.230	8	98	156	141	43	3	5
9	23.02	03	69	Büro	03.10.2013	Kontrollmessung SQB BAM	MNS	19,7	15,0	490	2	21	31	31	10	5	<2
9	23.02	03	69	Büro	26.10.2013	Kontrollmessung SQB EKM	MNS	22,3	21,5	365	<2	18	30	25	<2	<2	<2
9	23.02	03	69	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	28,9	26,0	615	5	28	46	37	7	5	<2
9	23.02	03	69	Büro	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,4	35,0	795	2	31	58	50	13	7	<2
9	23.02	03	69	Büro	06.12.2015	SQB-UKD	MNS	23,0	15,1	205	3	10	16	8	3	4	<2
9	23.02	03	70	Büro	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	18,5	11,0	385	<2	16	29	25	5	2	<2
9	23.02	03	70	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,5	30,0	2.690	17	79	169	184	63	37	6
9	23.02	03	70	Büro	18.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,3	26,0	2.450	9	90	158	168	48	26	<2
9	23.02	03	70	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,5	20,2	1.950	7	77	132	123	36	17	5
9	23.02	03	70	Büro	03.10.2013	Kontrollmessung SQB BAM	MNS	21,4	15,0	665	2	27	44	43	12	7	<2
9	23.02	03	70	Büro	26.10.2013	Kontrollmessung SQB EKM	MNS	23,3	17,9	265	<2	13	23	17	<2	<2	<2
9	23.02	03	70	Büro	31.03.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	24,3	18,2	310	<2	18	28	16	<2	<2	<2
9	23.02	03	70	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	25,5	22,0	370	3	16	28	23	3	4	<2
9	23.02	03	70	Büro	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,6	24,0	535	<2	19	35	37	10	6	<2

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
9	23.02	03	70	Büro	06.12.2015	SQB-UKD	MNS	25,5	15,5	115	3	6	8	4	2	3	<2
9	23.02	03	70	Büro	09.12.2015	SQB-UKD mit Möbeln	MNS	24,0	12,0	45	<2	2	5	2	<2	<2	<2
9	23.02	03	71	Büro	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,5	11,0	710	4	26	49	47	13	7	<2
9	23.02	03	71	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,2	30,0	3.240	24	79	180	230	96	55	8
9	23.02	03	71	Büro	18.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,6	26,0	2.030	10	67	122	140	50	27	<2
9	23.02	03	71	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,8	20,2	2.020	13	75	78	157	55	33	6
9	23.02	03	71	Büro	03.10.2013	Kontrollmessung SQB BAM	MNS	19,2	15,0	560	3	20	34	38	12	8	<2
9	23.02	03	71	Büro	26.10.2013	Kontrollmessung SQB EKM	MNS	22,1	17,9	265	<2	12	23	18	<2	<2	<2
9	23.02	03	71	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	25,3	22,0	410	3	25	16	31	4	6	<2
9	23.02	03	71	Büro	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,1	24,0	630	<2	20	44	44	12	6	<2
9	23.02	03	71	Büro	06.12.2015	SQB-UKD	MNS	24,7	15,4	155	3	7	11	6	3	4	<2
9	23.02	03	72	Büro	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,2	11,0	265	<2	11	20	18	4	<2	<2
9	23.02	03	72	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,8	30,0	3.330	22	89	207	237	81	45	7
9	23.02	03	72	Büro	18.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,9	26,0	2.190	9	85	142	142	44	25	<2
9	23.02	03	72	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,6	20,2	2.215	9	83	142	145	44	24	5
9	23.02	03	72	Büro	03.10.2013	Kontrollmessung SQB BAM	MNS	20,4	15,0	710	3	27	48	47	12	8	<2
9	23.02	03	72	Büro	26.10.2013	Kontrollmessung SQB EKM	MNS	23,0	17,9	300	<2	14	29	17	<2	<2	<2
9	23.02	03	72	Büro	07.12.2013	Kontrollmessung SQB EKM	MNS	20,5	7,0	160	<2	9	12	9	2	<2	<2
9	23.02	03	72	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	25,5	22,0	490	5	21	37	31	5	4	<2
9	23.02	03	72	Büro	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,9	35,0	850	3	29	58	58	16	9	<2
9	23.02	03	72	Büro	06.12.2015	SQB-UKD	MNS	21,1	10,4	70	3	5	6	<2	<2	3	<2
5	23.02	03	80	Flur	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,9	14,0	630	4	14	35	45	20	12	<2
5	23.02	03	80	Flur	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,5	30,0	1.370	10	47	88	89	30	17	3
5	23.02	03	80	Flur	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,4	26,4	780	6	26	50	56	15	9	<2
5	23.02	03	80	Flur	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,7	35,0	760	3	24	47	55	17	9	<2
5	23.02	03	81	Büro	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,6	18,0	235	<2	6	15	19	5	2	<2
5	23.02	03	81	Büro	05.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,5	9,0	500	4	5	28	52	5	10	<1
5	23.02	03	81	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	28,0	20,0	2.200	21						
5	23.02	03	81	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,6	30,0	1.850	17	37	95	152	53	30	3
5	23.02	03	81	Büro	24.08.2013	Messung Henning 2013	MNS	24,4	20,3	1.270	8,8						
5	23.02	03	81	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,6	10,0	1.250	7	32	68	100	33	17	<2
5	23.02	03	81	Büro	21.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	21,7	9,4	95	<2	5	11	<2	3	<2	<2
5	23.02	03	81	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,6	26,4	305	2	10	21	22	5	3	<2
5	23.02	03	81	Büro	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,9	35,0	700	3	19	45	53	15	8	<2
5	23.02	03	82	Büro	05.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	20,9	7,0	1.607	29	40	74	94	61	40	13
5	23.02	03	82	Büro	17.09.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,2	20,4	1.790	19	26	80	142	62	44	4
5	23.02	03	82	Büro	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,9	14,0		Nachmessung erforderlich.PCB/Wert < BG						
5	23.02	03	82	Büro	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,3	16,5	975	5	20	62	69	27	17	<2
5	23.02	03	82	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,4	5,3	530	4	17	42	40	7	<2	<2
5	23.02	03	82	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	29,4	30,0	2.335	21	58	134	163	64	38	10
5	23.02	03	82	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,8	10,0	1.075	5	35	66	76	25	13	<2
5	23.02	03	82	Büro	01.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	22,7	8,4	95	<2	3	9	7	<2	<2	<2
5	23.02	03	82	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,3	26,4	400	<2	15	31	26	5	3	<2
5	23.02	03	82	Büro	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,1	35,0	765	2	24	57	52	13	7	<2

Baubabschnitt	Legende:				Messungen														
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000 Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner																		
								Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]									
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180		
5	23.02	03	83	Seminarraum	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,0	12,2	2.311	29								
5	23.02	03	83	Seminarraum	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,5	18,0	335	<2	9	20	26	8	4	<2		
5	23.02	03	83	Seminarraum	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,6	30,0	940	12	31	7	88	37	22	3		
5	23.02	03	83	Seminarraum	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,9	26,4	900	8	23	48	66	25	15	3		
5	23.02	03	83	Seminarraum	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,2	37,0	1.095	7	27	56	79	36	21	<2		
5	23.02	03	84	Büro	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,1	14,0	555	2	13	35	41	14	8	<2		
5	23.02	03	84	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	29,6	30,0	50	<2	3	3	4	<2	<2	<2		
5	23.02	03	84	Büro	18.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,6	26,0	1.845	9	55	105	124	51	32	2		
5	23.02	03	84	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,7	10,0	1.190	5	42	72	79	30	15	<2		
5	23.02	03	84	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,8	26,4	1.170	9	34	68	80	32	18	2		
5	23.02	03	84	Büro	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,2	37,0	1.450	10	35	77	97	48	30	3		
5	23.02	03	85	Büro	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,8	18,0	425	<2	8	23	35	12	7	<2		
5	23.02	03	85	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,0	5,3	340	2	14	30	21	3	<2	<2		
5	23.02	03	85	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,6	30,0	1.925	22	33	82	159	68	39	4		
5	23.02	03	85	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,2	10,0	1.125	7	26	54	94	34	17	<2		
5	23.02	03	85	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,7	26,4	1.325	12	26	59	109	43	24	2		
5	23.02	03	85	Büro	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,3	37,0	1.030	4	22	56	86	28	14	<2		
5	23.02	03	86	Büro	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,6	14,0	360	<2	10	23	25	9	5	<2		
5	23.02	03	86	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	29,6	30,0	2.415	21	58	139	163	70	43	10		
5	23.02	03	86	Büro	01.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	21,7	8,4	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2		
5	23.02	03	86	Büro	21.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	21,1	9,4	130	<2	8	14	<2	4<	<2	<2		
5	23.02	03	86	Büro	31.03.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	24,8	18,2	205	1	10	13	12	3	3	<1		
5	23.02	03	86	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,8	26,4	465	3	16	32	30	9	6	<2		
5	23.02	03	86	Büro	04.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,6	22,0	485	<2	15	31	34	11	6	<2		
5	23.02	03	87	Büro	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,7	18,0	355	<2	10	21	26	9	5	<2		
5	23.02	03	87	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,6	30,0	1.715	16	47	93	112	54	33	4		
5	23.02	03	87	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,2	10,0	905	4	32	53	60	24	12	<2		
5	23.02	03	87	Büro	28.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,7	26,4	805	7	26	47	54	21	13	<2		
5	23.02	03	87	Büro	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,4	37,0	995	7	27	52	67	33	20	<2		
5	23.02	03	88	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,8	12,2	1.450	18								
5	23.02	03	88	Büro	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,9	14,0	540	2	13	35	38	14	8	<2		
5	23.02	03	88	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	29,5	30,0	1.220	11	33	70	79	35	21	6		
5	23.02	03	88	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,5	21,0	580	3	21	41	40	8	6	<2		
5	23.02	03	88	Büro	04.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,3	22,0	635	2	20	42	43	14	8	<2		
5	23.02	03	89	Büro	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,1	18,0	275	<2	11	23	5	10	6	<2		
5	23.02	03	89	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,5	30,0	1.015	10	34	56	59	31	19	4		
5	23.02	03	89	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,5	21,0	730	6	26	41	48	19	12	<2		
5	23.02	03	89	Büro	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,5	37,0	570	<2	25	40	33	10	6	<2		
5	23.02	03	90	Büro	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,1	14,0	300	<2	7	19	22	8	4	<2		
5	23.02	03	90	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	29,3	30,0	1.830	15	52	102	121	52	32	7		
5	23.02	03	90	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	25,2	10,0	620	<2	27	41	40	11	5	<2		
5	23.02	03	90	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,6	21,0	725	5	25	45	49	16	10	<2		
5	23.02	03	90	Büro	04.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,1	22,0	940	5	26	55	64	26	14	<2		
5	23.02	03	92	Büro	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,6	14,0	1.020	7	25	60	73	29	17	<2		

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000																	
	Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner						Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]									
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
	5	23.02	03	92	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,3	6,0	355	2	14	32	22	3	<2	<2
	5	23.02	03	92	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,9	30,0	1.390	12	37	73	82	46	27	13
	5	23.02	03	92	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,7	10,0	660	<2	29	43	39	14	7	<2
	5	23.02	03	92	Büro	29.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,8	21,0	910	7	32	52	57	24	15	2
	5	23.02	03	92	Büro	04.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,7	22,0	850	5	26	45	54	28	17	<2
		23.03	U2	21	Lagerraum	27.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	19,2	22,7	810	2	56	62	23	9	7	5
		23.03	U2	22	Lageraum	27.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	19,2	23,1	365	<2	19	30	17	4	3	<2
		23.03	U2	23	Lageraum	27.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	19,2	22,7	875	3	54	73	34	9	5	<1
		23.03	U2	25	Lageraum	27.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	19,2	22,8	490	3	24	38	23	8	5	<2
		23.03	U2	42	Lageraum	27.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	19,2	22,5	355	<2	29	29	10	3	<2	<2
		23.03	U2	43	Lageraum	27.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	19,2	22,9	1.020	2	89	87	22	4	2	<2
		23.03	U2	44	Tierhaltung	27.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	19,2	22,6	460	2	24	33	26	6	3	<2
		23.03	U2	44	Tierhaltung	03.03.2015	Kontrollmessung Frühjahr 2015	BAM	18,7	7,0	105	<2	5	9	7	<2	<2	<2
		23.03	U2	45	Lageraum	27.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	19,2	22,8	465	<2	35	38	15	3	2	<2
		23.03	U2	46	Lageraum	27.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	19,2	23,5	855	<2	71	79	16	3	2	<2
		23.03	U2	48	Lageraum	07.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	14,5	21,2	200	<2	21	15	4	<2	<2	<2
		23.03	U2	61	Lageraum	27.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	19,2	23,9	220	<2	14	17	11	2	<2	<2
		23.03	U2	62	Lageraum	27.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	19,2	22,5	430	<2	22	31	22	5	4	2
		23.03	U2	63	Lageraum	07.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	14,5	21,1	75	<2	<2	8	7	<2	<2	<2
		23.03	U2	64	Lageraum	27.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	19,2	24,5	250	<2	13	21	14	2	<2	<2
		23.03	U2	65	Lageraum	07.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	14,5	22,2	175	1	6	14	11	2	2	<1
		23.03	U2	67	Lageraum	07.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	14,5	22,0	220	<2	11	17	13	3	<2	<2
		23.03	U2	81	Lageraum	07.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	14,5	23,0	335	1	18	25	18	4	2	<1
		23.03	U2	82	Lageraum	07.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	14,5	22,2	545	<2	35	57	14	3	<2	<2
		23.03	U2	83	Lageraum	07.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	14,5	21,2	195	<2	12	13	14	<2	<2	<2
		23.03	U2	84	Lageraum	07.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	14,5	21,9	775	<2	75	71	9	<2	<2	<3
		23.03	U2	85	Lageraum	07.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	14,5	21,5	290	<2	17	22	16	3	<2	<2
		23.03	U2	86	Lageraum	07.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	14,5	21,4	140	<2	13	12	3	<2	<2	<2
TH	23.03	U1	10	Vorraum Treppen	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,1	17,0	515	2	12	32	39	13	7	<2	
11	23.03	U1	20	Flur	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,5	12,8	501	5,2							
11	23.03	U1	20	Flur	16.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,2	8,0	595	<2	25	44	41	7	2	<2	
11	23.03	U1	20	Flur	27.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,7	7,6	1.135	12	35	82	82	16	12	<2	
11	23.03	U1	20	Flur	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,6	25,0	945	6	25	55	67	25	13	4	
11	23.03	U1	20	Flur	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	26,0	20,0	1.260	10							
11	23.03	U1	20	Flur	03.04.2015	SQB Psychologie	MNS	21,6	15,9	130	5	4	7	8	4	3	<2	
11	23.03	U1	20	Flur	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,1	25,0	260	<2	7	16	18	7	4	<2	
11	23.03	U1	21	Büro	16.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,9	8,0	390	3	18	29	27	4	<2	<2	
11	23.03	U1	21	Büro	27.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,4	1,7	895	46	16	36	39	80	8	<2	
11	23.03	U1	21	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,3	25,0	1.350	13	43	43	124	21	33	6	
11	23.03	U1	21	Büro	24.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	21,9	21,0	735	7	23	53	47	19	5	<2	
11	23.03	U1	21	Büro	03.04.2015	SQB Psychologie	MNS	21,7	15,9	85	4	5	6	4	2	<2	<2	
11	23.03	U1	21	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,5	25,0	85	<2	4	9	4	<2	<2	<2	
11	23.03	U1	22	Lager	19.01.2012	Status-quo Henning	BAM	22,0	9,0	500	<5							
11	23.03	U1	22	Lager	16.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,6	8,0	605	<2	41	57	23	<2	<2	<2	

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
11	23.03	U1	22	Lager	26.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,8	6,0	375	<2	19	35	17	2	2	<2
11	23.03	U1	22	Lager	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,4	25,0	1.020	3	47	85	51	12	7	2
11	23.03	U1	22	Lager	24.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,7	21,0	485	3	25	48	18	6	<2	<2
11	23.03	U1	22	Lager	03.04.2015	SQB Psychologie	MNS	21,7	15,9	45	<2	3	3	3	<2	<2	<2
11	23.03	U1	22	Lager	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,9	25,0	10	<2	<2	2	<2	<2	<2	<2
11	23.03	U1	23	Büro	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,7	12,8	955	11						
11	23.03	U1	23	Büro	01.12.2012	Direkt nach PQE	MNS	20,3	2,5	745	6	68	49	23	5	4	<2
11	23.03	U1	23	Büro	16.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,0	8,0	980	<2	53	64	54	16	9	<2
11	23.03	U1	23	Büro	26.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,3	1,7	465	4	15	30	32	7	9	<2
11	23.03	U1	23	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	26,0	20,0	1.470	12						
11	23.03	U1	23	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	25,0	1.590	9	45	99	111	38	21	4
11	23.03	U1	23	Büro	03.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,2	13,0	230	<2	8	7	25	6	<2	<2
11	23.03	U1	23	Büro	24.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,3	21,0	780	8	23	50	47	26	8	2
11	23.03	U1	23	Büro	03.04.2015	SQB Psychologie	MNS	20,3	15,9	130	4	4	6	8	4	4	<2
11	23.03	U1	23	Büro	19.04.2015	SQB Psychologie	MNS	23,1	17,0	160	<2	6	10	10	3	3	<2
11	23.03	U1	23	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,2	25,0	60	<2	<2	6	6	<2	<2	<2
11	23.03	U1	24	Werkstatt	16.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,8	8,0	840	6	43	66	46	9	4	<2
11	23.03	U1	24	Werkstatt	26.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,0	1,7	465	4	16	33	31	6	7	<2
11	23.03	U1	24	Werkstatt	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,6	25,0	1.040	5	34	66	68	22	13	5
11	23.03	U1	24	Werkstatt	24.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,4	21,0	625	6	16	38	45	20	6	<2
11	23.03	U1	24	Werkstatt	03.04.2015	SQB Psychologie	MNS	21,2	15,9	135	4	5	9	6	3	2	2
11	23.03	U1	24	Werkstatt	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,0	25,0	175	<1	4	10	13	5	3	<1
11	23.03	U1	25	Seminarraum	16.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,8	8,0	845	6	42	62	54	8	3	<2
11	23.03	U1	25	Seminarraum	26.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,7	1,7	335	3	13	21	24	4	5	<2
11	23.03	U1	25	Seminarraum	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,3	25,0	1.705	10	43	104	126	40	23	5
11	23.03	U1	25	Seminarraum	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,3	10,0	620	4	18	43	45	12	6	<2
11	23.03	U1	25	Seminarraum	24.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,9	21,0	825	7	26	59	52	21	7	<2
11	23.03	U1	25	Seminarraum	03.04.2015	SQB Psychologie	MNS	20,0	15,9	65	4	3	4	4	2	<2	<2
11	23.03	U1	25	Seminarraum	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,3	25,0	95	<2	3	7	9	<2	<2	<2
11	23.03	U1	26	Büro	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,9	12,8	1.596	18						
11	23.03	U1	26	Büro	06.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,1	7,0	1.392	24	29	63	89	54	34	8
11	23.03	U1	26	Büro	29.07.2012	Bestandsaufnahme	MNS	24,8	22,0	3.335	43	39	132	236	132	110	18
11	23.03	U1	26	Büro	16.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,6	8,0	1.305	<2	32	74	104	33	18	<2
11	23.03	U1	26	Büro	26.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,1	1,7	410	7	7	19	36	11	9	<2
11	23.03	U1	26	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	25,0	1.635	12	25	71	141	54	31	5
11	23.03	U1	26	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,8	10,0	1.145	12	17	52	100	40	20	<2
11	23.03	U1	26	Büro	24.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	21,6	21,0	655	8	12	33	49	27	10	<2
11	23.03	U1	26	Büro	03.04.2015	SQB Psychologie	MNS	20,6	15,9	95	<2	3	4	6	3	3	<2
11	23.03	U1	26	Büro	19.04.2015	SQB Psychologie	MNS	23,0	17,0	75	<2	3	5	7	<2	<2	<2
11	23.03	U1	26	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,7	25,0	5	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1
11	23.03	U1	28	Werkstatt	16.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,9	8,0	1.050	<2	33	62	81	22	12	<2
11	23.03	U1	28	Werkstatt	26.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,3	6,0	475	6	10	26	41	9	9	<2
11	23.03	U1	28	Werkstatt	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	25,0	895	8	21	20	82	33	19	4
11	23.03	U1	28	Werkstatt	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,1	10,0	970	8	19	50	84	28	13	<2

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
11	23.03	U1	28	Werkstatt	24.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,9	21,0	605	5	22	45	33	14	4	3
11	23.03	U1	28	Werkstatt	03.04.2015	SQB Psychologie	MNS	19,0	15,9	85	4	4	4	5	2	2	<2
11	23.03	U1	28	Werkstatt	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,7	25,0	185	<2	5	10	14	5	3	<2
1	23.03	U1	40	Flur	20.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	23,3	23,4	1.605	13	60	99	97	39	24	2
1	23.03	U1	40	Flur	01.12.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	19,9	2,5	1.710	13	117	107	81	22	15	<2
1	23.03	U1	40	Flur	27.03.2012	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,7	7,6	410	2	16	35	24	4	3	<2
1	23.03	U1	40	Flur	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,3	25,0	1.050	8	48	47	82	11	18	4
1	23.03	U1	40	Flur	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,4	10,0	985	4	40	68	61	19	9	<2
1	23.03	U1	40	Flur	24.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,2	21,0	755	7	30	55	39	20	7	<2
1	23.03	U1	40	Flur	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	21,6	25,0	1.235	8	52	81	73	26	15	<2
1	23.03	U1	41	Untersuchungsraum	20.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,4	21,5	775	5	29	53	47	16	10	<2
1	23.03	U1	41	Untersuchungsraum	12.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,2	16,5	855	7	32	57	49	19	13	1
1	23.03	U1	41	Untersuchungsraum	01.12.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,0	2,5	1.130	10	97	72	39	10	8	<2
1	23.03	U1	41	Untersuchungsraum	27.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,2	2,3	265	<2	10	24	16	3	<2	<2
1	23.03	U1	41	Untersuchungsraum	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,5	25,0	1.040	8	43	41	94	11	16	3
1	23.03	U1	41	Untersuchungsraum	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,8	10,0	345	<2	13	27	25	4	<2	<2
1	23.03	U1	41	Untersuchungsraum	17.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	20,4	17,6	655	5	27	49	34	16	5	<2
1	23.03	U1	41	Untersuchungsraum	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	21,5	25,0	815	5	33	57	46	17	10	<2
1	23.03	U1	42	Büro	20.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	20,9	23,4	1.410	14	36	71	94	45	31	5
1	23.03	U1	42	Büro	12.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,8	16,5	1.465	14	40	76	98	45	31	3
1	23.03	U1	42	Büro	28.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	17,2	4,0	530	3	14	34	38	13	7	<2
1	23.03	U1	42	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,9	25,0	1.400	11	48	47	128	21	30	6
1	23.03	U1	42	Büro	17.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	20,2	17,6	840	8	27	53	50	26	9	3
1	23.03	U1	42	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	21,3	25,0	1.155	10	34	60	77	36	21	3
1	23.03	U1	43	Büro	06.12.2011	Bestandsaufnahme	BAM	22,1	7,0	1.835	32	52	87	109	68	42	9
1	23.03	U1	43	Büro	20.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,5	21,5	1.720	14	53	104	122	39	24	2
1	23.03	U1	43	Büro	12.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,4	22,0	1.400	11	44	87	97	32	20	<2
1	23.03	U1	43	Büro	01.12.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,9	2,5	2.090	19	127	136	112	27	16	<2
1	23.03	U1	43	Büro	27.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,4	2,3	350	2	11	30	26	3	<2	<2
1	23.03	U1	43	Büro	17.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	25,4	23,7	955	16	27	66	74	16	8	<2
1	23.03	U1	43	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,4	25,0	1.085	8	52	48	83	12	18	4
1	23.03	U1	43	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,2	10,0	1.175	4	47	83	80	18	7	<2
1	23.03	U1	43	Büro	17.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	20,0	17,6	820	6	33	60	47	18	6	<2
1	23.03	U1	43	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	21,4	25,0	1.395	8	50	91	92	29	17	<2
1	23.03	U1	44	Büro	20.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,2	23,4	1.350	10	47	90	88	28	17	<2
1	23.03	U1	44	Büro	12.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,9	16,5	1.165	9	39	75	77	26	16	<2
1	23.03	U1	44	Büro	28.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	17,8	4,0	575	3	17	41	40	11	6	<2
1	23.03	U1	44	Büro	27.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,0	3,0	440	4	14	30	31	7	6	<2
1	23.03	U1	44	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	26,0	20,0	1.300	10						
1	23.03	U1	44	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,7	25,0	1.035	8	44	44	90	10	15	4
1	23.03	U1	44	Büro	17.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	19,9	17,6	600	4	24	46	33	13	4	<2
1	23.03	U1	44	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	21,3	25,0	1.590	7	39	67	66	22	124	<2
1	23.03	U1	45	Büro	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,3	8,8	1.800	14						
1	23.03	U1	45	Büro	20.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,5	21,5	1.375	14	41	76	84	40	29	5

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
1	23.03	U1	45	Büro	12.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,2	22,0	1.130	11	35	65	70	31	22	3
1	23.03	U1	45	Büro	01.12.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,2	2,5	1.450	14	96	94	67	20	13	<2
1	23.03	U1	45	Büro	27.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,8	2,3	285	<2	10	24	19	4	<2	<2
1	23.03	U1	45	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,5	25,0	865	8	34	34	68	12	20	5
1	23.03	U1	45	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	21,3	25,0	785	4	31	57	45	15	9	<2
1	23.03	U1	46	U-Raum	20.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	22,4	23,4	1.130	10	41	70	69	28	18	<2
1	23.03	U1	46	U-Raum	12.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,8	16,5	810	6	28	52	49	20	13	<2
1	23.03	U1	46	U-Raum	01.12.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,2	2,5	1.210	11	81	78	56	16	11	<2
1	23.03	U1	46	U-Raum	27.03.2013	Sondermessung Fenster gekippt	BAM	21,3	2,3	450	5	9	29	38	7	7	<2
1	23.03	U1	46	U-Raum	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,0	6,3	700	5	26	53	51	6	4	<2
1	23.03	U1	46	U-Raum	08.04.2013	Sondermessung (5min lüften /h)	MNS	22,9	10,6	690	4	26	55	42	8	7	<2
1	23.03	U1	46	U-Raum	09.04.2013	Sondermessung (10min lüften /h)	MNS	21,5	34,6	915	6	36	71	56	11	9	<2
1	23.03	U1	46	U-Raum	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	25,0	1.550	10	56	95	94	38	22	5
1	23.03	U1	46	U-Raum	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,4	10,0	660	<2	27	44	42	13	6	<2
1	23.03	U1	46	U-Raum	17.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	19,8	17,6	495	5	22	37	23	13	4	<2
1	23.03	U1	46	U-Raum	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	21,6	25,0	885	7	36	56	52	21	12	<2
1	23.03	U1	47	Büro	20.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,3	21,5	1.460	13	46	88	95	37	23	3
1	23.03	U1	47	Büro	28.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	18,4	4,0	660	3	22	49	43	12	6	<2
1	23.03	U1	47	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,1	25,0	1.035	8	45	44	86	11	17	4
1	23.03	U1	47	Büro	17.07.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	19,7	17,6	585	3	25	46	30	12	4	<2
1	23.03	U1	47	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	21,4	25,0	1.225	9	44	79	76	28	16	2
1	23.03	U1	48	U-Raum	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,1	8,8	1.300	11						
1	23.03	U1	48	U-Raum	20.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	22,6	23,4	1.455	10	56	99	88	30	18	<2
1	23.03	U1	48	U-Raum	12.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,9	16,5	1.320	9	52	91	83	24	14	<2
1	23.03	U1	48	U-Raum	28.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	17,5	4,0	390	<2	13	31	25	6	3	<2
1	23.03	U1	48	U-Raum	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,4	25,0	1.710	9	63	117	106	33	19	4
1	23.03	U1	48	U-Raum	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,1	10,0	895	4	39	63	55	15	7	<2
1	23.03	U1	48	U-Raum	17.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	19,4	17,6	580	5	26	46	29	12	3	<2
1	23.03	U1	48	U-Raum	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	21,6	25,0	1.245	8	50	84	73	24	14	4
1	23.03	U1	49	Büro	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,9	8,8	2.000	22						
1	23.03	U1	49	Büro	20.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,2	21,5	1.430	14	46	80	86	41	29	4
1	23.03	U1	49	Büro	25.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	25,4	24,3	1.440	15	53	86	87	37	25	<3
1	23.03	U1	49	Büro	01.12.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,6	2,5	530	5	48	32	17	5	4	<2
1	23.03	U1	49	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	24,0	20,0	1.500	11						
1	23.03	U1	49	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,1	25,0	1.115	9	49	52	83	14	21	4
1	23.03	U1	49	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,8	10,0	910	3	37	59	58	19	9	<2
1	23.03	U1	49	Büro	17.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	19,1	17,6	645	5	27	46	32	18	6	<2
1	23.03	U1	49	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	21,3	25,0	1.150	8	43	71	66	28	18	4
1	23.03	U1	50	U-Raum	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,8	8,8	1.800	15						
1	23.03	U1	50	U-Raum	22.05.2012	Bestandsaufnahme	BAM	21,6	25,0	1.280	15	36	65	95	34	19	7
1	23.03	U1	50	U-Raum	20.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	22,7	23,4	1.590	16	42	85	110	47	31	3
1	23.03	U1	50	U-Raum	12.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,5	16,5	1.060	10	30	61	75	28	18	<2
1	23.03	U1	50	U-Raum	01.12.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,9	2,5	790	7	58	48	37	9	6	<2
1	23.03	U1	50	U-Raum	27.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,4	2,3	425	3	11	34	30	5	5	<2

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
1	23.03	U1	50	U-Raum	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	25,0	1.185	9	38	41	97	36	21	4
1	23.03	U1	50	U-Raum	17.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	19,2	17,6	605	5	21	42	36	17	4	1
1	23.03	U1	50	U-Raum	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	21,5	25,0	720	6	23	44	49	18	10	<2
1	23.03	U1	51	Büro	20.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,1	21,5	1.015	10	27	58	72	27	19	<2
1	23.03	U1	51	Büro	26.06.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	19,8	21,8	645	11	17	36	41	15	11	10
1	23.03	U1	51	Büro	12.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,1	22,0	995	9	29	60	69	25	16	<2
1	23.03	U1	51	Büro	28.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	18,9	4,0	655	5	15	42	50	15	9	<2
1	23.03	U1	51	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,7	25,0	825	7	30	30	76	10	15	4
1	23.03	U1	51	Büro	17.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	18,6	17,6	575	5	20	42	33	15	5	<2
1	23.03	U1	51	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	21,4	25,0	800	6	24	51	55	19	11	<2
1	23.03	U1	52	U-Raum	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,2	8,8	1.100	10						
1	23.03	U1	52	U-Raum	20.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	23,4	23,4		Fehlmessung						
1	23.03	U1	52	U-Raum	26.06.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	19,7	21,8	775	6	22	47	57	18	10	1
1	23.03	U1	52	U-Raum	28.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	16,2	4,0	25	<2	<2	3	2	<2	<2	<2
1	23.03	U1	52	U-Raum	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	25,0	1.185	9	33	32	108	39	21	4
1	23.03	U1	52	U-Raum	17.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	18,3	17,6	700	6	21	43	47	20	7	2
1	23.03	U1	52	U-Raum	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	21,3	25,0	930	8	25	51	69	26	15	<2
4	23.03	U1	60	Flur	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,5	21,0	665	5	21	44	40	16	12	<2
4	23.03	U1	60	Flur	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,7	20,0	785	5	39	35	61	8	11	3
4	23.03	U1	61	Seminarraum	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	23,8	8,8	900	8						
4	23.03	U1	61	Seminarraum	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,7	21,0	665	6	18	42	44	17	12	<2
4	23.03	U1	61	Seminarraum	26.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,6	6,0	215	2	6	15	16	3	3	<2
4	23.03	U1	61	Seminarraum	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	23,9	20,0	520	3	16	33	32	12	8	3
4	23.03	U1	62	Büro	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,8	8,8	650	3,5						
4	23.03	U1	62	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,0	21,0	745	3	47	73	20	5	4	<1
4	23.03	U1	62	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,6	20,0	520	<2	46	46	7	2	<2	3
4	23.03	U1	62	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,3	26,0	675	4	44	72	14	5	<2	<2
4	23.03	U1	63	Aufenthaltsraum	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,7	8,8	950	10						
4	23.03	U1	63	Aufenthaltsraum	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,0	21,0	590	5	19	41	36	13	9	<2
4	23.03	U1	63	Aufenthaltsraum	26.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,7	6,0	110	<2	6	9	7	<2	<2	<2
4	23.03	U1	63	Aufenthaltsraum	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	23,9	20,0	490	3	23	23	38	4	7	3
4	23.03	U1	64	Büro	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,3	8,8	1.600	15						
4	23.03	U1	64	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,4	21,0	880	6	31	65	51	17	12	<2
4	23.03	U1	64	Büro	27.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,1	2,3	540	3	21	47	31	4	5	<2
4	23.03	U1	64	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,4	20,0	630	3	34	31	45	5	8	3
4	23.03	U1	65	Seminarraum	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,2	8,8	650	6						
4	23.03	U1	65	Seminarraum	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,9	21,0	435	4	9	26	33	11	8	<2
4	23.03	U1	65	Seminarraum	26.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,1	6,0	135	<2	5	9	11	<2	2	<2
4	23.03	U1	65	Seminarraum	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,1	20,0	330	2	12	11	31	4	6	2
4	23.03	U1	66	Büro	06.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	21,7	7,0	1.199	19	35	59	68	43	28	7
4	23.03	U1	66	Büro	21.08.2012	Direkt nach PQE	MNS	26,6	27,0	2.490	22	81	151	152	64	44	6
4	23.03	U1	66	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,4	21,0	1.220	10	34	75	77	33	22	3
4	23.03	U1	66	Büro	27.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,5	3,0	660	8	20	41	46	13	12	<2
4	23.03	U1	66	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,4	20,0	955	7	39	36	83	12	17	4

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300																	
	Wert 300 - 3000																	
	Wert >3000																	
Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner							Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]									
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180		
4	23.03	U1	66	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,3	10,0	890	4	27	55	65	21	10	<2	
4	23.03	U1	66	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,6	19,4	960	8	32	60	56	28	10	6	
4	23.03	U1	66	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,1	24,0	930	7	28	52	63	26	15	2	
4	23.03	U1	68	Büro	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,8	8,8	1.100	9							
4	23.03	U1	68	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,3	21,0	270	20	9	21	15	5	4	<2	
4	23.03	U1	68	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,1	20,0	285	<2	20	15	19	<2	<2	3	
4	23.03	U1	70	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,1	21,0	175	<2	5	13	10	4	3	<2	
4	23.03	U1	70	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,0	20,0	300	<2	17	12	21	2	5	3	
4	23.03	U1	72	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	BAM	22,9	21,0	445	3	14	34	27	8	6	<2	
4	23.03	U1	72	Büro	27.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	BAM	19,4	2,3	130	<2	5	14	7	<2	<2	<2	
4	23.03	U1	72	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,1	20,0	350	<2	20	14	27	3	4	2	
2	23.03	U1	80	Flur	14.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,0	22,0	1.495	9	57	99	91	31	19	2	
2	23.03	U1	80	Flur	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,9	6,3	335	<2	11	30	21	2	3	<2	
2	23.03	U1	80	Flur	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,5	25,0	1.635	10	84	93	97	32	19	2	
2	23.03	U1	80	Flur	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,6	10,0	690	<2	26	50	48	10	4	<2	
2	23.03	U1	80	Flur	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,4	24,0	985	3	38	70	66	16	7	<2	
2	23.03	U1	81A	Sprechlabor	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,9	10,3	270	<5							
2	23.03	U1	81A	Sprechlabor	14.12.2011	Bestandsaufnahme	BAM	22,4	10,0	928	4	18	36	61	50	17	3	
2	23.03	U1	81A	Sprechlabor	14.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,9	22,0	860	6	31	51	56	21	13	<2	
2	23.03	U1	81A	Sprechlabor	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,2	25,0	805	5	31	48	53	18	11	<2	
2	23.03	U1	81A	Sprechlabor	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,9	26,0	595	5	24	38	35	15	5	2	
2	23.03	U1	81B	Büro	16.01.2012	Status-quo Henning	BAM	20,0	9,0	450	<5							
2	23.03	U1	81B	Büro	14.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,0	22,0	985	7	32	57	69	24	15	<2	
2	23.03	U1	81B	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,1	25,0	1.005	8	31	57	73	26	14	<2	
2	23.03	U1	81B	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,2	26,0	635	6	22	40	41	17	6	1	
2	23.03	U1	81B	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,2	24,0	635	5	21	36	47	15	8	<2	
2	23.03	U1	82	Büro	14.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,8	22,0	1.945	12	61	123	131	44	27	3	
2	23.03	U1	82	Büro	16.12.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,1	8,0	905	6	36	69	66	8	2	<2	
2	23.03	U1	82	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,5	20,0	850	5	24	54	63	19	10	<2	
2	23.03	U1	82	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,0	10,0	845	<2	28	56	68	12	5	<2	
2	23.03	U1	82	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,2	24,0	730	6	23	44	52	15	9	3	
2	23.03	U1	83	büro	29.12.2011	Status-quo Henning	BAM	19,3	8,5	1.200	9							
2	23.03	U1	83	Büro	14.12.2011	Bestandsaufnahme	BAM	24,9	10,0	2.581	43	58	110	172	121	47	8	
2	23.03	U1	83	Büro	16.07.2012	direkt nach PQE	MNS	19,7	20,0	775	5	29	52	53	13	8	<2	
2	23.03	U1	83	Büro	14.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	25,0	26,7	1.985	17	65	118	129	49	32	4	
2	23.03	U1	83	Büro	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,4	6,3	<BG	Nachmessung erforderlich. PCB/Wert < BG							
2	23.03	U1	83	Büro	16.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,2	20,0	770	9	20	52	58	16	8	<2	
2	23.03	U1	83	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,4	25,0	1.240	8	37	75	87	31	16	2	
2	23.03	U1	83	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,4	13,0	1.000	2	38	66	72	17	7	<2	
2	23.03	U1	83	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,5	26,0	1.275	11	42	81	81	35	13	3	
2	23.03	U1	83	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,4	24,0	1.210	9	39	73	86	28	16	<2	
2	23.03	U1	84	Büro	06.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	21,6	7,0	1.241	17	42	68	75	37	22	5	
2	23.03	U1	84	Büro	14.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,9	22,0	1.850	12	66	120	118	40	24	2	
2	23.03	U1	84	Büro	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,8	6,3	450	3	15	36	30	5	4	<2	

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
2	23.03	U1	84	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,5	20,0	1.160	7	39	79	78	23	13	<2
2	23.03	U1	84	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,6	10,0	830	<2	35	58	52	8	13	<2
2	23.03	U1	84	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,6	26,0	1.105	9	39	77	67	27	9	2
2	23.03	U1	84	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,0	24,0	1.560	11	53	100	102	35	20	2
2	23.03	U1	85	Büro	14.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	25,1	26,7	990	6	34	63	68	21	12	<2
2	23.03	U1	85	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,5	25,0	1.935	14	60	115	138	46	25	3
2	23.03	U1	85	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,2	26,0	1.245	11	44	82	78	31	11	3
2	23.03	U1	85	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,4	24,0	950	4	38	71	61	13	7	<2
2	23.03	U1	86	Büro	14.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,8	22,0	1.305	9	41	80	87	31	20	2
2	23.03	U1	86	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,3	20,0	945	6	27	59	67	23	13	<2
2	23.03	U1	86	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,7	10,0	1.010	6	34	62	70	17	19	<2
2	23.03	U1	86	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,9	26,0	1.070	9	35	72	69	27	9	2
2	23.03	U1	86	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,5	24,0	1.375	10	43	82	94	33	19	4
2	23.03	U1	87	Büro	14.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	25,4	26,7	1.695	11	55	105	113	39	24	3
2	23.03	U1	87	Büro	26.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,5	6,0	535	4	17	38	38	7	7	<2
2	23.03	U1	87	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,7	25,0	2.095	15	59	126	155	49	27	3
2	23.03	U1	87	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,2	10,0	1.380	8	51	86	96	25	18	<2
2	23.03	U1	87	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,0	26,0	1.340	14	43	89	85	36	12	3
2	23.03	U1	87	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,2	24,0	1.295	9	41	80	93	29	16	<2
2	23.03	U1	88	Büro	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	19,9	8,8	1.600							
2	23.03	U1	88	Büro	14.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,0	22,0	1.945	12	67	128	124	42	26	2
2	23.03	U1	88	Büro	02.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,2	5,0	585	3	17	43	39	11	7	<2
2	23.03	U1	88	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	26,0	20,0	1.640	9,8						
2	23.03	U1	88	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,5	20,0	1.330	9	45	82	88	26	15	<2
2	23.03	U1	88	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,0	13,0	1.020	3	43	71	68	14	8	<2
2	23.03	U1	88	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,9	26,0	1.165	10	42	85	70	26	8	2
2	23.03	U1	88	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,5	24,0	1.165	8	41	76	79	24	13	<2
2	23.03	U1	89	Büro	14.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	25,2	26,7	2.100	18	58	131	144	50	33	4
2	23.03	U1	89	Büro	04.11.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,2	9,0	995	8	22	68	76	21	12	<2
2	23.03	U1	89	Büro	16.12.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,3	8,0	860	5	44	68	54	6	<2	<2
2	23.03	U1	89	Büro	26.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,8	6,0	615	6	16	40	49	9	9	<2
2	23.03	U1	89	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,9	25,0	1.550	11	39	97	118	34	20	2
2	23.03	U1	89	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,8	26,0	1.315	13	35	90	90	33	12	3
2	23.03	U1	89	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,3	24,0	1.015	8	26	62	77	22	13	3
2	23.03	U1	90	Büro	14.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,0	22,0	1.780	13	48	105	126	46	28	3
2	23.03	U1	90	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,1	0,6	520	4	11	39	41	6	7	<2
2	23.03	U1	90	Büro	19.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,5	20,0	1.635	10	84	93	97	32	19	2
2	23.03	U1	90	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,1	10,0	1.050	7	30	63	76	18	23	<2
2	23.03	U1	90	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,6	26,0	1.145	13	29	73	77	3	23	<2
2	23.03	U1	90	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,2	24,0	880	7	22	51	67	23	13	<2
TH	23.03	00	10	Vorraum Treppen	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,1	17,0	450	<2	11	28	36	33	13	4
TH	23.03	00	10	Vorraum Treppen	21.09.2014	SQB Psychologie	MNS	24,4	17,9	450	<2	11	28	36	33	13	4
TH	23.03	00	10	Vorraum Treppen	25.09.2015	SQB Psychologie	MNS	22,1	16,0	40	<2	<2	3	3	2	<2	<2
11	23.03	00	20	Flur	29.07.2012	Bestandsaufnahme	MNS	25,7	22,0	2.835	33	54	112	193	109	87	12

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
11	23.03	00	20	Flur	15.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,4	7,8	725	5	38	55	43	7	2	<2
11	23.03	00	20	Flur	27.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	18,9	7,6	415	3	13	31	29	5	5	<2
11	23.03	00	20	Flur	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,4	27,0	1.205	10	35	64	81	36	22	3
11	23.03	00	20	Flur	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,8	22,2	1.060	10	35	62	60	34	12	3
11	23.03	00	20	Flur	06.10.2015	SQB Psychologie	MNS	23,2	18,5	100	<2	3	6	5	3	3	<2
11	23.03	00	21	Büro	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,3	8,8	1.700	17						
11	23.03	00	21	Büro	15.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,7	7,8	615	<2	25	40	43	10	5	<2
11	23.03	00	21	Büro	26.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,2	6,0	355	3	10	23	27	5	6	<2
11	23.03	00	21	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	27,0	1.205	11	28	54	89	41	26	3
11	23.03	00	21	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,7	22,2	940	10	25	49	63	35	13	3
11	23.03	00	21	Büro	06.10.2015	SQB Psychologie	MNS	22,5	18,5	40	<2	<2	4<	<2	2	2	<2
11	23.03	00	21	Büro	28.10.2015	SQB Psychologie Nachzug Akten	MNS	20,7	16,0	65	<2	2	8	3	<2	<2	<2
11	23.03	00	22	Labor	19.01.2012	Status-quo Henning	BAM	21,5	9,0	500	<5						
11	23.03	00	22	Labor	15.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,7	8,0	545	<2	26	45	35	3	<2	<2
11	23.03	00	22	Labor	27.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,0	3,0	1.430	8	40	91	107	30	16	2
11	23.03	00	22	Labor	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	27,0	1.430	8	40	91	107	30	16	2
11	23.03	00	22	Labor	06.10.2015	SQB Psychologie	MNS	22,9	18,5	105	<2	4	9	4	2	2	<2
11	23.03	00	23	Büro	06.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	21,6	5,5	1.300	21	36	59	81	48	29	6
11	23.03	00	23	Büro	29.07.2012	Bestandsaufnahme	MNS	25,6	22,0	2.430	28	53	103	154	90	74	12
11	23.03	00	23	Büro	01.12.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,2	2,5	1.760	13	124	120	79	18	11	<2
11	23.03	00	23	Büro	15.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,7	7,8	735	6	35	51	48	9	4	<2
11	23.03	00	23	Büro	27.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,0	3,0	330	4	10	18	24	7	7	<2
11	23.03	00	23	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	27,0	1.725	14	49	93	122	49	29	3
11	23.03	00	23	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,9	10,0	1.065	6	31	57	81	29	15	<2
11	23.03	00	23	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,7	22,2	970	9	30	57	62	31	11	3
11	23.03	00	23	Büro	06.10.2015	SQB Psychologie	MNS	22,5	18,5	85	<2	3	6	3	3	2	<2
11	23.03	00	24	Lager	15.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,9	8,0	1.055	<2	34	64	77	23	13	<2
11	23.03	00	24	Lager	27.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,0	3,0	730	10	16	42	59	15	14	<2
11	23.03	00	24	Lager	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,4	27,0	1.675	14	36	85	130	52	29	3
11	23.03	00	24	Lager	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	24,2	10,0	1.385	10	29	69	110	45	25	<2
11	23.03	00	24	Lager	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,6	22,2	1.795	18	41	94	127	63	28	6
11	23.03	00	24	Lager	06.10.2015	SQB Psychologie	MNS	23,1	18,5	90	<2	2	2	5	3	3	<2
11	23.03	00	25	Büro	15.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,4	7,8	715	<2	36	53	43	8	3	<2
11	23.03	00	25	Büro	26.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,4	6,0	250	<2	9	19	16	3	3	<2
11	23.03	00	25	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	27,0	1.705	12	59	103	108	42	26	3
11	23.03	00	25	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	25,7	10,0	655	<2	23	44	47	12	5	<2
11	23.03	00	25	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,6	22,2	945	8	33	60	56	27	10	3
11	23.03	00	25	Büro	06.10.2015	SQB Psychologie	MNS	22,6	18,5	45	<2	<2	4	<2	2	3	<2
11	23.03	00	26	Büro	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,2	8,8	1.100	9						
11	23.03	00	26	Büro	15.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,4	8,0	735	8	25	45	57	14	6	<2
11	23.03	00	26	Büro	27.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,8	7,6	285	2	8	20	25	4	<2	<2
11	23.03	00	26	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,2	27,0	1.085	10	22	49	86	36	22	2
11	23.03	00	26	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,0	22,2	735	8	20	39	52	25	8	3
11	23.03	00	26	Büro	06.10.2015	SQB Psychologie	MNS	22,6	18,5	25	<2	<2	<2	<2	2	3	<2

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
11	23.03	00	27	Büro	15.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,4	7,8	745	<2	41	59	43	6	<2	<2
11	23.03	00	27	Büro	26.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,8	6,0	265	<2	9	19	18	3	4	<2
11	23.03	00	27	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,3	27,0	1.710	12	62	113	107	36	21	3
11	23.03	00	27	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	25,3	10,0	940	3	37	65	63	16	7	<2
11	23.03	00	27	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,3	22,2	1.010	8	39	71	57	24	8	3
11	23.03	00	27	Büro	06.10.2015	SQB Psychologie	MNS	23,1	18,5	85	<2	4	7	<2	3	3	<2
11	23.03	00	29	Büro	15.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,9	8,0	620	6	23	40	45	11	5	<2
11	23.03	00	29	Büro	27.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	23,0	7,6	435	2	10	29	31	5	6	6
11	23.03	00	29	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,2	27,0	1.475	13	37	74	108	44	28	4
11	23.03	00	29	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,7	22,2	825	7	24	49	55	25	9	3
11	23.03	00	29	Büro	06.10.2015	SQB Psychologie	MNS	22,5	18,5	20	<2	<2	<2	<2	2	2	<2
1	23.03	00	40	Flur	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,3	8,8	1.600	9						
1	23.03	00	40	Flur	19.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	20,7	21,4	690	5	24	42	46	16	10	<2
1	23.03	00	40	Flur	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,6	26,0	845	6	38	38	70	6	13	4
1	23.03	00	40	Flur	23.09.2015	SQB Psychologie	MNS	22,3	18,4	220	<2	7	14	12	6	3	2
1	23.03	00	41	Büro	21.12.2011	Status-quo Henning		20,4	8,8	1.300	12						
1	23.03	00	41	Büro	19.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,2	21,5	800	6	27	50	52	19	12	<2
1	23.03	00	41	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	23,5	26,0	685	5	35	64	11	9	14	4
1	23.03	00	41	Büro	23.09.2015	SQB Psychologie	MNS	21,5	18,4	90	<2	3	7	5	3	<2	<2
1	23.03	00	42	Büro	19.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,8	21,5	960	7	32	58	65	23	14	<2
1	23.03	00	42	Büro	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,5	6,3	265	<2	10	23	17	3	<2	<2
1	23.03	00	42	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,5	26,0	1.025	8	42	42	89	9	19	4
1	23.03	00	42	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,1	22,2	1.135	9	43	74	65	31	11	3
1	23.03	00	42	Büro	23.09.2015	SQB Psychologie	MNS	22,4	18,4	55	<2	3	6	2	<2	<2	<2
1	23.03	00	43	Vorraum	19.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	20,8	21,5	830	5	29	51	58	17	11	<2
1	23.03	00	43	Vorraum	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	23,5	26,0	540	6	35	35	11	9	14	4
1	23.03	00	43	Vorraum	23.09.2015	SQB Psychologie	MNS	21,4	18,4	75	<2	3	5	3	2	<2	2
	23.03	00	43a	Laborkammer	23.09.2015	SQB Psychologie	MS	21,4	18,4	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
1	23.03	00	44	Büro	06.12.2011	Bestandsaufnahme	BAM	21,2	7,0	1.328	23	35	57	75	53	34	12
1	23.03	00	44	Büro	19.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	22,2	21,5	910	8	29	53	60	24	16	<2
1	23.03	00	44	Büro	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,8	6,3	340	<2	13	26	21	3	5	<2
1	23.03	00	44	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,2	26,0	625	5	26	25	49	8	13	4
1	23.03	00	44	Büro	23.09.2015	SQB Psychologie	MNS	22,7	18,4	25	<2	<2	3	<2	<2	<2	2
1	23.03	00	45	Lager	19.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	20,8	21,4	850	7	28	51	55	22	14	<2
1	23.03	00	45	Lager	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	23,8	26,0	745	5	33	35	56	8	13	4
1	23.03	00	45	Lager	23.09.2015	SQB Psychologie	MNS	21,5	18,4	75	<2	3	5	5	2	<2	<2
1	23.03	00	46	Büro	19.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	20,6	21,5	860	7	28	51	57	22	14	<2
1	23.03	00	46	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,4	26,0	945	7	40	40	75	11	18	5
1	23.03	00	46	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,7	22,2	960	9	35	61	52	30	11	3
1	23.03	00	46	Büro	23.09.2015	SQB Psychologie	MNS	22,5	18,4	40	<2	3	5	<2	<2	<2	<2
1	23.03	00	47	Vorraum	19.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,6	21,4	740	6	25	44	47	18	12	2
1	23.03	00	47	Vorraum	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,3	26,0	675	4	32	31	50	7	11	4
1	23.03	00	47	Vorraum	23.09.2015	SQB Psychologie	MNS	21,1	18,4	55	<2	2	4	3	2	<2	<2
	23.03	00	47a	Laborkammer	23.09.2015	SQB Psychologie	MNS	21,2	18,4	85	<2	3	6	5	3	<2	<2

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
1	23.03	00	48	Büro	16.01.2012	Status-quo Henning	MNS	20,1	-1,0	910	20						
1	23.03	00	48	Büro	16.01.2012	Status-quo Henning	MNS	20,1	-1,0	1.296	13						
1	23.03	00	48	Büro	26.01.2012	Status-quo Henning	MNS	17,0	4,0	400	<5						
1	23.03	00	48	Büro	26.01.2012	Status-quo Henning	MNS	17,0	4,0	510	4,3						
1	23.03	00	48	Büro	16.01.2012	Bestandsaufnahme	MNS	18,7	-1,0	790	8	15	33	61	30	16	3
1	23.03	00	48	Büro	26.01.2012	Mustersanierung PQE	MNS	20,1	3,0	567	3	20	33	39	14	7	<2
1	23.03	00	48	Büro	19.06.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,0	21,4	690	6	20	36	47	21	14	<2
1	23.03	00	48	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,4	26,0	890	8	35	35	74	12	18	4
1	23.03	00	48	Büro	10.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,3	22,2	645	7	23	39	36	21	8	2
1	23.03	00	48	Büro	23.09.2015	SQB Psychologie	MNS	22,7	18,4	10	<2	<2	2	<2	<2	<2	<2
1	23.03	00	49	Büro	19.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,0	21,4	770	5	28	49	47	18	12	<2
1	23.03	00	49	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,8	26,0	685	4	33	33	49	7	11	4
1	23.03	00	49	Büro	23.09.2015	SQB Psychologie	MNS	20,6	18,4	105	<2	4	7	5	3	<2	2
1	23.03	00	50	Büro	19.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	20,8	21,4	625	6	18	32	44	19	12	<2
1	23.03	00	50	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,6	26,0	705	8	44	46	13	12	21	5
1	23.03	00	50	Büro	23.09.2015	SQB Psychologie	MNS	23,3	18,4	30	<2	3	3	<2	<2	<2	<2
1	23.03	00	51	Büro	19.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,3	21,4	630	5	22	40	41	14	9	<2
1	23.03	00	51	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,5	26,0	620	4	27	29	48	7	11	2
1	23.03	00	51	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,6	24,6	795	7	29	53	41	24	9	3
1	23.03	00	51	Büro	23.09.2015	SQB Psychologie	MNS	20,2	18,4	120	<2	4	7	7	4	<2	2
1	23.03	00	52	Büro	22.05.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,2	25,0	1.695	17	37	63	132	64	39	5
1	23.03	00	52	Büro	19.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	20,8	21,4	855	8	22	41	62	28	18	<2
1	23.03	00	52	Büro	25.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	24,8	24,3	1.600	16	47	80	105	49	36	3
1	23.03	00	52	Büro	14.11.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,7	12,0	640	5	12	36	47	20	13	<2
1	23.03	00	52	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	26,0	880	7	36	35	70	12	18	5
1	23.03	00	52	Büro	23.09.2015	SQB Psychologie	MNS	23,3	18,4	35	<2	2	5	<2	<2	<2	<2
4	23.03	00	60	Flur	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,6	19,0	1.200	11	36	74	76	31	20	3
4	23.03	00	60	Flur	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,1	27,0	1.505	10	48	95	101	34	20	3
4	23.03	00	60	Flur	24.08.2014	SQB Psychologie	MNS	18,5	19,5	85	<2	5	5	4	3	<2	<2
4	23.03	00	60	Flur	07.09.2014	SQB Psychologie	MNS	24,1	22,1	330	3	16	18	17	8	5	2
4	23.03	00	60	Flur	21.09.2014	SQB Psychologie	MNS	24,7	19,8	305	<2	16	21	16	5	3	<2
4	23.03	00	60	Flur	28.09.2014	SQB Psychologie	MNS	24,7	20,0	390	2	18	27	23	7	3	<2
4	23.03	00	60	Flur	31.07.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,1	23,0	120	<1	5	10	8	1	<1	<1
4	23.03	00	61	EDV-Raum Seminar	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,5	8,8	4.100	40						
4	23.03	00	61	EDV-Raum Seminar	16.01.2012	Status-quo Henning	MNS	18,6	-1,0	1.500	10						
4	23.03	00	61	EDV-Raum Seminar	16.01.2012	Status-quo Henning	MNS	18,6	-1,0	3.104	30						
4	23.03	00	61	EDV-Raum Seminar	26.01.2012	Status-quo Henning	MNS	20,7	4,0	1.200	10						
4	23.03	00	61	EDV-Raum Seminar	26.01.2012	Status-quo Henning	MNS	20,7	4,0	1.745	14						
4	23.03	00	61	EDV-Raum Seminar	16.01.2012	Bestandsaufnahme	MNS	19,2	4,0	1.511	16	27	70	120	51	28	5
4	23.03	00	61	EDV-Raum Seminar	26.01.2012	Mustersanierung PQE	MNS	21,0	3,0	863	7	18	49	71	23	11	<2
4	23.03	00	61	EDV-Raum Seminar	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,5	19,0	1.665	16	38	91	123	46	31	4
4	23.03	00	61	EDV-Raum Seminar	02.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,9	5,0	370	3	9	21	29	8	7	<2
4	23.03	00	61	EDV-Raum Seminar	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	26,0	20,0	1.300	9						
4	23.03	00	61	EDV-Raum Seminar	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,3	26,0	1.225	9	28	72	95	30	18	2

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
				Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner				Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]							
								Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode										
4	23.03	00	61	EDV-Raum Seminar	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,0	10,0	1.115	6	28	70	91	23	11	<2
4	23.03	00	61	EDV-Raum Seminar	03.05.2014	SQB Psychologie	MNS	22,6	15,1	470	4	22	17	40	11	4	<2
4	23.03	00	61	EDV-Raum Seminar	24.08.2014	SQB Psychologie	MNS	18,5	19,5	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
4	23.03	00	61	EDV-Raum Seminar	07.09.2014	SQB Psychologie	MNS	25,1	22,1	150	3	3	11	8	6	2	<2
4	23.03	00	61	EDV-Raum Seminar	21.09.2014	SQB Psychologie	MNS	27,0	19,8	120	<2	4	7	10	3	<2	<2
4	23.03	00	61	EDV-Raum Seminar	21.09.2014	SQB Psychologie	MNS	27,0	19,8	75	<5	<5	6	9	<5	<5	<5
4	23.03	00	61	EDV-Raum Seminar	31.07.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,0	24,0	45	<2	<2	4	5	<2	<2	<2
4	23.03	00	62	Labor	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,0	19,0	1.005	8	32	63	62	25	17	2
4	23.03	00	62	Labor	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,9	25,0	935	6	33	60	57	21	14	2
4	23.03	00	62	Labor	03.05.2014	SQB Psychologie	MNS	24,6	15,1	485	4	31	16	31	12	5	2
4	23.03	00	62	Labor	24.08.2014	SQB Psychologie	MNS	21,6	19,5	285	<2	13	25	12	7	<2	<2
4	23.03	00	62	Labor	07.09.2014	SQB Psychologie	MNS	22,8	22,1	705	7	25	53	35	20	8	<2
4	23.03	00	62	Labor	21.09.2014	SQB Psychologie	MNS	24,2	19,8	450	2	22	29	25	8	6	<1
4	23.03	00	62	Labor	28.09.2014	SQB Psychologie	MNS	23,8	20,0	705	4	30	44	41	16	10	<2
4	23.03	00	62	Labor	06.12.2014	SQB Psychologie	MNS	20,3	7,0	255	4	13	22	8	5	3	<2
4	23.03	00	62a	vor der Kammer	03.05.2014	SQB Psychologie	MNS	24,8	15,1	320	4	14	14	24	9	3	<2
4	23.03	00	62a	vor der Kammer	07.09.2014	SQB Psychologie	MNS	23,3	22,1	310	4	12	25	13	9	3	<2
4	23.03	00	62a	vor der Kammer	21.09.2014	SQB Psychologie	MNS	23,7	19,8	290	<2	16	19	15	5	3	<2
4	23.03	00	62a	vor der Kammer	06.12.2014	SQB Psychologie	MNS	19,8	7,0	275	3	11	23	11	6	4	<2
4	23.03	00	62a	vor der Kammer	17.11.2015	SQB Psychologie	MNS	21,2	17,0	260	<2	16	15	13	5	3	<2
4	23.03	00	62b	Schallkammer	04.05.2014	SQB Psychologie	MNS	25,5	18,5	345	4	15	15	23	10	6	<2
4	23.03	00	62b	Schallkammer	21.09.2014	SQB Psychologie	MNS	22,5	19,8	350	16	19	24	18	6	3	<2
4	23.03	00	62b	Schallkammer	06.12.2014	SQB Psychologie	MNS	19,9	7,0	410	4	15	30	22	9	6	<2
4	23.03	00	62b	Schallkammer	03.03.2015	SQB Psychologie	MNS	21,0	7,0	265	2	7	14	17	9	6	<2
4	23.03	00	62b	Schallkammer	31.07.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,5	24,0	430	3	10	21	29	14	10	2
4	23.03	00	62b	Schallkammer	06.10.2015	Kontrollmessung Herbst 2015	MNS	23,0	18,5	350	4	9	16	24	12	9	<2
4	23.03	00	62b	Schallkammer	17.11.2015	SQB Psychologie	MNS	22,1	17,0	270	<2	16	14	18	6	<2	<2
4	23.03	00		Zuluftkanal	21.09.2014	SQB Psychologie	MNS	24,2	19,8	345	4	15	15	23	10	6	<2
4	23.03	00		Zuluftkanal	03.03.2015	SQB Psychologie	MNS	21,0	7,0	145	<2	4	8	9	5	3	<2
4	23.03	00	63	Büro	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,6	19,0	1.610	12	67	112	90	30	20	3
4	23.03	00	63	Büro	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	18,2	5,1	655	2	27	55	40	4	5	<2
4	23.03	00	63	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,6	26,0	2.375	15	99	163	139	44	27	3
4	23.03	00	63	Büro	21.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	21,8	9,4	380	2	23	30	11	8	4	<2
4	23.03	00	63	Büro	24.08.2014	SQB Psychologie	MNS	18,7	19,5	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
4	23.03	00	63	Büro	07.09.2014	SQB Psychologie	MNS	24,2	22,1	105	<2	4	10	5	2	<2	<2
4	23.03	00	63	Büro	21.09.2014	SQB Psychologie	MNS	26,2	19,8	90	<2	4	6	6	2	<2	<2
4	23.03	00	63	Büro	28.09.2014	SQB Psychologie	MNS	24,8	20,0	225	<2	11	15	12	4	3	<2
4	23.03	00	63	Büro	06.12.2014	SQB Psychologie	MNS	20,5	7,0	155	<2	9	17	5	<2	<2	<2
4	23.03	00	63	Büro	31.07.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,9	23,0	120	<2	6	11	7	<2	<2	<2
4	23.03	00	64	Büro	14.12.2011	Bestandsaufnahme	BAM	21,3	10,0	1.741	22	42	74	108	86	32	7
4	23.03	00	64	Büro	23.12.2011	Bestandsaufnahme	MNS	24,5	5,0	891	9	19	48	65	29	15	2
4	23.03	00	64	Büro	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,2	19,0	980	9	27	57	65	27	18	2
4	23.03	00	64	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,4	25,0	1.170	9	36	67	79	30	19	3
4	23.03	00	64	Büro	24.08.2014	SQB Psychologie	MNS	21,0	19,5	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2

Baubabschnitt	Legende:				Messungen														
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000 Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner						Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]										
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180		
4	23.03	00	64	Büro	31.08.2014	SQB Psychologie	MNS	23,4	21,5	80	<2	3	7	3	3	<2	<2		
4	23.03	00	64	Büro	21.09.2014	SQB Psychologie	MNS	26,1	19,8	40	<2	<2	4	4	<2	<2	<2		
4	23.03	00	64	Büro	31.07.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,2	23,0	50	<2	<2	4	6	<2	<2	<2		
4	23.03	00	64	Büro	21.09.2014	SQB Psychologie	MNS	26,1	19,8	0	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5		
4	23.03	00	65	Büro	14.12.2011	Bestandsaufnahme	BAM	23,9	10,0	2.361	39	56	101	152	110	45	8		
4	23.03	00	65	Büro	23.12.2011	Bestandsaufnahme	MNS	24,1	5,0	2.080	23	39	98	160	76	38	5		
4	23.03	00	65	Büro	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,6	19,0	960	7	31	63	63	21	14	<2		
4	23.03	00	65	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	27,0	1.635	11	56	105	109	34	20	3		
4	23.03	00	65	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,0	10,0	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2		
4	23.03	00	65	Büro	07.12.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,3	10,0	1.455	10	53	90	98	32	15	3		
4	23.03	00	65	Büro	24.08.2014	SQB Psychologie	MNS	18,8	19,5	10	<2	<2	<2	2	<2	<2	<2		
4	23.03	00	65	Büro	07.09.2014	SQB Psychologie	MNS	23,7	22,1	90	2	3	8	4	3	<2	<2		
4	23.03	00	65	Büro	21.09.2014	SQB Psychologie	MNS	26,2	19,8	55	<2	3	4	4	<2	<2	<2		
4	23.03	00	65	Büro	21.09.2014	SQB Psychologie	MNS	26,2	19,8	0	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5		
4	23.03	00	65	Büro	28.09.2014	SQB Psychologie	MNS	24,7	20,0	115	<2	6	7	8	2	<2	<2		
4	23.03	00	65	Büro	31.07.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,6	24,0	75	<2	3	6	6	<2	<2	<2		
4	23.03	00	66	Büro	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,1	19,0	1.385	14	36	76	92	41	28	4		
4	23.03	00	66	Büro	02.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,6	5,0	465	4	7	26	38	13	9	<2		
4	23.03	00	66	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	27,0	20,0	1.750	13								
4	23.03	00	66	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	27,0	1.440	11	43	82	100	38	22	3		
4	23.03	00	66	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,3	10,0	840	4	25	48	64	21	10	<2		
4	23.03	00	66	Büro	24.08.2014	SQB Psychologie	MNS	21,2	19,5	35	<2	<2	5	2<	<2	<2	<2		
4	23.03	00	66	Büro	21.09.2014	SQB Psychologie	MNS	26,2	19,8	45	<2	<2	4	5	<2	<2	<2		
4	23.03	00	66	Büro	28.09.2014	SQB Psychologie	MNS	24,8	20,0	205	<2	10	12	12	4	3	<2		
4	23.03	00	66	Büro	31.07.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,6	23,0	85	<2	3	6	8	<2	<2	<2		
4	23.03	00	67	Büro	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,4	19,0	860	7	26	54	60	19	13	<2		
4	23.03	00	67	Büro	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,7	6,3	350	<2	12	32	24	2	<2	<2		
4	23.03	00	67	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,2	27,0	1.370	9	43	85	97	30	17	2		
4	23.03	00	67	Büro	24.08.2014	SQB Psychologie	MNS	18,9	19,5	45	<2	3	3	3	<2	<3	<3		
4	23.03	00	67	Büro	07.09.2014	SQB Psychologie	MNS	23,4	22,1	75	<2	<2	9	4	2	<2	<2		
4	23.03	00	67	Büro	21.09.2014	SQB Psychologie	MNS	26,3	19,8	120	<2	8	8	6	2	<2	<2		
4	23.03	00	67	Büro	28.09.2014	SQB Psychologie	MNS	24,8	20,0	195	<2	9	11	12	4	3	<2		
4	23.03	00	67	Büro	31.07.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,5	23,0	95	<2	3	8	8	<2	<2	<2		
4	23.03	00	68	Büro	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,2	8,8	1.900	21								
4	23.03	00	68	Büro	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,0	19,0	880	8	25	50	56	24	16	2		
4	23.03	00	68	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,1	27,0	1.695	14	57	97	106	47	29	3		
4	23.03	00	68	Büro	03.05.2014	SQB Psychologie	MNS	21,7	15,1	480	4	26	24	28	13	5	<2		
4	23.03	00	68	Büro	24.08.2014	SQB Psychologie	MNS	20,8	19,5	60	<2	2	6	2	2	<2	<2		
4	23.03	00	68	Büro	21.09.2014	SQB Psychologie	MNS	26,3	19,8	60	<2	2	5	5	2	<2	<2		
4	23.03	00	68	Büro	28.09.2014	SQB Psychologie	MNS	25,0	20,0	190	<2	9	11	11	4	3	<2		
4	23.03	00	68	Büro	31.07.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,8	23,0	35	<2	<2	3	4	<2	<2	<2		
4	23.03	00	68	Büro	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	BAM	25,9	37,0	90	<2	4	7	7	<2	<2	<2		
4	23.03	00	69	Büro	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,3	19,0	810	8	16	44	65	22	15	<2		
4	23.03	00	69	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,3	27,0	1.730	15	34	84	145	50	30	3		

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
				Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner				Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]							
								Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode										
4	23.03	00	69	Büro	24.08.2014	SQB Psychologie	MNS	19,7	19,5	95	<2	<2	15	2	2	<2	<2
4	23.03	00	69	Büro	07.09.2014	SQB Psychologie	MNS	23,4	22,1	120	3	3	9	7	5	<2	<2
4	23.03	00	69	Büro	21.09.2014	SQB Psychologie	MNS	26,4	19,8	80	<2	3	4	7	2	<2	<2
4	23.03	00	69	Büro	28.09.2014	SQB Psychologie	MNS	24,9	20,0	130	<2	5	7	9	3	2	<2
4	23.03	00	69	Büro	31.07.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,2	23,0	50	<2	<2	3	7	<2	<2	<2
4	23.03	00	69a	Vorraum	21.09.2014	SQB Psychologie	MNS	26,3	19,8	105	<2	5	6	8	2	<2	<2
4	23.03	00	69a	Vorraum	31.07.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,2	23,0	85	<2	<2	7	10	<2	<2	<2
4	23.03	00	70	Büro	15.12.2011	Bestandsaufnahme	BAM	22,5	11,0	984	13	15	33	65	59	21	4
4	23.03	00	70	Büro	21.08.2012	direkt nach PQE	MNS	28,0	27,0	2.555	26	74	143	165	71	51	7
4	23.03	00	70	Büro	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,9	19,0	1.075	12	23	52	78	35	24	3
4	23.03	00	70	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,2	27,0	1.555	14	35	72	117	51	32	4
4	23.03	00	70	Büro	03.05.2014	SQB Psychologie	MNS	23,4	15,1	635	6	21	23	45	24	13	<2
4	23.03	00	70	Büro	31.08.2014	SQB Psychologie	MNS	24,2	21,5	75	2	3	5	4	2	1	<1
4	23.03	00	70	Büro	21.09.2014	SQB Psychologie	MNS	26,4	19,8	40	<2	<2	3	5	<2	<2	<2
4	23.03	00	70	Büro	21.09.2014	SQB Psychologie	MNS	26,4	19,8	0	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	23.03	00	70	Büro	28.09.2014	SQB Psychologie	MNS	25,1	20,0	95	<2	4	5	7	3	<2	<2
4	23.03	00	70	Büro	31.07.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,8	23,0	40	<2	<2	3	5	<2	<2	<2
4	23.03	00	70	Büro	03.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	BAM	25,9	37,0	105	<2	3	6	10	2	<2	<2
2	23.03	00	80	Flur	06.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	21,0	7,0	1.458	23	43	68	88	53	33	7
2	23.03	00	80	Flur	13.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,4	21,9	1.930	12	78	121	113	47	24	3
2	23.03	00	80	Flur	27.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,8	7,6	515	3	19	41	33	5	5	<2
2	23.03	00	80	Flur	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,8	24,0	1.945	14	81	79	137	55	31	6
2	23.03	00	80	Flur	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,4	10,0	845	3	32	53	59	17	8	<2
2	23.03	00	80	Flur	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	25,0	24,6	1.095	10	41	69	66	30	10	3
2	23.03	00	80	Flur	25.09.2015	SQB Psychologie	MNS	21,7	16,0	105	<2	5	7	7	2	<2	<2
2	23.03	00	81	Büro	13.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	25,3	26,0	1.370	11	20	64	115	46	26	3
2	23.03	00	81	Büro	27.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,4	6,3	1.545	20	39	51	96	48	47	28
2	23.03	00	81	Büro	17.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	24,5	23,7	610	14	6	28	63	15	10	<2
2	23.03	00	81	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,9	24,0	1.420	14	22	21	172	27	36	6
2	23.03	00	81	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,7	10,0	835	5	7	38	84	26	12	<2
2	23.03	00	81	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,8	24,6	1.115	12	6	53	93	42	16	3
2	23.03	00	81	Büro	25.09.2015	SQB Psychologie	MNS	21,4	16,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
2	23.03	00	82	Büro	13.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,1	21,9	1.920	12	65	115	118	50	32	4
2	23.03	00	82	Büro	06.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,5	20,0	1.270	10	38	78	81	33	21	3
2	23.03	00	82	Büro	27.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,6	3,0	725	7	25	49	48	11	12	<2
2	23.03	00	82	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,8	24,0	1.915	10	59	116	133	45	25	5
2	23.03	00	82	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,4	10,0	1.115	5	41	74	72	24	12	<2
2	23.03	00	82	Büro	07.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	19,8	7,0	175	<2	8	12	9	4	2	<2
2	23.03	00	82	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,5	24,6	440	4	22	36	19	8	3	<2
2	23.03	00	82	Büro	25.09.2015	SQB Psychologie	MNS	21,8	16,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
2	23.03	00	83	Seminarraum	06.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	21,1	7,0	1.476	29	27	59	99	63	39	8
2	23.03	00	83	Seminarraum	13.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	25,4	26,0	1.575	13	32	73	116	57	32	5
2	23.03	00	83	Seminarraum	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,4	5,1	280	3	10	19	22	5	<2	<2
2	23.03	00	83	Seminarraum	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,9	24,0	1.570	15	32	29	148	62	36	7

Baubabschnitt	Legende:				Messungen														
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000 Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner						Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]										
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180		
2	23.03	00	83	Seminarraum	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,1	10,0	590	3	12	31	47	18	10	<2		
2	23.03	00	83	Seminarraum	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,5	24,6	970	11	22	46	69	38	15	4		
2	23.03	00	83	Seminarraum	25.09.2015	SQB Psychologie	MNS	21,7	16,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2		
2	23.03	00	84	Büro	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,8	8,8	850	5								
2	23.03	00	84	Büro	13.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,2	21,9	1.605	10	59	100	98	40	21	3		
2	23.03	00	84	Büro	27.03.2012	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,6	3,0	385	3	14	26	26	5	6	<2		
2	23.03	00	84	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,9	24,0	1.985	11	65	118	135	47	26	6		
2	23.03	00	84	Büro	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,9	10,0	1.325	6	53	86	91	25	10	<2		
2	23.03	00	84	Büro	07.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	19,9	7,0	95	<2	5	5	7	2	<2	<2		
2	23.03	00	84	Büro	31.03.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	24,5	18,2	315	<1	18	23	15	5	2	<1		
2	23.03	00	84	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,5	24,6	300	3	15	24	13	6	2	<2		
2	23.03	00	84	Büro	25.09.2015	SQB Psychologie	MNS	21,5	16,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2		
2	23.03	00	85	Labor	13.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	25,3	26,0	2.160	13	84	133	129	52	29	5		
2	23.03	00	85	Labor	04.11.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	18,6	9,0	1.035	8	33	66	67	23	15	3		
2	23.03	00	85	Labor	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,9	24,0	1.440	20	110	99	27	32	12	8		
2	23.03	00	85	Labor	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,0	10,0	1.330	6	60	86	84	24	12	<2		
2	23.03	00	85	Labor	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,6	26,6	1.820	13	71	116	110	44	19	4		
2	23.03	00	85	Labor	25.09.2015	SQB Psychologie	MNS	21,8	16,0	25	<2	<2	3	2	<2	<2	<2		
2	23.03	00	86	Büro	13.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,2	21,9	1.855	11	71	117	109	45	25	4		
2	23.03	00	86	Büro	27.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,3	7,6	815	12	34	56	52	14	7	<2		
2	23.03	00	86	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	26,0	20,0	2.100	12								
2	23.03	00	86	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,9	24,0	2.415	13	84	153	157	53	31	5		
2	23.03	00	86	Büro	24.08.2013	Messung Henning 2013	MNS	24,0	20,3	1.600	8,8								
2	23.03	00	86	Büro	12.10.2013	Kontrollmessung SQB BAM	MNS	21,5	13,1	675	2	30	39	44	14	8	<2		
2	23.03	00	86	Büro	10.11.2013	Kontrollmessung SQB EKM	MNS	22,1	10,4	275	<2	16	23	16	<2	<2	<2		
2	23.03	00	86	Büro	31.03.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	24,3	18,2	505	1	31	36	22	9	3	<1		
2	23.03	00	86	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,8	24,6	580	4	31	47	25	9	3	1		
2	23.03	00	86	Büro	25.09.2015	SQB Psychologie	MNS	21,3	16,0	10	<2	<2	2	<2	<2	<2	2<		
2	23.03	00	87	Büro	13.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	25,3	26,0	2.215	14	71	130	143	57	37	5		
2	23.03	00	87	Büro	04.11.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	19,5	9,0	910	8	25	57	63	21	14	2		
2	23.03	00	87	Büro	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,0	6,3	595	10	21	40	43	10	5	<2		
2	23.03	00	87	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,7	24,0	3.045	19	83	171	229	76	43	7		
2	23.03	00	87	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MMS	23,4	21,8	2.345	14	85	136	168	55	17	8		
2	23.03	00	87	Büro	12.10.2013	Kontrollmessung SQB BAM	MNS	21,9	13,1	770	2	25	40	62	17	10	<2		
2	23.03	00	87	Büro	10.11.2013	Kontrollmessung SQB EKM	MNS	22,2	10,4	185	<2	8	16	13	<2	<2	<2		
2	23.03	00	87	Büro	31.03.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	24,3	18,2	325	<2	17	23	20	3	2	<2		
2	23.03	00	87	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,9	24,6	570	5	23	40	33	13	4	1		
2	23.03	00	87	Büro	25.09.2015	SQB Psychologie	MNS	21,2	16,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2		
2	23.03	00	88	Büro	13.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,3	21,9	1.785	12	62	103	110	49	28	5		
2	23.03	00	88	Büro	03.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,5	6,0	365	2	8	22	27	9	7	<2		
2	23.03	00	88	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,8	24,0	1.290	5	63	55	104	21	12	3		
2	23.03	00	88	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,5	10,0	1.060	5	40	63	71	24	14	<2		
2	23.03	00	88	Büro	07.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	20,5	7,0	210	<2	10	15	11	4	2	<2		
2	23.03	00	88	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	25,3	26,7	475	4	24	37	20	9	4	1		

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300																	
	Wert 300 - 3000																	
	Wert >3000																	
	Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner																	
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]									
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180		
2	23.03	00	88	Büro	25.09.2015	SQB Psychologie	MNS	21,1	16,0	25	<2	2	3	<2	<2	<2	<2	
2	23.03	00	89	Büro	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,9	8,8	1.400	13							
2	23.03	00	89	Büro	13.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	25,4	26,0	2.620	18	98	149	155	70	45	7	
2	23.03	00	89	Büro	04.11.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,3	9,0	1.225	9	41	76	79	30	17	2	
2	23.03	00	89	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	24,0	2.915	17	98	166	197	73	41	8	
2	23.03	00	89	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	21,6	20,0	2.180	7	92	125	138	51	26	4	
2	23.03	00	89	Büro	12.04.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	23,9	21,1	1.160	6	49	70	74	25	14	<2	
2	23.03	00	89	Büro	03.05.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	21,9	15,1	545	4	33	22	34	12	8	<2	
2	23.03	00	89	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,0	26,7	1.835	15	69	113	108	52	20	5	
2	23.03	00	89	Büro	31.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,8	21,5	475	5	20	30	21	16	6	2	
2	23.03	00	89	Büro	25.09.2015	SQB Psychologie	MNS	21,0	16,0	10	<2	<2	2	<2	<2	<2	<2	
2	23.03	00	90	Büro	13.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	26,0	26,0	2.320	14	89	145	136	58	31	5	
2	23.03	00	90	Büro	04.11.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,3	9,0	1.240	9	41	82	77	28	17	3	
2	23.03	00	90	Büro	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,5	5,1	745	12	30	51	48	13	7	<2	
2	23.03	00	90	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,8	24,0	2.410	14	82	145	160	57	32	6	
2	23.03	00	90	Büro	12.10.2013	Kontrollmessung SQB BAM	MNS	21,4	13,1	435	<2	20	23	30	9	5	<2	
2	23.03	00	90	Büro	10.11.2013	Kontrollmessung SQB EKM	MNS	22,9	10,4	275	<2	15	23	17	<2	<2	<2	
2	23.03	00	90	Büro	31.03.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	24,4	18,2	415	1	25	31	20	4	3	<1	
2	23.03	00	90	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	25,8	26,7	620	5	31	48	28	12	3	2	
2	23.03	00	90	Büro	25.09.2015	SQB Psychologie	MNS	20,4	16,0	50	<2	3	5	<2	<2	<2	<2	
2	23.03	00	91	Büro	14.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	25,1	26,0	1.985	13	67	115	129	52	30	4	
2	23.03	00	91	Büro	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,6	6,3	525	8	20	34	37	9	5	<2	
2	23.03	00	91	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,1	24,0	2.755	16	84	157	200	66	38	6	
2	23.03	00	91	büro	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,2	21,8	1.790	8	74	104	125	38	11	6	
2	23.03	00	91	Büro	12.10.2013	Kontrollmessung SQB BAM	MNS	21,8	13,1	395	<2	17	20	29	8	5	<2	
2	23.03	00	91	Büro	10.11.2013	Kontrollmessung SQB EKM	MNS	22,8	10,4	175	<2	9	15	11	<2	<2	<2	
2	23.03	00	91	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	25,9	26,7	635	6	27	45	36	14	5	<2	
2	23.03	00	91	Büro	25.09.2015	SQB Psychologie	MNS	20,3	16,0	10	<2	<2	2	<2	<2	<2	<2	
2	23.03	00	92	Büro	10.11.2013	Status-quo Henning	BAM	22,0	9,0	1.800	20							
2	23.03	00	92	Büro	13.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	25,7	26,0	2.010	14	63	113	130	55	36	5	
2	23.03	00	92	Büro	04.11.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,1	9,0	770	6	19	46	57	20	12	<2	
2	23.03	00	92	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,9	24,0	1.745	12	60	55	150	50	29	5	
2	23.03	00	92	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	25,8	26,7	1.755	17	52	101	119	53	22	4	
2	23.03	00	92	Büro	25.09.2015	SQB Psychologie	MNS	20,6	16,0	40	<2	2	4	2	<2	<2	<2	
TH	23.03	01	10	Vorraum Treppen	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,0	17,0	295	<2	8	19	28	<2	4	<2	
10	23.03	01	20	Flur	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,2	4,2	1.365	10	110	91	52	12	8	<2	
10	23.03	01	20	Flur	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,7	20,0	945	7	31	58	61	24	13	2	
10	23.03	01	20	Flur	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,6	24,0	855	4	31	54	59	18	9	<2	
10	23.03	01	21	Büro	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,9	4,2	705	5	63	48	21	5	4	<1	
10	23.03	01	21	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,3	20,0	960	45	68	48	19	12	<2	7	
10	23.03	01	21	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,0	26,7	580	4	28	43	30	9	6	<2	
10	23.03	01	22	Video Magazin	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,9	4,2	1.455	9	110	100	62	12	7	<2	
10	23.03	01	22	Video Magazin	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	17,3	0,6	365	3	18	29	20	4	2	<2	
10	23.03	01	22	Video Magazin	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,4	30,0	1.660	11	70	117	91	32	19	3	

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000 Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner																	
								Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
10	23.03	01	22	Video Magazin	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,7	10,0	1.270	4	60	91	75	19	9	<2	
10	23.03	01	22	Video Magazin	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,1	26,7	1.255	7	61	89	73	18	10	<2	
10	23.03	01	22	Video Magazin	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,8	25,0	1.585	8	76	118	85	25	13	<2	
10	23.03	01	23	Büro	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,4	8,8	1.500	13							
10	23.03	01	23	Büro	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,3	4,2	645	6	45	39	32	8	5	<2	
10	23.03	01	23	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,7	30,0	925	10	26	45	63	30	18	3	
10	23.03	01	23	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,2	26,7	645	8	21	36	39	23	8	2	
10	23.03	01	24	Video Labor/Semi	06.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	23,1	5,5	2.541	41	72	116	147	91	61	20	
10	23.03	01	24	Video Labor/Semi	29.07.2012	Bestandsaufnahme	MNS	25,6	22,0	2.705	33	54	119	173	97	83	15	
10	23.03	01	24	Video Labor/Semi	18.11.2012	Direkt nach PQE	MNS	18,9	9,5	380	<2	16	26	25	6	3	<2	
10	23.03	01	24	Video Labor/Semi	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,3	4,2	995	10	68	60	49	13	9	<2	
10	23.03	01	24	Video Labor/Semi	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,8	30,0	1.445	12	43	82	98	40	23	3	
10	23.03	01	24	Video Labor/Semi	01.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,5	10,0	845	4	30	52	62	17	8	<2	
10	23.03	01	24	Video Labor/Semi	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	25,9	26,7	1.040	11	34	66	63	31	11	3	
10	23.03	01	24	Video Labor/Semi	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,7	25,0	725	6	23	41	51	19	11	<2	
10	23.03	01	25	Büro	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,4	4,2	1.105	11	74	67	56	15	9	<2	
10	23.03	01	25	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,7	20,0	960	6	33	58	62	24	15	<2	
10	23.03	01	25	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,6	23,7	830	9	28	50	51	26	9	2	
10	23.03	01	26	Video Labor/Semi	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,6	4,2	770	8	55	43	40	10	6	<1	
10	23.03	01	26	Video Labor/Semi	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,1	30,0	1.055	10	20	46	87	34	21	3	
10	23.03	01	26	Video Labor/Semi	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,5	23,7	585	8	13	31	43	21	7	2	
10	23.03	01	26	Video Labor/Semi	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,8	25,0	560	6	11	24	49	18	10	<2	
10	23.03	01	27	Büro	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,5	8,8	2.000	21							
10	23.03	01	27	Büro	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,7	4,2	1.110	10	76	69	56	13	8	<2	
10	23.03	01	27	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,7	20,0	935	7	30	54	64	25	14	<2	
10	23.03	01	27	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,4	10,0	55	<2	<2	5	<2	<2	6	<2	
10	23.03	01	27	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,7	23,4	780	9	27	48	46	25	8	2	
10	23.03	01	27	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,8	25,0	670	5	25	41	50	12	6	<2	
10	23.03	01	27A	Büro	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,1	4,2	985	11	59	58	53	16	10	1	
10	23.03	01	27A	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,6	20,0	1.080	30	57	76	32	19	2	9	
10	23.03	01	27A	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,8	25,0	825	7	25	39	54	27	16	4	
10	23.03	01	28	Büro	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,7	4,2	1.070	8	74	68	57	9	6	<2	
10	23.03	01	28	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,0	30,0	1.435	11	22	76	126	38	22	3	
10	23.03	01	28	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,2	10,0	785	4	14	44	55	9	35	<2	
10	23.03	01	28	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,1	23,4	845	9	17	52	67	25	8	<2	
10	23.03	01	28A	Büro	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,6	4,2	1.305	12	74	82	80	16	9	<2	
10	23.03	01	28A	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,0	0,6	460	5	11	32	39	6	4	<2	
10	23.03	01	28A	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,1	30,0	1.530	12	23	76	139	43	23	2	
10	23.03	01	28A	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,1	23,4	1.100	11	21	60	91	35	11	2	
10	23.03	01	28A	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,9	25,0	1.090	9	19	51	100	32	16	<2	
1	23.03	01	40	Flur	19.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,2	20,8	875	5	40	59	53	15	8	<2	
1	23.03	01	40	Flur	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,6	20,0	1.485	8	63	93	92	29	16	4	
1	23.03	01	40	Flur	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,2	23,4	1.065	9	48	74	58	25	8	<2	
1	23.03	01	40	Flur	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,4	24,0	1.095	6	46	66	67	23	13	4	

Baubabschnitt	Legende:																
				Messungen													
				Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner				Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]							
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180
1	23.03	01	41	Seminarraum	19.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	20,7	20,8	440	<3	21	32	29	6	<3	<3
1	23.03	01	41	Seminarraum	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,9	20,0	770	3	34	51	48	11	7	3
1	23.03	01	41	Seminarraum	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,6	23,4	565	4	27	43	29	11	3	<2
1	23.03	01	42	Büro	06.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	21,2	5,5	1.770	30	36	64	115	77	51	11
1	23.03	01	42	Büro	22.05.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,0	25,0	2.125	28	41	68	161	92	54	8
1	23.03	01	42	Büro	19.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,0	20,8	790	7	23	42	62	21	10	<2
1	23.03	01	42	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,1	0,6	240	3	9	16	16	4	3	<2
1	23.03	01	42	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,9	20,0	1.540	12	42	73	107	51	30	5
1	23.03	01	42	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,0	10,0	510	<2	21	31	35	7	8	<2
1	23.03	01	42	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,4	24,0	940	11	31	52	57	33	12	3
1	23.03	01	42	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,0	24,0	470	<2	15	24	31	15	9	<2
1	23.03	01	43	Seminarraum	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,9	8,7	550	4						
1	23.03	01	43	Seminarraum	19.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,5	20,8	225	<2	9	16	17	3	<2	<2
1	23.03	01	43	Seminarraum	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,7	20,0	720	2	28	45	49	12	7	3
1	23.03	01	44	Büro	19.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,2	20,8	940	8	28	48	63	30	19	<2
1	23.03	01	44	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	28,0	20,0	1.300	12						
1	23.03	01	44	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,6	20,0	1.465	11	46	72	91	48	30	6
1	23.03	01	44	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,9	23,4	1.000	11	34	56	53	38	15	4
1	23.03	01	44	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,3	24,0	575	2	21	35	35	16	8	<2
1	23.03	01	44A	Büro	19.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,2	20,8	955	9	24	43	69	34	21	<2
1	23.03	01	44A	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,6	0,6	250	4	10	16	15	5	4	<2
1	23.03	01	44A	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,3	20,0	1.465	11	40	66	94	54	33	6
1	23.03	01	44A	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,2	10,0	515	<2	22	32	33	9	7	<2
1	23.03	01	44A	Büro	09.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,8	23,4	925	10	30	50	51	35	15	4
1	23.03	01	44A	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,3	24,0	660	4	21	35	40	23	13	<2
1	23.03	01	46	Büro	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,0	8,7	1.400	13						
1	23.03	01	46	Büro	19.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,3	20,8	930	8	30	50	63	27	16	<3
1	23.03	01	46	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,3	20,0	1.560	11	52	83	90	49	31	7
1	23.03	01	46	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,6	10,0	765	<2	39	52	42	12	8	<2
1	23.03	01	46	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,6	24,0	1.210	12	43	70	62	44	18	5
1	23.03	01	46	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,1	24,0	940	5	34	55	52	29	19	<2
1	23.03	01	48	Büro	19.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,2	20,8	925	6	31	58	68	19	9	<2
1	23.03	01	48	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,5	20,0	1.570	9	46	91	109	40	23	5
1	23.03	01	48	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,8	10,0	515	<2	24	39	34	<2	6	<2
1	23.03	01	48	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,7	24,0	590	5	26	43	32	13	4	<2
1	23.03	01	48	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,2	24,0	610	<2	24	43	40	11	4	<2
1	23.03	01	50	Büro	19.06.2012	Direkt nach PQE	MNS	20,9	20,8	710	5	26	46	48	14	8	<2
1	23.03	01	50	Büro	18.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	20,0	1.030	4	39	70	65	19	10	3
1	23.03	01	50	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,8	24,0	720	6	32	55	37	15	5	<2
1	23.03	01	50	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,1	24,0	590	<2	26	45	34	9	4	<2
4	23.03	01	60	Flur	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,9	8,8	1.800	19						
4	23.03	01	60	Flur	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,7	24,0	1.390	10	56	87	79	32	21	3
4	23.03	01	60	Flur	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,1	30,0	1.530	8	61	91	91	37	21	5
4	23.03	01	60	Flur	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,6	35,5	1.155	10	41	69	67	36	14	4

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
4	23.03	01	60	Flur	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,6	24,0	830	3	28	46	56	23	13	<2
4	23.03	01	61	Seminarraum	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,0	8,7	750							
4	23.03	01	61	Seminarraum	06.12.2012	Bestandsaufnahme	BAM	21,8	5,5	954	9	41	57	59	22	12	<2
4	23.03	01	61	Seminarraum	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,0	24,0	585	5	19	35	40	14	9	<2
4	23.03	01	61	Seminarraum	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	30,0	800	4	30	47	56	17	10	<2
4	23.03	01	61	Seminarraum	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,6	35,5	635	5	24	41	40	16	6	<2
4	23.03	01	62	Lager	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,8	24,0	1.555	10	60	108	89	32	20	2
4	23.03	01	62	Lager	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,2	6,3	195	2	9	17	11	2	<2	<2
4	23.03	01	62	Lager	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,8	30,0	2.330	11	91	157	138	48	27	5
4	23.03	01	62	Lager	12.04.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	23,5	21,1	655	2	34	49	35	7	6	<2
4	23.03	01	62	Lager	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,6	35,5	1.125	8	47	77	60	28	10	3
4	23.03	01	62	Lager	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,0	25,0	1.375	9	55	84	86	32	18	<2
4	23.03	01	63	Seminarraum	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,9	24,0	625	5	17	34	46	17	11	<2
4	23.03	01	63	Seminarraum	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,1	30,0	815	4	24	42	62	21	11	3
4	23.03	01	66	Büro /Seminarraum	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,8	8,8	2.800	29						
4	23.03	01	66	Büro /Seminarraum	21.08.2012	Direkt nach PQE	MNS	28,6	27,0	2.780	29	78	142	172	89	65	10
4	23.03	01	66	Büro /Seminarraum	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,2	24,0	1.485	15	34	70	97	52	38	6
4	23.03	01	66	Büro /Seminarraum	02.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,5	5,0	455	4	8	22	36	14	11	<2
4	23.03	01	66	Büro /Seminarraum	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	27,0	20,0	1.940	15						
4	23.03	01	66	Büro /Seminarraum	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	30,0	1.685	12	43	82	118	55	33	6
4	23.03	01	66	Büro /Seminarraum	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,6	10,0	1.115	5	35	58	80	32	18	<2
4	23.03	01	66	Büro /Seminarraum	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,3	35,5	1.240	15	32	61	77	49	23	6
4	23.03	01	66	Büro /Seminarraum	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,9	25,0	970	8	28	52	72	27	15	<2
4	23.03	01	68	Büro	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,4	24,0	885	7	25	50	57	26	17	2
4	23.03	01	68	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,6	30,0	1.480	8	45	82	103	39	22	5
4	23.03	01	68	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,3	35,5	1.175	11	39	70	71	37	14	4
4	23.03	01	68	Büro	01.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,9	25,0	1.300	10	43	71	90	36	20	<2
4	23.03	01	70	Seminarraum	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,8	24,0	885	7	26	49	58	25	17	2
4	23.03	01	70	Seminarraum	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,0	5,1	1.860	65	16	29	52	95	108	72
4	23.03	01	70	Seminarraum	16.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,7	20,0	435	5	14	29	31	8	5	<2
4	23.03	01	70	Seminarraum	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,1	30,0	970	6	33	55	63	24	15	4
4	23.03	01	70	Seminarraum	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,6	10,0	350	<2	13	23	18	<2	16	<2
4	23.03	01	70	Seminarraum	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,3	35,5	690	7	21	37	37	27	9	7
2	23.03	01	80	Flur	06.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	21,6	5,5	1.880	27	48	77	114	72	50	15
2	23.03	01	80	Flur	13.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,9	22,0	1.575	12	60	91	95	39	27	3
2	23.03	01	80	Flur	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,6	5,1	495	6	19	35	34	7	4	<2
2	23.03	01	80	Flur	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	30,0	1.180	8	39	65	80	31	19	2
2	23.03	01	80	Flur	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,5	10,0	895	2	40	57	59	13	10	<2
2	23.03	01	80	Flur	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,9	35,5	1.565	14	56	93	94	48	18	4
2	23.03	01	80	Flur	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,4	24,0	685	<2	22	41	49	17	8	<2
2	23.03	01	81	Büro	08.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,5	22,0	1.415	15	30	68	103	46	32	4
2	23.03	01	81	Büro	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,5	5,1	385	5	10	25	33	5	4	<2
2	23.03	01	81	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	30,0	920	7	24	46	67	28	17	2
2	23.03	01	81	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,4	10,0	260	<2	9	21	22	<2	<2	<2

Bauabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
2	23.03	01	81	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,9	35,5	770	9	21	44	52	26	9	2
2	23.03	01	82	Büro	08.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,3	22,0	1.165	9	40	65	72	31	22	3
2	23.03	01	82	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,1	30,0	1.480	11	48	79	98	43	25	3
2	23.03	01	82	Büro	10.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,5	10,0	665	<2	21	37	49	18	8	<2
2	23.03	01	82	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,2	24,0	1.170	11	41	67	71	38	14	3
2	23.03	01	82	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,2	24,0	770	3	24	39	53	24	14	<2
2	23.03	01	83	Büro	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	19,3	8,8	1.600	18						
2	23.03	01	83	Büro	16.07.2012	Direkt nach PQE	MNS	20,6	20,0	580	5	14	29	45	17	11	<2
2	23.03	01	83	Büro	08.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,3	22,0	800	7	19	41	60	24	16	<2
2	23.03	01	83	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,1	30,0	875	8	18	40	68	29	18	2
2	23.03	01	83	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,9	24,0	620	7	17	32	42	23	8	2
2	23.03	01	84	Büro	08.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,2	22,0	765	5	30	48	46	17	12	<2
2	23.03	01	84	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	18,5	0,6	340	3	16	25	20	4	3	<2
2	23.03	01	84	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,1	30,0	1.355	8	51	81	84	33	19	3
2	23.03	01	84	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,6	24,0	1.105	9	47	74	60	28	9	3
2	23.03	01	84	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,3	24,0	855	2	33	52	54	21	11	<2
2	23.03	01	85	Büro	06.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	21,4	5,5	1.789	26	44	79	119	67	41	8
2	23.03	01	85	Büro	08.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,0	22,0	1.590	15	42	84	107	47	34	4
2	23.03	01	85	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,3	0,6	655	9	18	42	49	12	10	<2
2	23.03	01	85	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,4	30,0	1.640	14	39	83	120	52	30	4
2	23.03	01	85	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,2	10,0	655	<2	23	42	48	10	8	<2
2	23.03	01	85	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,9	35,5	1.490	14	46	86	94	47	20	5
2	23.03	01	85	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,5	24,0	765	4	17	38	61	24	13	<1
2	23.03	01	86	Büro	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,3	8,8	2.100	21						
2	23.03	01	86	Büro	08.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,0	21,9	1.455	9	56	85	86	37	24	3
2	23.03	01	86	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,8	0,6	445	4	18	32	28	6	5	<2
2	23.03	01	86	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	30,0	1.730	12	65	101	107	44	26	3
2	23.03	01	86	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,4	10,0	890	<2	44	60	56	12	6	<2
2	23.03	01	86	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,8	35,2	1.370	11	54	85	76	39	16	4
2	23.03	01	86	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,6	24,0	855	3	30	48	56	24	13	<2
2	23.03	01	87	Büro	08.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,1	22,0	1.120	6	47	62	78	22	15	<2
2	23.03	01	87	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	30,0	1.295	11	35	62	95	40	24	3
2	23.03	01	87	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,4	35,2	555	5	19	32	34	18	6	2
2	23.03	01	87	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,6	24,0	565	2	15	27	42	19	10	<2
2	23.03	01	88	Büro	08.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,0	21,9	1.480	10	56	86	90	39	22	3
2	23.03	01	88	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,5	0,6	385	4	15	28	25	5	4	<2
2	23.03	01	88	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,9	30,0	1.565	11	54	86	100	44	26	3
2	23.03	01	88	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,4	10,0	895	3	42	56	55	12	14	<2
2	23.03	01	88	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,8	35,2	1.210	11	46	73	70	36	14	3
2	23.03	01	88	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,4	24,0	880	4	31	49	58	24	14	<2
2	23.03	01	89	Büro	08.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,0	16,5	1.245	11	42	64	83	34	24	2
2	23.03	01	89	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	30,0	1.350	11	34	66	100	42	25	3
2	23.03	01	89	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,2	35,2	950	12	27	53	62	33	12	3
2	23.03	01	89	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,6	24,0	650	2	16	33	50	20	11	<2

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300																	
	Wert 300 - 3000																	
	Wert >3000																	
	Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner																	
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]									
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180		
2	23.03	01	89a	Büro	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,7	8,8	2.300	20							
2	23.03	01	91	Büro	08.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,8	16,5	1.155	10	32	61	82	32	22	2	
2	23.03	01	89a	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,8	30,0	1.395	11	31	67	109	43	26	3	
2	23.03	01	89a	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,0	10,0	665	3	20	38	51	10	14	<2	
2	23.03	01	89a	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,3	35,2	940	9	24	51	67	32	11	3	
2	23.03	01	89a	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,5	24,0	690	3	15	34	56	21	12	<1	
2	23.03	01	90	Büro	13.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,0	21,9	1.290	9	45	73	82	36	20	2	
2	23.03	01	90	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,9	30,0	1.845	15	59	96	119	56	35	4	
2	23.03	01	90	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,6	10,0	910	3	38	56	60	17	11	<2	
2	23.03	01	90	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,0	35,2	1.340	12	46	78	80	43	17	4	
2	23.03	01	90	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,3	24,0	870	4	27	47	59	26	15	<2	
TH	23.03	02	10	Vorraum Treppen	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,4	16,0	325	<2	8	17	24	10	6	<2	
10	23.03	02	10	Flur	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,2	25,0	400	<2	13	21	25	11	7	3	
10	23.03	02	20	Flur	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,5	5,3	1.235	11	96	76	52	14	9	<2	
10	23.03	02	20	Flur	28.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,4	6,3	505	6	18	35	34	8	6	<2	
10	23.03	02	20	Flur	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	26,0	20,0	1.260	10							
10	23.03	02	20	Flur	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,0	25,0	1.210	7	39	67	82	32	18	4	
10	23.03	02	20	Flur	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,5	35,2	1.185	10	41	73	79	26	18	<2	
10	23.03	02	20	Flur	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,0	29,0	1.385	9	51	85	97	30	14	<2	
10	23.03	02	21	Büro	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,0	5,3	1.375	15	97	78	68	19	13	<2	
10	23.03	02	21	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,2	0,6	475	7	14	29	38	8	6	<2	
10	23.03	02	21	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,5	18,0	905	7	22	39	61	33	21	5	
10	23.03	02	21	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,3	35,3	1.345	11	37	61	106	42	23	<2	
10	23.03	02	21	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,0	29,0	2.040	17	53	91	154	69	38	3	
10	23.03	02	22	Archiv	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,6	8,7	600	5							
10	23.03	02	22	Archiv	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,9	5,3	1.005	7	83	65	38	9	6	<2	
10	23.03	02	22	Archiv	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,6	18,0	1.210	6	52	75	71	25	15	4	
10	23.03	02	22	Archiv	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	27,0	20,0	1.810	10							
10	23.03	02	22	Archiv	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,6	35,2	1.040	7	45	72	60	18	13	<2	
10	23.03	02	22	Archiv	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,9	29,0	1.060	6	46	69	69	19	9	<2	
10	23.03	02	23	Büro	05.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	23,3	7,0	1.509	25	46	62	79	60	41	14	
10	23.03	02	23	Büro	29.07.2012	Bestandsaufnahme	MNS	26,4	22,0	3.470	42	93	146	198	128	109	20	
10	23.03	02	23	Büro	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,9	5,3	1.005	10	66	65	48	13	9	<2	
10	23.03	02	23	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,4	18,0	1.475	10	49	76	100	41	24	5	
10	23.03	02	23	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,8	10,0	715	2	32	44	48	10	9	<2	
10	23.03	02	23	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,6	35,2	1.215	11	42	65	82	32	22	<2	
10	23.03	02	23	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,2	29,0	2.210	20	67	101	146	76	47	5	
10	23.03	02	24	Büro	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,9	5,3	1.205	13	72	67	73	18	11	<2	
10	23.03	02	24	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,4	18,0	1.535	11	43	76	119	41	23	5	
10	23.03	02	24	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,8	10,0	860	6	27	45	57	12	31	<2	
10	23.03	02	24	Büro	02.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	25,9	35,2	1.165	8	33	65	92	28	15	<2	
10	23.03	02	24	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,8	29,0	1.200	9	34	61	93	32	18	2	
10	23.03	02	25	Büro	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,4	5,3	690	5	54	46	27	7	4	<2	
10	23.03	02	25	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,4	18,0	1.200	8	46	70	69	32	19	4	

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
10	23.03	02	25	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,5	35,2	860	7	34	54	49	20	15	<2
10	23.03	02	25	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,0	29,0	1.290	10	48	70	76	38	23	3
10	23.03	02	26	Büro	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,8	5,3	850	9	60	50	41	11	8	<2
10	23.03	02	26	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,1	18,0	805	5	25	44	54	21	14	3
10	23.03	02	26	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,6	35,2	580	6	17	32	42	14	11	<2
10	23.03	02	27	Büro	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,5	8,8	1.000	9						
10	23.03	02	27	Büro	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,0	5,3	1.230	13	78	70	67	19	12	<2
10	23.03	02	27	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,8	0,6	625	8	24	36	44	12	9	<2
10	23.03	02	27	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,5	18,0	1.530	10	46	73	101	50	30	6
10	23.03	02	27	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,1	10,0	570	<2	26	34	36	6	12	<2
10	23.03	02	27	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	27,1	35,2	1.055	9	37	58	70	27	19	<2
10	23.03	02	27	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,4	29,0	1.970	19	59	89	135	67	39	5
10	23.03	02	28	Büro	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	5,3	1.325	14	91	72	68	20	13	1
10	23.03	02	28	Büro	29.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,6	6,0	385	3	13	24	29	6	5	<2
10	23.03	02	28	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,9	18,0	960	6	28	49	68	28	15	4
10	23.03	02	28	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,6	35,2	935	9	26	49	70	24	18	<2
10	23.03	02	29	Büro	15.11.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,6	12,8	705	5	24	34	47	22	14	<2
10	23.03	02	29	Büro	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,9	5,3	1.265	15	82	70	65	22	14	<2
10	23.03	02	29	Büro	29.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,9	6,0	490	5	20	30	33	8	7	<2
10	23.03	02	29	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,6	18,0	1.700	13	52	82	114	55	31	6
10	23.03	02	29	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,5	10,0	810	7	30	43	44	30	15	<2
10	23.03	02	29	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,2	35,2	1.320	11	43	63	93	41	24	<2
10	23.03	02	29	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,4	29,0	1.715	15	55	80	116	57	32	3
10	23.03	02	31	Büro	15.11.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,3	12,5	640	4	22	33	43	19	11	<2
10	23.03	02	31	Büro	02.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,1	5,3	1.155	13	73	64	62	20	12	<2
10	23.03	02	31	Büro	29.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,9	6,0	470	4	18	29	33	8	6	<2
10	23.03	02	31	Büro	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,7	18,0	1.485	10	46	73	101	46	26	5
10	23.03	02	31	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,5	10,0	750	3	23	37	57	23	10	<2
10	23.03	02	31	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,2	35,2	1.330	11	42	61	100	41	22	<2
10	23.03	02	31	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,4	29,0	1.295	8	37	62	87	45	26	2
1	23.03	02	40	Flur	05.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,5	7,0	555	6	24	32	34	14	6	1
1	23.03	02	40	Flur	21.06.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	24,6	25,5	535	5	16	28	38	16	9	<2
1	23.03	02	40	Flur	17.06.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,7	25,0	610	3	20	33	40	16	10	3
1	23.03	02	41	Projektraum	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,1	8,8	210	<1						
1	23.03	02	41	Projektraum	21.06.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,8	25,5	285	2	9	16	22	7	3	<2
1	23.03	02	42	Audiostudio	21.06.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,7	25,5	65	<2	3	5	5	<2	<2	<2
1	23.03	02	43	Vorführraum	21.06.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	25,0	25,5	215	<2	7	11	16	6	3	<2
1	23.03	02	44	Audioregie	21.06.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,7	25,5	110	<2	5	7	8	2	<2	<2
1	23.03	02	46	Filmregie	21.06.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,9	25,5	145	<2	6	10	10	3	<2	<2
1	23.03	02	48	Filmstudio	21.12.2012	Status-quo Henning	BAM	21,8	8,8	22	<1						
1	23.03	02	48	Filmstudio	21.06.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,1	25,5	105	<2	5	7	7	2	<2	<2
4	23.03	02	60	Bibliothek	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,3	8,8	1.600	16						
4	23.03	02	60	Bibliothek	19.01.2012	Status-quo Henning	BAM	21,0	9,0	1.700	20						
4	23.03	02	60	Bibliothek	05.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,0	7,0	1.193	21	31	49	71	48	31	9

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000 Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner																	
								Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
4	23.03	02	60	Bibliothek	21.08.2012	Direkt nach PQE	MNS	29,0	27,0	2.060	22	54	103	146	63	42	4	
4	23.03	02	60	Bibliothek	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,0	26,0	1.090	10	24	52	82	35	23	2	
4	23.03	02	60	Bibliothek	16.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,6	30,0	1.335	10	34	64	103	39	23	4	
4	23.03	02	60	Bibliothek	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,8	35,2	985	9	28	48	79	25	17	<2	
4	23.03	02	60	Bibliothek	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,1	29,0	1.025	5	30	58	83	24	10	<2	
4	23.03	02	60	Bibliothek	19.02.2016	SQB HHU	MNS	24,4	5,5	120	<2	7	9	8	<2	<2	<2	
4	23.03	02	61	Bibliothek (v)	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,2	26,0	895	9	17	41	69	30	20	2	
4	23.03	02	61	Bibliothek (h)	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,2	26,0	775	8	15	37	61	26	16	<2	
4	23.03	02	61	Bibliothek (h)	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,4	30,0	1.190	11	24	53	96	39	23	3	
4	23.03	02	61	Bibliothek (h)	17.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,4	30,0	1.185	10	25	55	95	37	22	3	
4	23.03	02	61	Bibliothek (h)	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,8	35,2	1.165	14	23	53	94	35	25	3	
4	23.03	02	61	Bibliothek (h)	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,4	29,0	1.140	8	22	53	97	37	19	<2	
4	23.03	02	61	Bibliothek (h)	19.02.2016	SQB HHU	MNS	24,6	5,5	205	<2	10	15	16	<2	<2	<2	
4	23.03	02	62	Büro	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,5	24,0	1.095	13	25	49	72	40	29	4	
4	23.03	02	62	Büro	16.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,4	30,0	1.215	9	33	60	87	37	23	3	
4	23.03	02	62	Büro	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,8	35,2	845	9	22	42	59	25	19	2	
4	23.03	02	62	Büro	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,3	29,0	1.035	7	27	52	75	34	19	<2	
4	23.03	02	62	Büro	19.02.2016	SQB HHU	MNS	24,8	5,5	60	<2	3	4	5	<2	<2	<2	
4	23.03	02	64	Kopierraum	21.12.2011	Status-quo Henning	BAM	19,9	8,8	1.700	19							
4	23.03	02	64	Kopierraum	09.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,7	24,0	1.315	16	25	52	92	52	37	5	
4	23.03	02	64	Kopierraum	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,0	5,6	420	4	12	24	34	7	7	<2	
4	23.03	02	64	Kopierraum	16.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,8	30,0	1.610	14	34	69	124	57	33	5	
4	23.03	02	64	Kopierraum	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,9	10,0	590	5	12	28	37	26	15	<2	
4	23.03	02	64	Kopierraum	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,5	35,2	750	8	33	57	24	18	2	<2	
4	23.03	02	64	Kopierraum	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,9	29,0	1.500	13	29	62	113	59	35	2	
4	23.03	02	64	Kopierraum	19.02.2016	SQB HHU	MNS	24,7	5,5	40	<2	2	3	3	<2	<2	<2	
2	23.03	02	80	Bibliothek	08.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,4	16,5	1.260	11	37	68	82	36	26	3	
2	23.03	02	80	Bibliothek	16.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	60,0	1.615	11	46	86	112	46	29	4	
2	23.03	02	80	Bibliothek	16.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	60,0	1.160	7	35	65	80	31	18	3	
2	23.03	02	80	Bibliothek	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,0	10,0	400	<2	11	23	37	9	<2	<2	
2	23.03	02	80	Bibliothek	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,5	35,2	1.560	15	44	84	106	44	31	3	
2	23.03	02	80	Bibliothek	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,1	29,0	1.530	10	43	82	106	48	27	<2	
2	23.03	02	80	Bibliothek	20.02.2016	SQB HHU	MNS	22,9	7,0	200	<1	11	15	14	<1	<1	<1	
2	23.03	02	81	Lager	05.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	20,2	7,0	1.015	14	35	55	64	30	17	2	
2	23.03	02	81	Lager	16.07.2012	direkt nach PQE	MNS	20,2	20,0	475	4	13	24	35	14	9	<2	
2	23.03	02	81	Lager	08.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,5	16,5	1.625	15	47	86	109	47	33	3	
2	23.03	02	81	Lager	02.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,0	3,0	185	<2	5	11	13	5	3	<2	
2	23.03	02	81	Lager	16.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,0	20,0	550	10	14	31	46	11	8	<2	
2	23.03	02	81	Lager	16.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,8	60,0	1.760	14	46	88	128	53	32	5	
2	23.03	02	81	Lager	10.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,2	10,0	585	3	16	31	47	16	7	<2	
2	23.03	02	81	Lager	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,2	35,2	1.370	14	40	75	94	36	26	3	
2	23.03	02	81	Lager	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,3	29,0	1.715	13	47	86	119	57	34	<2	
2	23.03	02	81	Lager	20.02.2016	SQB HHU	MNS	22,9	7,0	245	<2	14	18	15	2	<2	<2	
2	23.03	02	83	Lager	08.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	16,5	1.560	14	53	85	97	42	31	4	

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
2	23.03	02	83	Lager	02.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,1	3,0	190	<2	5	8	14	6	5	<2
2	23.03	02	83	Lager	17.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,5	18,0	880	13	25	53	64	22	12	<2
2	23.03	02	83	Lager	16.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,8	30,0	1.655	13	51	91	112	45	27	5
2	23.03	02	83	Lager	10.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,0	10,0	480	<2	15	27	37	12	5	<2
2	23.03	02	83	Lager	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,3	35,2	1.690	15	53	99	108	45	30	3
2	23.03	02	83	Lager	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,8	29,0	1.415	9	45	80	96	40	22	<2
2	23.03	02	83	Lager	20.02.2016	SQB HHU	MNS	22,9	7,0	85	<2	8	9	<2	<2	<2	<2
2	23.03	02	85	Lager	08.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	16,5	1.395	12	42	75	92	39	28	3
2	23.03	02	85	Lager	02.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,9	3,0	195	<2	6	12	16	5	<2	<2
2	23.03	02	85	Lager	16.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,9	30,0	1.460	11	38	75	103	46	26	4
2	23.03	02	85	Lager	10.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	19,6	10,0	455	<2	12	25	37	12	5	<2
2	23.03	02	85	Lager	06.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	26,4	35,2	1.300	13	37	69	89	37	25	3
2	23.03	02	85	Lager	02.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,1	29,0	1.030	5	30	59	71	30	16	<2
2	23.03	02	85	Lager	20.02.2016	SQB HHU	MNS	22,9	7,0	300	<2	18	22	17	3	<2	<2
9	23.11	U1	60	Flur	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,3	10,0	205	<2	6	13	14	5	3	<2
9	23.11	U1	61	Chemie-Labor	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,2	10,0	15	<2	<2	<2	3	<2	<2	<2
9	23.11	U1	61	Chemie-Labor	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	22,0	<BG							
9	23.11	U1	61	Chemie-Labor	15.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,3	24,0	470	<2	14	27	33	12	8	<2
9	23.11	U1	61A	Labor	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,5	10,0	265	<2	8	17	19	6	3	<2
9	23.11	U1	61A	Labor	27.07.2015	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,4	27,0	<BG							
9	23.11	U1	61A	Labor	15.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,2	24,0	115	<2	3	6	8	4	2	<2
9	23.11	U1	62	Büro	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,9	10,2	250	2						
9	23.11	U1	62	Büro	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,7	9,0	260	<2	7	15	17	8	5	<2
9	23.11	U1	62	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,4	27,0	750	5	18	48	51	18	12	3
9	23.11	U1	62	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,3	19,7	325	4	10	27	17	9	2	<2
9	23.11	U1	63	Pausenraum	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,2	9,0	470	3	15	31	32	10	6	<2
9	23.11	U1	63	Pausenraum	02.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,0	15,0	285	3	2	12	27	9	7	<2
9	23.11	U1	63	Pausenraum	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,8	22,0	1.125	7	27	57	90	29	19	3
9	23.11	U1	63	Pausenraum	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,5	19,7	380	4	12	28	22	11	3	<2
9	23.11	U1	63	Pausenraum	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,9	26,2	290	2	8	16	18	9	7	<2
9	23.11	U1	64	Büro	04.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	20,3	6,5	345	<3	10	26	23	8	3	<3
9	23.11	U1	64	Büro	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,3	9,0	185	<2	8	16	11	2	<2	<2
9	23.11	U1	64	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	27,0	635	4	22	48	37	12	8	<2
9	23.11	U1	64	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,0	19,7	240	3	11	22	10	5	<2	<2
9	23.11	U1	65	Labor	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,7	10,2	225							
9	23.11	U1	65	Labor	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,7	9,0	220	<2	6	14	16	5	3	<2
9	23.11	U1	65	Labor	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,9	22,0	450	4	6	21	39	13	8	3
9	23.11	U1	66	Chemie-Labor	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,8	9,0	310	<2	12	25	17	5	3	<2
9	23.11	U1	66	Chemie-Labor	02.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,1	3,0	115	2	<2	2	10	5	6	<2
9	23.11	U1	66	Chemie-Labor	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	27,0	480	2	16	30	33	9	6	2
9	23.11	U1	66A	Chemie-Labor	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,9	9,0	160	<2	7	14	9	2	<2	<2
9	23.11	U1	68	Labor	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,5	10,2	312	<3						
9	23.11	U1	68	Labor	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	9,0	215	<2	5	13	17	5	3	<2
9	23.11	U1	68	Labor	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,9	27,0	545	4	7	26	45	16	12	3

Baubabschnitt	Legende:																
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000 Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner			Messungen													
							Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
				Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101
9	23.11	00	60	Flur	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,3	10,6	445	3	12	32	31	9	5	<2
9	23.11	00	61	Seminarraum	04.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,8	6,5	668	5	11	41	54	19	8	<2
9	23.11	00	61	Seminarraum	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,2	10,6	530	3	14	39	37	10	6	<2
9	23.11	00	61	Seminarraum	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	22,0	760	5	18	46	58	17	11	2
9	23.11	00	61	Seminarraum	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,5	20,5	455	4	13	34	28	12	4	<2
9	23.11	00	62	Büro	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,7	10,0	400	4						
9	23.11	00	62	Büro	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,6	9,0	350	2	8	21	26	9	6	<2
9	23.11	00	62	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,4	22,0	870	6	13	44	73	26	15	3
9	23.11	00	62	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,7	20,5	420	5	10	27	27	15	5	<2
9	23.11	00	63	Büro	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,1	10,0	1.100	9						
9	23.11	00	63	Büro	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,6	10,6	720	4	19	51	52	14	8	<2
9	23.11	00	63	Büro	03.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,7	6,0	635	4	10	41	54	13	9	<2
9	23.11	00	63	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	27,0	24,0	1.260	8,3						
9	23.11	00	63	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,6	22,0	1.080	7	22	62	93	25	14	<2
9	23.11	00	63	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,7	20,5	800	6	21	54	56	20	7	2
9	23.11	00	64	Büro	29.10.2012	Direkt nach PQE	MNS	20,5	9,5	350	<2	7	19	27	9	8	<2
9	23.11	00	64	Büro	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,5	9,0	310	<2	9	25	22	4	2	<2
9	23.11	00	64	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,4	22,0	460	2	9	30	37	9	5	2
9	23.11	00	65	Büro	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,9	10,6	650	3	20	48	40	12	8	2
9	23.11	00	65	Büro	03.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,3	4,0	540	2	10	41	45	4	8	<2
9	23.11	00	65	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	22,0	330	<2	8	26	26	4	2	<2
9	23.11	00	65	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,7	20,5	640	4	21	50	40	12	4	1
9	23.11	00	66	Büro	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,8	9,0	250	<2	8	20	16	4	2	<2
9	23.11	00	66	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,4	22,0	380	2	8	27	31	6	4	<2
9	23.11	00	66	Büro	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,9	26,2	615	2	13	37	50	15	8	<2
9	23.11	00	68	Büro	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,5	10,0	430	2						
9	23.11	00	68	Büro	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,2	9,0	290	<2	8	21	20	6	3	<2
9	23.11	00	68	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,1	22,0	420	2	8	29	32	8	5	2
9	23.11	00	68	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,9	20,5	280	3	10	24	16	6	<2	<2
9	23.11	00	68	Büro	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,9	26,2	445	<2	11	29	35	9	5	<2
9	23.11	00	70	Büro	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,9	9,0	305	<2	10	24	19	5	3	<2
9	23.11	00	70	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,2	22,0	475	3	14	32	38	7	4	<2
TH	23.11	01	10	Vorraum Treppen	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,1	18,5	580	<2	25	49	31	7	4	<2
3	23.11	01	20	Flur	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,7	10,0	1.200	11						
3	23.11	01	20	Flur	31.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,0	19,0	3.635	31	92	200	241	110	70	14
3	23.11	01	20	Flur	10.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	25,4	24,0	2.590	19	70	150	181	67	43	7
3	23.11	01	20	Flur	04.11.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	19,1	9,0	1.240	8	33	80	90	27	16	2
3	23.11	01	20	Flur	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,5	6,9	525	3	17	40	38	5	5	<2
3	23.11	01	20	Flur	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,6	22,0	2.110	<2	22	46	47	6	<2	<2
3	23.11	01	20	Flur	01.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	20,1	8,4	605	22	46	47	6	<2	<2	<2
3	23.11	01	20	Flur	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,6	20,9	860	3	31	68	51	17	5	<2
3	23.11	01	20	Flur	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,9	26,2	1.395	6	35	87	98	29	17	13
3	23.11	01	21	Büro	03.08.2012	Direkt nach PQE	MNS	26,2	24,0	3.025	31	56	143	218	100	77	11
3	23.11	01	21	Büro	07.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,3	14,0	1.960	19	31	95	153	64	43	6

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000 Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner																	
								Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
3	23.11	01	21	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,0	6,9	710	7	15	45	62	11	9	<2	
3	23.11	01	21	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	27,0	22,0	3.700	29							
3	23.11	01	21	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,8	22,0	2.970	26	48	137	259	92	52	6	
3	23.11	01	21	Büro	27.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	22,3	20,0	1.965	9	43	103	160	54	29	4	
3	23.11	01	21	Büro	24.08.2013	Messung Henning 2013	MNS	25,4	20,3	2.360	29							
3	23.11	01	21	Büro	01.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	20,6	8,4	305	<2	9	22	26	4	<2	<2	
3	23.11	01	21	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,6	20,8	795	5	19	51	57	24	8	<2	
3	23.11	01	21	Büro	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,4	26,2	1.310	9	28	75	101	37	21	<2	
3	23.11	01	22	Besprechungsraum	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,3	10,0	1.300	12							
3	23.11	01	22	Besprechungsraum	07.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,5	14,0	1.025	9	19	63	81	25	17	<2	
3	23.11	01	22	Besprechungsraum	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,7	22,0	1.155	7	22	70	100	25	14	<2	
3	23.11	01	22	Besprechungsraum	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,9	26,2	1.410	9	24	80	118	38	22	<2	
3	23.11	01	24	Büro	03.07.2012	Bestandsaufnahme	MNS	25,9	24,0	1.315	8	42	90	91	25	15	<2	
3	23.11	01	24	Büro	07.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,6	14,0	860	5	26	63	59	15	9	<2	
3	23.11	01	24	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,6	22,0	870	4	27	60	65	14	8	<2	
3	23.11	01	24	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,7	20,8	665	3	23	53	41	13	3	<2	
3	23.11	01	26	Büro	03.07.2012	Bestandsaufnahme	MNS	26,0	24,0	875	8	40	86	9	25	15	<2	
3	23.11	01	26	Büro	07.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,5	14,0	895	5	22	66	62	18	11	<2	
3	23.11	01	26	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,6	6,9	420	2	13	35	30	3	3	<2	
3	23.11	01	26	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,6	22,0	810	2	29	66	56	7	4	<2	
3	23.11	01	26	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,4	20,8	570	2	19	47	34	11	3	<2	
3	23.11	01	27	Büro	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,8	10,0	950	9							
3	23.11	01	27	Büro	31.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,4	19,0	2.835	25	64	166	200	80	50	7	
3	23.11	01	27	Büro	09.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	25,9	26,0	3.080	25	67	182	228	79	53	7	
3	23.11	01	27	Büro	27.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,8	15,5	1.005	6	21	58	77	27	18	<2	
3	23.11	01	27	Büro	18.11.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,1	9,5	655	4	20	45	52	9	5	<2	
3	23.11	01	27	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,8	22,0	2.100	14	43	122	175	50	26	4	
3	23.11	01	27	Büro	01.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	21,3	8,4	795	<2	20	61	62	12	4	<2	
3	23.11	01	27	Büro	28.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	21,2	10,5	410	3	10	22	32	12	6	<2	
3	23.11	01	27	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,1	20,8	570	5	18	44	36	12	4	<2	
3	23.11	01	27	Büro	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,1	26,2	1.340	7	31	87	102	30	18	<2	
3	23.11	01	28	Büro	03.07.2012	Bestandsaufnahme	MNS	26,0	24,0	1.285	9	34	82	94	29	18	<2	
3	23.11	01	28	Büro	31.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,4	19,0	2.045	15	55	135	145	47	25	2	
3	23.11	01	28	Büro	04.11.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	18,5	9,0	325	2	8	25	24	5	3	<2	
3	23.11	01	28	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	22,0	905	4	26	64	69	14	8	<2	
3	23.11	01	28	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,1	20,8	475	2	15	39	31	10	<2	<2	
3	23.11	01	28	Büro	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,6	26,2	900	4	22	59	70	19	10	<2	
9	23.11	01	60	Flur	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,8	5,2	650	6	38	42	35	9	6	<1	
9	23.11	01	60	Flur	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,7	27,0	1.000	6	28	65	73	21	13	<2	
9	23.11	01	60	Flur	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	21,9	20,8	560	4	15	41	37	15	4	<2	
9	23.11	01	60	Flur	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,2	26,8	955	5	20	58	74	24	15	<2	
9	23.11	01	61	Büro	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,3	5,2	780	7	49	52	44	7	4	<2	
9	23.11	01	61	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,5	6,9	390	3	2	20	39	11	6	<2	
9	23.11	01	61	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,7	27,0	1.535	10	31	86	131	35	22	2	

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300																	
	Wert 300 - 3000																	
	Wert >3000																	
Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner							Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]									
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180		
9	23.11	01	61	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,3	13,0	1.080	6	23	62	92	19	20	<2	
9	23.11	01	61	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	21,9	20,8	955	8	19	60	72	28	10	2	
9	23.11	01	61	Büro	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,2	27,0	1.230	8	20	65	106	35	20	<2	
9	23.11	01	62	Büro	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,1	10,0	1.600	13							
9	23.11	01	62	Büro	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,1	5,2	670	5	52	45	27	6	4	<2	
9	23.11	01	62	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,2	27,0	770	5	17	49	59	17	10	2	
9	23.11	01	62	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	21,9	20,8	445	5	11	33	28	13	4	<2	
9	23.11	01	63	Büro	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,2	5,2	1.270	11	87	83	62	13	9	<2	
9	23.11	01	63	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,0	6,9	420	2	5	26	37	9	7	<2	
9	23.11	01	63	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,7	27,0	1.915	13	47	113	151	43	26	3	
9	23.11	01	63	Büro	02.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,2	10,0	975	5	26	60	77	17	15	<2	
9	23.11	01	63	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	21,5	20,8	950	8	23	64	67	25	9	2	
9	23.11	01	63	Büro	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,0	29,0	1.265	8	27	73	100	33	20	<2	
9	23.11	01	64	Büro	04.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	23,2	6,5	962	8	14	49	75	35	17	3	
9	23.11	01	64	Büro	29.07.2012	Bestandsaufnahme	MNS	26,6	22,0	2.385	26	46	118	170	76	60	7	
9	23.11	01	64	Büro	28.10.2012	Direkt nach PQE	MNS	18,5	3,0	430	3	7	26	35	11	7	<2	
9	23.11	01	64	Büro	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,9	3,1	995	9	78	62	44	9	6	<1	
9	23.11	01	64	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	27,0	1.115	6	29	69	85	24	14	2	
9	23.11	01	64	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,0	20,8	690	6	16	47	49	20	6	<2	
9	23.11	01	64	Büro	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,5	29,0	1.210	9	22	61	96	38	22	3	
9	23.11	01	65	Büro	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,9	10,0	1.100	11							
9	23.11	01	65	Büro	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,2	5,2	1.355	11	79	93	75	15	9	<2	
9	23.11	01	65	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,7	6,9	650	3	12	44	51	14	9	<2	
9	23.11	01	65	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,8	27,0	2.035	11	60	136	144	40	24	3	
9	23.11	01	65	Büro	03.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,8	13,0	875	3	29	63	61	8	14	<2	
9	23.11	01	65	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,2	20,8	1.165	9	32	81	76	30	11	3	
9	23.11	01	65	Büro	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,5	29,0	1.395	7	36	93	103	30	17	<2	
9	23.11	01	66	Büro	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,4	3,1	1.190	12	79	71	60	17	11	<2	
9	23.11	01	66	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	27,0	1.075	7	27	69	82	23	14	<2	
9	23.11	01	66	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	21,8	21,0	1.120	10	24	70	79	35	13	3	
9	23.11	01	66	Büro	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,7	29,0	1.465	11	28	80	114	43	25	3	
9	23.11	01	67	Büro	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,3	5,2	1.315	12	90	83	65	15	10	<2	
9	23.11	01	67	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,3	6,9	600	4	8	36	50	15	11	<2	
9	23.11	01	67	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,9	27,0	1.660	12	42	103	126	36	22	3	
9	23.11	01	67	Büro	03.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,1	13,0	1.035	5	21	63	88	24	11	<2	
9	23.11	01	67	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	21,8	21,0	795	8	20	56	55	21	7	<2	
9	23.11	01	67	Büro	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,6	29,0	1.330	9	27	76	106	35	20	2	
9	23.11	01	68	Büro	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,5	10,0	1.700	15							
9	23.11	01	68	Büro	29.07.2012	Bestandsaufnahme	MNS	26,6	22,0	2.650	31	45	140	194	81	63	7	
9	23.11	01	68	Büro	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,9	3,1	1.055	9	71	70	55	9	6	<2	
9	23.11	01	68	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,7	27,0	1.385	10	31	85	110	32	19	<2	
9	23.11	01	68	Büro	03.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,9	20,5	280	3	10	24	16	6	<2	<2	
9	23.11	01	68	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	21,7	21,0	815	9	18	54	55	25	9	2	
9	23.11	01	69	Büro	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,4	5,2	1.390	10	96	101	64	10	7	<2	

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
9	23.11	01	69	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,0	6,9	905	5	17	73	65	15	11	<2
9	23.11	01	69	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	26,0	22,0	1.700	10						
9	23.11	01	69	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,0	287,0	1.895	8	64	151	129	22	13	<2
9	23.11	01	69	Büro	03.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,2	13,0	925	3	25	74	68	13	5	<2
9	23.11	01	69	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,0	21,0	685	6	20	60	40	13	4	<2
9	23.11	01	69	Büro	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,5	29,0	1.350	8	33	100	95	27	15	<2
9	23.11	01	70	Büro	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,2	3,1	1.300	14	84	84	65	16	11	<2
9	23.11	01	70	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,7	6,9	665	5	7	40	59	17	10	<2
9	23.11	01	70	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,7	27,0	1.615	12	35	97	123	40	25	3
9	23.11	01	70	Büro	03.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,3	13,0	1.200	9	19	69	105	31	16	<2
9	23.11	01	70	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	21,8	21,0	915	9	19	59	64	28	11	2
9	23.11	01	71A	Büro	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,4	5,2	1.570	14	96	112	72	19	13	2
9	23.11	01	71A	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,0	6,9	875	5	13	70	64	16	10	2
9	23.11	01	71A	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	26,0	22,0	982	6,6						
9	23.11	01	71A	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,0	27,0	2.375	14	73	176	159	39	24	4
9	23.11	01	71A	Büro	01.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	21,5	8,4	415	<2	9	25	38	9	2	<2
9	23.11	01	71A	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,2	21,0	945	8	27	79	58	19	6	<2
9	23.11	01	71A	Büro	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,6	29,0	1.490	9	35	107	106	31	17	2
TH	23.11	02	10	Vorraum Treppen	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,3	18,5	465	<2	25	47	18	3	<2	<2
3	23.11	02	20	Flur	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,5	10,0	1.200	8						
3	23.11	02	20	Flur	31.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,0	18,0	3.035	27	79	195	194	80	50	9
3	23.11	02	20	Flur	09.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	26,2	26,0	2.330	19	61	154	151	56	37	7
3	23.11	02	20	Flur	04.11.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	18,2	9,0	785	5	23	58	52	15	9	<2
3	23.11	02	20	Flur	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,0	5,0	460	3	16	38	30	4	4	<2
3	23.11	02	20	Flur	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,3	24,0	430	3	10	29	32	9	6	<2
3	23.11	02	20	Flur	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,0	29,0	1.320	9	32	76	95	37	21	3
3	23.11	02	21	Küche	31.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,3	18,0	5.800	55	133	380	395	153	88	9
3	23.11	02	21	Küche	09.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	26,0	26,0	3.620	29	75	246	260	85	52	6
3	23.11	02	21	Küche	04.11.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	18,7	8,0	1.295	9	32	97	90	25	15	<2
3	23.11	02	21	Küche	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,3	5,0	775	4	23	66	56	6	4	<2
3	23.11	02	21	Küche	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	27,0	22,0	3.200	24						
3	23.11	02	21	Küche	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	27,0	1.050	6	24	71	90	19	4	2
3	23.11	02	21	Küche	24.08.2013	Messung Henning 2013	MNS	25,6	20,3	2.280	16						
3	23.11	02	21	Küche	27.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	23,1	49,5	1.350	3	37	89	100	28	13	3
3	23.11	02	21	Küche	10.11.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	22,6	10,4	450	<2	17	39	34	<2	<2	<2
3	23.11	02	21	Küche	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,3	21,0	975	7	28	77	59	22	7	2
3	23.11	02	21	Küche	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,1	29,0	1.590	10	38	105	113	38	21	3
3	23.11	02	22	Seminarraum	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,6	9,0	170	2						
3	23.11	02	22	Seminarraum	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,6	9,0	290	3						
3	23.11	02	22	Seminarraum	03.07.2012	Bestandsaufnahme	MNS	25,7	24,0	635	6	14	34	49	18	12	<2
3	23.11	02	22	Seminarraum	07.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,3	14,0	410	4	9	23	30	12	8	<2
3	23.11	02	22	Seminarraum	09.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	25,3	26,0	670	8	13	35	51	21	14	<2
3	23.11	02	22	Seminarraum	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	22,0	400	3	7	21	31	11	8	2
3	23.11	02	22	Seminarraum	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,2	29,0	515	5	10	23	41	18	11	<2

Bauabschnitt	Legende:																
				Messungen													
				Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner				Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]							
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180
3	23.11	02	23	Archiv	31.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,6	18,0	3.160	18	107	247	188	53	32	5
3	23.11	02	23	Archiv	09.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	26,1	26,0	2.160	11	68	171	135	34	21	3
3	23.11	02	23	Archiv	04.11.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	18,9	8,0	835	6	25	65	52	14	9	2
3	23.11	02	23	Archiv	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,5	5,0	620	4	22	52	39	6	5	<2
3	23.11	02	23	Archiv	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,4	27,0	1.775	9	49	129	134	28	15	<2
3	23.11	02	23	Archiv	03.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,5	13,0	810	<2	22	60	63	13	4	<2
3	23.11	02	23	Archiv	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,4	21,0	1.050	7	30	81	66	23	8	2
3	23.11	02	23	Archiv	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,2	29,0	1.790	11	42	114	132	42	24	4
3	23.11	02	25	Büro	31.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,5	19,0	3.200	35	65	172	220	106	67	10
3	23.11	02	25	Büro	09.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	25,9	26,0	1.970	20	34	100	147	64	42	7
3	23.11	02	25	Büro	18.11.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,3	9,5	620	4	15	36	49	16	8	<2
3	23.11	02	25	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,7	5,0	655	6	16	44	53	10	8	<2
3	23.11	02	25	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	27,0	22,0	1.700	15						
3	23.11	02	25	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,3	28,0	990	38	20	54	98	21	3	2
3	23.11	02	25	Büro	03.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,1	11,0	805	5	12	40	72	25	12	<2
3	23.11	02	25	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,0	21,0	695	7	17	43	47	24	8	<2
3	23.11	02	25	Büro	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,5	29,0	1.500	13	26	68	114	54	34	4
3	23.11	02	27	Büro	04.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,7	6,5	1.582	28	26	59	98	72	46	16
3	23.11	02	27	Büro	03.08.2012	Direkt nach PQE	MNS	25,9	24,0	2.200	22	42	111	150	74	55	8
3	23.11	02	27	Büro	31.08.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	24,9	19,0	2.580	26	46	130	173	94	62	11
3	23.11	02	27	Büro	09.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	25,3	26,0	1.995	21	30	93	142	75	51	8
3	23.11	02	27	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,3	5,0	525	4	14	38	38	8	7	<2
3	23.11	02	27	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,2	28,0	1.925	14	38	94	148	62	37	6
3	23.11	02	27	Büro	03.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,1	11,0	670	2	13	37	55	19	10	<2
3	23.11	02	27	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	21,6	21,0	855	7	21	53	54	29	11	3
3	23.11	02	27	Büro	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,6	29,0	1.375	9	26	71	100	45	29	4
6	23.11	02	60	Flur	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,3	10,0	750	8						
6	23.11	02	60	Flur	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,7	18,5	965	9	15	49	73	32	21	3
6	23.11	02	60	Flur	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	28,0	1.585	16	29	81	122	49	31	5
6	23.11	02	60	Flur	03.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,6	11,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
6	23.11	02	60	Flur	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,3	23,3	795	10	16	49	56	28	10	<2
6	23.11	02	60	Flur	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,4	29,0	1.185	10	21	64	92	36	21	3
6	23.11	02	61	Büro	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,6	18,5	355	<2	4	21	32	9	5	<2
6	23.11	02	61	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	28,0	850	7	17	53	71	18	11	<2
6	23.11	02	62	Büro	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,3	10,0	1.700	17						
6	23.11	02	62	Büro	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,3	18,5	815	9	8	31	68	33	21	2
6	23.11	02	62	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,2	28,0	2.255	23	45	127	172	64	39	4
6	23.11	02	62	Büro	21.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	20,7	9,4	215	2	7	19	5	8	4	<2
6	23.11	02	62	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,2	23,3	460	5	13	38	27	11	3	<2
6	23.11	02	62	Büro	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,6	29,0	1.085	9	23	67	81	28	16	2
6	23.11	02	63	Konferenzraum	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,9	18,5	610	3	10	38	51	14	9	<2
6	23.11	02	63	Konferenzraum	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	28,0	1.160	10	24	73	93	27	15	<2
6	23.11	02	63	Konferenzraum	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,4	23,3	635	6	15	47	44	16	5	<2
6	23.11	02	63	Konferenzraum	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,4	29,0	1.560	14	28	89	126	43	26	<2

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner							Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
								Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode											
6	23.11	02	64	Büro	17.09.2012	Direkt nach PQE	MNS	21,1	20,4	965	9	18	62	77	23	13	<2	
6	23.11	02	64	Büro	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,3	18,5	1.200	10	16	56	103	39	24	2	
6	23.11	02	64	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,6	5,0	565	4	13	44	45	6	5	<2	
6	23.11	02	64	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,4	28,0	1.670	16	31	94	129	48	29	3	
6	23.11	02	64	Büro	03.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,7	11,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
6	23.11	02	64	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,6	23,3	780	10	20	22	66	33	12	3	
6	23.11	02	64	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,2	29,0	2.440	26	38	120	183	85	56	6	
6	23.11	02	65	Büro	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,7	18,5	740	5	13	47	57	19	12	<2	
6	23.11	02	65	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	28,0	1.325	11	27	80	92	31	32	3	
6	23.11	02	65	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,8	23,3	755	8	18	56	49	21	7	<2	
6	23.11	02	65	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,1	23,0	1.415	12	27	85	108	39	24	<2	
6	23.11	02	66	Büro	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,2	18,5	1.090	12	15	54	87	35	23	4	
6	23.11	02	66	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	28,0	1.360	11	27	80	104	36	22	3	
6	23.11	02	66	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,0	23,3	1.015	8	21	65	71	32	11	3	
6	23.11	02	66	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,1	23,0	1.460	14	24	78	115	46	29	<2	
6	23.11	02	67	Büro	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,2	10,0	700								
6	23.11	02	67	Büro	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,6	18,5	930	8	12	46	75	31	19	3	
6	23.11	02	67	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	28,0	1.150	12	21	57	91	36	22	3	
6	23.11	02	67	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,9	23,3	825	7	17	49	56	31	10	2	
6	23.11	02	67	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,1	23,0	1.440	14	26	75	110	47	30	<2	
6	23.11	02	68	Büro	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,2	18,5	250	2	3	13	22	7	4	1	
6	23.11	02	68	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,4	28,0	975	9	20	57	75	25	16	2	
6	23.11	02	68	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,9	23,3	1.085	8	20	63	72	35	13	14	
6	23.11	02	68	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,3	23,0	1.460	14	26	81	115	43	27	<2	
6	23.11	02	69	Büro	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,2	18,5	890	7	14	49	67	28	18	2	
6	23.11	02	69	Büro	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,0	5,0	330	3	7	19	28	6	6	<2	
6	23.11	02	69	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	28,0	1.070	12	20	53	86	33	20	2	
6	23.11	02	69	Büro	03.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,7	11,0	625	4	6	32	54	22	11	<2	
6	23.11	02	69	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,0	21,0	675	5	13	37	47	26	10	2	
6	23.11	02	69	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,3	23,0	1.050	11	18	51	80	37	24	<2	
6	23.11	02	70	Büro	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,3	18,5	800	8	11	40	65	26	16	2	
6	23.11	02	70	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	28,0	1.395	14	27	76	111	39	24	2	
6	23.11	02	70	Büro	03.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,6	11,0	890	6	12	49	77	26	14	<2	
6	23.11	02	70	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,9	23,3	1.125	13	22	66	79	40	15	3	
6	23.11	02	70	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,7	22,0	1.445	15	25	76	115	45	28	<2	
TH	23.11	03	10	Vorraum Treppen	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,4	18,5	295	<2	6	22	22	6	3	<2	
TH	23.11	03	10	Vorraum Treppen	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,1	22,0	615	3	17	40	42	15	9	<2	
3	23.11	03	20	Flur	31.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,1	18,0	2.300	22	46	129	160	73	45	7	
3	23.11	03	20	Flur	04.11.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	18,3	8,0	690	7	11	42	54	19	12	<2	
3	23.11	03	20	Flur	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,8	22,0	1.160	8	25	72	88	30	17	<2	
3	23.11	03	20	Flur	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	21,9	21,9	925	8	21	67	65	24	8	<2	
3	23.11	03	21	Seminarraum	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,4	9,0	7.000	81							
3	23.11	03	21	Seminarraum	16.01.2012	Status-quo Henning	MNS	22,5	-1,0	4.800	63							
3	23.11	03	21	Seminarraum	16.01.2012	Status-quo Henning	MNS	22,5	-1,0	4.346	50							

Baubeschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
3	23.11	03	21	Seminarraum	26.01.2012	Status-quo Henning	MNS	20,2	4,0	1.990	20						
3	23.11	03	21	Seminarraum	26.01.2012	Status-quo Henning	MNS	20,2	4,0	1.500	20						
3	23.11	03	21	Seminarraum	04.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	23,4	6,5	1.851	34	31	77	117	79	51	15
3	23.11	03	21	Seminarraum	16.01.2012	Bestandsaufnahme	MNS	23,0	4,0	3.124	41	33	124	241	131	78	18
3	23.11	03	21	Seminarraum	26.01.2012	Mustersanierung PQE	MNS	20,3	3,0	881	9	14	42	72	31	14	2
3	23.11	03	21	Seminarraum	03.08.2012	Direkt nach PQE	MNS	26,0	24,0	2.455	26	41	133	179	76	55	7
3	23.11	03	21	Seminarraum	31.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,7	18,0	3.220	34	50	169	231	113	70	11
3	23.11	03	21	Seminarraum	09.09.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	25,6	26,0	2.625	29	36	134	201	87	59	8
3	23.11	03	21	Seminarraum	04.11.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	18,9	8,0	1.395	15	20	81	109	40	25	4
3	23.11	03	21	Seminarraum	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,0	5,0	1.180	21	21	75	96	25	19	<2
3	23.11	03	21	Seminarraum	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	28,0	24,0	4.390	39						
3	23.11	03	21	Seminarraum	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,2	22,0	1.760	16	28	96	145	51	29	3
3	23.11	03	21	Seminarraum	24.08.2013	Messung Henning 2013	MNS	25,8	20,3	2.580	21						
3	23.11	03	21	Seminarraum	12.04.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	23,8	21,1	285	<2	9	20	18	5	5	<2
3	23.11	03	21	Seminarraum	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	21,8	21,9	670	7	15	51	44	18	6	<2
3	23.11	03	21	Seminarraum	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,7	22,0	1.255	9	23	79	101	31	17	<2
3	23.11	03	22	Seminarraum	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,3	9,0	2.100	28						
3	23.11	03	22	Seminarraum	31.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,3	18,0	1.005	11	14	49	78	35	22	3
3	23.11	03	22	Seminarraum	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	22,0	725	7	14	37	57	21	13	3
3	23.11	03	22	Seminarraum	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,1	21,9	680	6	8	28	37	16	47	<2
3	23.11	03	23	Seminarraum	31.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,9	18,0	1.800	20	24	83	135	68	44	6
3	23.11	03	23	Seminarraum	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,3	5,0	330	4	5	19	30	6	6	<2
3	23.11	03	23	Seminarraum	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	22,0	740	7	12	37	61	24	14	<2
3	23.11	03	23	Seminarraum	03.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,2	11,0	485	3	<2	21	46	20	10	<2
3	23.11	03	23	Seminarraum	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	21,9	21,9	600	7	8	31	44	26	9	2
8	23.11	03	60	Flur	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,5	8,0	480	4	9	33	34	12	8	<2
8	23.11	03	60	Flur	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,4	21,0	615	5	12	36	49	15	9	2
8	23.11	03	60	Flur	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,6	21,9	360	4	9	25	21	11	3	3
8	23.11	03	61	Spülküche	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,5	8,0	465	4	10	36	35	7	5	<2
8	23.11	03	61	Spülküche	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	21,0	895	7	18	59	70	19	11	2
8	23.11	03	61	Spülküche	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,8	21,9	645	7	16	51	41	16	5	<2
8	23.11	03	62	Chemie-Labor	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,3	9,0	1.200	12						
8	23.11	03	62	Chemie-Labor	29.07.2012	Bestandsaufnahme	MNS	26,7	46,1	3.695	50	53	173	259	131	108	15
8	23.11	03	62	Chemie-Labor	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,6	8,0	675	7	9	40	49	20	14	3
8	23.11	03	62	Chemie-Labor	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,0	3,0	480	6	10	36	36	7	7	<2
8	23.11	03	62	Chemie-Labor	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,7	27,0	1.855	16	31	105	154	49	28	4
8	23.11	03	62	Chemie-Labor	03.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,5	11,0	1.680	15	26	67	141	48	24	<2
8	23.11	03	62	Chemie-Labor	18.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,4	21,9	1.230	13	22	78	85	42	16	3
8	23.11	03	62	Chemie-Labor	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,6	22,0	1.285	11	21	71	99	40	23	3
8	23.11	03	63	Labor	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,8	8,0	230	3	2	11	18	9	6	<2
8	23.11	03	63	Labor	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	21,0	365	3	6	18	29	12	8	<2
8	23.11	03	63	Labor	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,3	22,0	410	3	7	22	32	13	8	<2
8	23.11	03	64	Chemie-Labor	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,8	8,0	560	5	9	42	42	12	7	<2
8	23.11	03	64	Chemie-Labor	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	29,1	27,0	1.195	10	22	80	96	25	14	2

Bauabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
8	23.11	03	64	Chemie-Labor	18.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,1	21,9	635	7	14	51	40	16	6	<2
8	23.11	03	64	Chemie-Labor	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,2	22,0	1.085	9	19	67	81	30	17	3
8	23.11	03	65	Chemie-Labor	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,5	9,0	450	6						
8	23.11	03	65	Chemie-Labor	04.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	23,6	6,5	681	14	10	28	45	30	19	5
8	23.11	03	65	Chemie-Labor	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,6	8,0	190	3	2	10	16	6	4	<2
8	23.11	03	65	Chemie-Labor	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,2	21,0	225	<2	2	10	18	9	6	<2
8	23.11	03	65	Chemie-Labor	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,6	22,0	305	3	4	12	23	13	9	<2
8	23.11	03	66	Büro	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,4	8,0	520	5	9	36	37	13	9	<2
8	23.11	03	66	Büro	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	29,7	27,0	1.330	11	28	85	103	30	17	3
8	23.11	03	66	Büro	18.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,2	21,9	865	8	19	64	57	23	8	2
8	23.11	03	66	Büro	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,3	25,0	1.190	11	21	70	91	34	20	2
8	23.11	03	68	Chemie-Labor	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,3	8,0	755	6	16	58	55	14	8	<2
8	23.11	03	68	Chemie-Labor	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,7	3,0	520	3	14	45	36	5	4	<2
8	23.11	03	68	Chemie-Labor	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	28,0	24,0	2.230	16						
8	23.11	03	68	Chemie-Labor	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	29,3	27,0	1.755	12	33	117	143	36	19	3
8	23.11	03	68	Chemie-Labor	24.08.2013	Messung Henning 2013	MNS	26,3	20,3	1.800	13						
8	23.11	03	68	Chemie-Labor	03.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,6	11,0	710	2	12	52	60	13	5	<2
8	23.11	03	68	Chemie-Labor	28.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	21,4	10,5	1.395	21	19	40	78	73	55	14
8	23.11	03	68	Chemie-Labor	12.04.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	24,2	21,1	255	<2	9	22	15	2	3	<2
8	23.11	03	68	Chemie-Labor	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	21,0	21,9	430	5	13	39	23	9	2	<2
8	23.11	03	68	Chemie-Labor	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,3	22,0	660	4	17	47	48	13	7	<2
8	23.11	03	70	Chemie-Labor S1	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,2	8,0	1.400	14	23	85	96	42	30	4
8	23.11	03	70	Chemie-Labor S1	30.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	18,6	3,0	470	3	11	38	32	6	7	<2
8	23.11	03	70	Chemie-Labor S1	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,8	27,0	1.730	13	31	106	128	48	28	5
8	23.11	03	70	Chemie-Labor S1	03.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	20,3	11,0	505	<2	9	34	39	12	7	<2
8	23.11	03	70	Chemie-Labor S1	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	18,6	21,9	595	6	15	49	34	14	5	2
8	23.11	03	70	Chemie-Labor S1	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,0	25,0	970	6	22	68	72	21	11	<2
	23.12	U2	41	Lageraum	08.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	20,5	19,0	860	3	29	75	52	10	6	<2
	23.12	U2	43	Lageraum	08.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	20,9	19,0	625	2	26	55	35	6	3	<2
	23.12	U2	45	Lageraum	08.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	20,5	19,0	810	3	34	68	45	9	6	<2
	23.12	U2	47	Lageraum	08.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	20,2	19,0	350	<2	16	29	19	4	2	<2
	23.12	U2	49	Lageraum	08.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	18,7	19,0	235	<2	12	21	12	2	<2	<2
	23.12	U2	51	Lageraum	08.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	20,6	19,0	160	<2	6	12	12	2	<2	<2
3	23.12	U2	60	Flur	19.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,0	19,1	115	<2	3	6	9	3	2	<2
3	23.12	U2	64a	Schleuse/ GMP-R	19.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,7	19,1	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
3	23.12	U2	65	Büro	19.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,5	19,1	255	2	5	10	21	9	6	<2
3	23.12	U2	66a	Labor	19.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,0	19,1	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
3	23.12	U2	66b	Labor	19.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,1	19,1	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
3	23.12	U2	67	Labor	19.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,7	19,1	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
3	23.12	U2	67b	Labor	19.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,0	19,1	150	<2	3	7	10	4	3	3
3	23.12	U2	68	Labor	19.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,5	19,1	45	<2	3	3	3	<2	<2	<2
3	23.12	U2	68a	Labor	19.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,6	19,1	80	<2	3	7	6	<2	<2	<2
TH	23.12	U1	10	Vorraum Treppen	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	17,2	4,0	110	<2	<2	6	10	4	2	<2
9	23.12	U1	20	Flur	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,9	9,0	400	4						

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
9	23.12	U1	20	Flur	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,2	10,0	225	<2	7	15	15	5	3	<2
9	23.12	U1	20	Flur	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	27,0	415	2	6	22	35	11	7	2
9	23.12	U1	20	Flur	20.09.2015	Kontrollmessung Herbst 2015	MNS	22,1	16,8	345	<2	8	21	28	8	4	<2
9	23.12	U1	21	Lager	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,6	10,0	135	<2	4	8	9	4	2	<2
9	23.12	U1	21	Lager	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,0	27,0	100	<2	<2	5	11	4	<2	<2
9	23.12	U1	22	Labor	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,8	9,0	950	6						
9	23.12	U1	22	Labor	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,4	10,0	145	<2	5	11	10	3	<2	<2
9	23.12	U1	22	Labor	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	27,0	310	2	6	17	23	9	5	2
9	23.12	U1	23	Labor	04.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	24,1	6,5	442	<2	11	29	34	11	4	<2
9	23.12	U1	23	Labor	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,7	10,0	535	4	11	28	37	17	11	3
9	23.12	U1	23	Labor	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,8	27,0	1.625	5	191	45	63	26	<2	<2
9	23.12	U1	23	Labor	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,2	9,0	205	<2	<2	13	23	5	<2	<2
9	23.12	U1	23	Labor	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,6	19,0	340	3	10	23	20	10	3	2
9	23.12	U1	23	Labor	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,5	22,0	755	4	18	37	56	24	16	<2
9	23.12	U1	23.1	Labor	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,3	10,0	840	5	24	53	51	21	14	5
9	23.12	U1	23.1	Labor	02.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,0	5,0	655	3	17	43	48	14	9	<2
9	23.12	U1	24	Chemie-Labor	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,8	10,0	185	<2	5	12	13	4	3	<2
9	23.12	U1	24	Chemie-Labor	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,3	27,0	400	3	7	20	30	16	7	3
9	23.12	U1	24	Chemie-Labor	20.09.2015	Kontrollmessung Herbst 2015	MNS	21,8	16,8	160	<2	3	10	14	5	<2	<2
9	23.12	U1	25	Büro	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,3	9,0	600	3						
9	23.12	U1	25	Büro	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,5	10,0	175	<2	8	12	10	3	2	<2
9	23.12	U1	25	Büro	02.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,7	3,0	195	<2	3	9	16	5	6	<2
9	23.12	U1	25	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	27,0	155	<2	4	12	12	3	<2	<2
9	23.12	U1	26	Chemie-Labor	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,8	10,0	125	<2	3	8	9	3	2	<2
9	23.12	U1	26	Chemie-Labor	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,2	27,0	215	<2	<2	9	20	7	5	2
9	23.12	U1	28	Labor	17.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,8	10,0	155	<2	4	9	11	4	3	<2
9	23.12	U1	28	Labor	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	27,0	125	<2	<2	7	14	4	<2	<2
6	23.12	U1	40	Flur	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,6	17,0	295	<2	5	16	22	10	6	<2
6	23.12	U1	40	Flur	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	27,0	475	4	7	24	34	17	10	3
6	23.12	U1	40	Flur	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,3	23,0	440	2	8	24	33	14	9	<2
6	23.12	U1	40	Flur	20.09.2015	Kontrollmessung Herbst 2015	MNS	23,4	16,8	185	<2	3	12	5	2	<2	<2
6	23.12	U1	41	Labor	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,2	17,0	320	<2	6	20	26	6	2	4
6	23.12	U1	41	Labor	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,4	27,0	395	2	8	24	29	10	6	2
6	23.12	U1	41	Labor	20.09.2015	Kontrollmessung Herbst 2015	MNS	23,1	16,8	265	<2	7	19	22	5	<2	<2
6	23.12	U1	42	Büro	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,1	12,2	420	2,5						
6	23.12	U1	42	Büro	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,2	17,0	295	<2	6	20	23	5	2	3
6	23.12	U1	42	Büro	02.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,5	3,0	230	<2	6	13	16	5	6	<2
6	23.12	U1	42	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	27,0	490	3	11	29	37	12	7	2
6	23.12	U1	42	Büro	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,8	23,0	140	<2	3	9	13	3	<2	<2
6	23.12	U1	43	Büro	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,0	17,0	170	<2	2	13	15	4	<2	<2
6	23.12	U1	43	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	27,0	295	3	3	16	22	10	6	2
6	23.12	U1	43	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,1	19,0	245	3	5	15	12	6	<2	11
6	23.12	U1	43	Büro	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,6	23,0	225	<2	4	13	19	6	3	<2
6	23.12	U1	44	Gen-Labor	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,8	17,0	40	<2	<2	4	4	<2	<2	<2

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000 Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner																	
								Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
6	23.12	U1	44	Gen-Labor	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,6	27,0	210	<2	3	14	16	5	4	<2	
6	23.12	U1	45	Lager	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,3	17,0	185	<2	3	13	17	4	<2	<2	
6	23.12	U1	45	Behandlung	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	27,0	85	<2	<2	8	7	2	<2	<2	
6	23.12	U1	46	Gen-Labor	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,4	17,0	85	<2	<2	6	8	3	<2	<2	
6	23.12	U1	46	Gen-Labor	02.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,2	5,0	55	<2	<2	<2	5	3	3	<2	
6	23.12	U1	46	Gen-Labor	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,7	27,0	195	<2	<2	11	18	6	4	<2	
6	23.12	U1	47	Büro	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,7	9,9	120	<1							
6	23.12	U1	47	Büro	04.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,8	6,5	<60	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
6	23.12	U1	47	Büro	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,3	17,0	75	<2	3	8	4	<2	<2	<2	
6	23.12	U1	47	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,7	27,0	95	<2	3	10	6	<2	<2	<2	
6	23.12	U1	47	Büro	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,3	23,0	215	<2	8	18	13	4	<2	<2	
6	23.12	U1	48	Labor	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,5	17,0	30	<2	<2	3	3	<2	<2	<2	
6	23.12	U1	48	Labor	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	27,0	35	<2	<2	3	4	<2	<2	<2	
3	23.12	U1	60	Flur	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,3	24,5	610	7	6	20	45	27	20	4	
3	23.12	U1	61	Kühlraum/Chemik	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	12,1	24,5	45	<2	<2	3	4	2	<2	<2	
3	23.12	U1	62	Labor/Chemielage	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,4	9,0	200	1,5							
3	23.12	U1	62	Labor/Chemielage	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,2	24,5	320	3	6	18	23	10	7	<2	
3	23.12	U1	62	Labor/Chemielage	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	28,8	23,0	70	<2	<2	5	7	2	<2	<2	
3	23.12	U1	63	Chemie-Labor	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,3	9,0	190	1,4							
3	23.12	U1	63	Chemie-Labor	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,4	24,5	205	2	4	9	16	7	5	<2	
3	23.12	U1	64	Chemie-Labor	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,2	24,5	235	2	4	11	18	8	6	<2	
3	23.12	U1	65	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,2	24,5	435	4	6	18	32	17	12	2	
3	23.12	U1	65	Büro	20.09.2015	Kontrollmessung Herbst 2015	MNS	22,1	16,8	285	<2	5	15	25	8	4	<2	
3	23.12	U1	66	Chemie-Labor	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,3	24,5	400	4	7	19	30	14	10	<2	
3	23.12	U1	67	Büro	04.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	21,8	6,5	370	4	9	18	26	12	7	2	
3	23.12	U1	67	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,5	24,5	190	<2	4	11	13	6	4	<2	
3	23.12	U1	67	Büro	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	BAM	26,1	23,0	110	<2	3	7	9	3	<2	<2	
3	23.12	U1	68	Chemie-Labor	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,9	24,5	285	3	4	12	22	11	8	<2	
3	23.12	U1	68	Chemie-Labor	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,8	23,0	290	<2	4	14	22	11	7	<2	
4	23.12	U1	80	Flur	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,4	26,0	350	3	9	20	26	9	6	<2	
4	23.12	U1	80	Flur	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,3	27,0	415	3	9	23	36	9	6	<2	
4	23.12	U1	81	Labor	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,6	9,0	270	1,5							
4	23.12	U1	81	Labor	07.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,9	26,0	205	<2	4	11	16	6	4	<2	
4	23.12	U1	81	Labor	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	27,0	330	3	6	19	32	<2	7	2	
4	23.12	U1	81	Labor	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,9	27,7	255	2	5	15	14	6	3	8	
4	23.12	U1	81	Labor	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,7	23,0	485	3	9	23	38	16	11	<2	
4	23.12	U1	81	Labor	20.09.2015	Kontrollmessung Herbst 2015	MNS	22,9	16,8	150	<2	3	9	14	4	<2	<2	
4	23.12	U1	82	C-Labor	07.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,2	24,0	70	<2	<2	4	7	3	<2	<2	
4	23.12	U1	82	C-Labor	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,7	27,0	75	1	<1	3	7	2	1	2	
4	23.12	U1	84	C-Labor	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,3	26,0	380	3	7	20	29	12	8	<2	
4	23.12	U1	84	C-Labor	02.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,9	5,0	115	<2	<2	<2	13	5	5	<2	
4	23.12	U1	84	C-Labor	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,1	27,0	425	3	7	22	37	11	6	2	
4	23.12	U1	84	C-Labor	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,0	27,7	190	3	8	19	11	<2	<2	<2	
4	23.12	U1	84	C-Labor	20.09.2015	Kontrollmessung Herbst 2015	MNS	23,1	16,8	260	<2	5	14	23	7	3	<2	

Bauabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000 Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner																	
								Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
4	23.12	U1	84a	Labor interer Raum	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,9	27,7	355	3	10	22	19	9	3	8	
4	23.12	U1	85	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,3	26,0	355	<2	12	26	23	6	4	<2	
4	23.12	U1	85	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,8	27,0	420	3	12	30	33	5	4	<2	
4	23.12	U1	85	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,6	27,7	220	2	6	14	12	5	<2	7	
4	23.12	U1	85	Büro	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,2	23,0	485	<2	14	32	37	9	5	<2	
4	23.12	U1	86	Büro	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,3	9,0	730	2,5							
4	23.12	U1	86	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,4	26,0	395	<2	13	29	26	7	4	<2	
4	23.12	U1	86	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,1	27,0	615	3	19	43	48	8	5	<2	
4	23.12	U1	86	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,6	27,7	265	3	11	22	14	6	<2	<2	
4	23.12	U1	87	Büro	04.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	24,1	6,5	256	<2	6	18	19	6	2	<2	
4	23.12	U1	87	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,7	26,0	555	3	17	38	40	10	6	<2	
4	23.12	U1	87	Büro	02.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,7	3,0	260	<2	4	15	24	6	3	<2	
4	23.12	U1	87	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,2	27,0	680	3	20	45	54	10	5	2	
4	23.12	U1	87	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,6	27,7	325	3	12	28	19	6	<2	<2	
4	23.12	U1	87	Büro	20.09.2015	Kontrollmessung Herbst 2015	MNS	23,6	16,8	435	<2	13	29	34	8	3	<2	
4	23.12	U1	89	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,6	26,0	195	<2	6	13	13	4	3	<2	
4	23.12	U1	89	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,3	27,0	330	2	9	21	26	5	3	2	
4	23.12	U1	89	Büro	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,0	23,0	315	<2	10	20	24	6	3	<2	
4	23.12	U1	89	Büro	20.09.2015	Kontrollmessung Herbst 2015	MNS	23,4	16,8	210	<2	7	15	17	3	<2	<2	
TH	23.12	00	10	Vorraum Treppen	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	13,8	4,0	55	<2	<2	5	6	<2	2	<2	
9	23.12	00	20	Flur	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,4	10,6	370	<2	11	28	24	7	4	<2	
9	23.12	00	20	Flur	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,9	24,0	965	6	27	64	70	19	11	2	
9	23.12	00	20	Flur	14.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,9	21,2	425	3	11	25	35	9	5	<2	
9	23.12	00	20	Flur	20.09.2015	Kontrollmessung Herbst 2015	MNS	21,4	14,3	395	<2	9	26	31	9	4	<2	
9	23.12	00	21	Büro/ Labor	22.08.2012	Bestandsaufnahme	MNS	26,3	25,0	565	4	17	37	39	12	8	<2	
9	23.12	00	21	Büro/ Labor	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,8	10,6	155	<2	5	12	11	3	<2	<2	
9	23.12	00	21	Büro/ Labor	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,9	24,0	370	2	14	26	25	6	3	<1	
9	23.12	00	21	Büro/ Labor	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,9	22,0	300	<2	7	21	23	6	3	<2	
9	23.12	00	21a	Büro/ Labor	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,6	10,6	225	<2	11	22	12	<2	<2	<2	
9	23.12	00	21a	Büro/ Labor	02.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,3	5,0	195	<2	2	11	16	5	5	<2	
9	23.12	00	22	Labor	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,3	9,0	58	<3							
9	23.12	00	22	Labor	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	10,6	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
9	23.12	00	22	Labor	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,8	24,0	55	<2	3	4	4	<2	<2	<2	
9	23.12	00	23	Büro	22.08.2012	Bestandsaufnahme	MNS	26,5	25,0	350	2	10	26	23	7	4	<2	
9	23.12	00	23	Büro	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,8	10,6	165	<2	6	15	10	2	<2	<2	
9	23.12	00	23	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,9	24,0	250	<2	11	22	14	3	<2	<2	
9	23.12	00	24	Labor	04.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,4	6,5	<60	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
9	23.12	00	24	Labor	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,1	10,6	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
9	23.12	00	24	Labor	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	24,0	45	<2	3	3	4	<2	<2	<2	
9	23.12	00	24	Labor	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,7	22,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
9	23.12	00	25	Untersuchungsraum	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,8	9,0	205	<3							
9	23.12	00	25	Untersuchungsraum	04.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	24,0	6,5	183	2	7	17	10	3	<2	<2	
9	23.12	00	25	Untersuchungsraum	22.08.2012	Bestandsaufnahme	MNS	26,3	25,0	465	2	17	37	26	8	5	<2	
9	23.12	00	25	Untersuchungsraum	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,1	10,6	185	<2	8	17	10	2	<2	<2	

Baubabschnitt	Messungen																
	Legende:																
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
9	23.12	00	25	Untersuchungsrau	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,8	24,0	705	2	32	55	42	8	4	<1
9	23.12	00	25	Untersuchungsrau	03.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,1	11,0	270	<2	10	27	17	<2	<2	<2
9	23.12	00	25	Untersuchungsrau	14.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,2	21,2	175	<2	9	12	12	2	<2	<2
9	23.12	00	26	S2-Labor	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,1	10,6	95	<2	2	7	7	3	<2	<2
9	23.12	00	26	S2-Labor	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,0	24,0	170	<1	5	11	12	4	2	<1
9	23.12	00	26	S2-Labor	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,3	22,0	50	<2	<2	4	6	<2	<2	<2
9	23.12	00	28	S2-Labor	18.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,7	10,6	200	<2	6	13	14	4	3	<2
9	23.12	00	28	S2-Labor	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,9	24,0	25	<2	2	3	<2	<2	<2	<2
6	23.12	00	40	Flur	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,3	9,0	97	<3						
6	23.12	00	40	Flur	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,2	16,5	165	<2	6	13	11	3	<2	<2
6	23.12	00	41	Büro	02.05.2012	vorgezogene PQE	BAM	22,5	18,1	1.122	3	33	66	80	26	14	5
6	23.12	00	41	Büro	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	19,6	16,5	195	<2	5	15	16	3	<2	<2
6	23.12	00	41	Büro	16.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,4	15,8	380	<2	10	28	31	5	2	<2
6	23.12	00	41	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	24,0	585	3	20	39	41	11	6	<2
6	23.12	00	41	Büro	14.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	25,1	21,2	310	<2	11	20	23	5	3	<2
6	23.12	00	42	Labor S1	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,1	9,0	143							
6	23.12	00	42	Labor S1	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,9	16,5	85	<2	<2	5	9	3	<2	<2
6	23.12	00	43	Büro	30.05.2012	vorgezogene PQE	BAM	23,6	19,0	1.235	10	34	65	100	33	12	3
6	23.12	00	43	Büro	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,0	16,5	175	<2	3	9	16	5	2	<2
6	23.12	00	43	Büro	16.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,3	15,8	165	<2	3	11	16	3	<2	<2
6	23.12	00	43	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,1	24,0	280	<2	8	15	22	7	4	<2
6	23.12	00	44	Chemie-Labor S1	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,1	16,8	90	<2	<2	4	11	3	<2	<2
6	23.12	00	45	Büro	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,1	16,5	90	<2	4	7	7	<2	<2	<2
6	23.12	00	46	Tier-OP	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,1	16,5	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
6	23.12	00	47	Büro	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,8	9,0	196	<3						
6	23.12	00	47	Büro	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,2	16,5	90	<2	4	7	7	<2	<2	<2
6	23.12	00	48	Verhaltensmessra	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,1	16,8	315	<2	12	20	22	6	3	<2
6	23.12	00	48	Verhaltensmessra	27.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	18,6	3,0	340	<2	14	22	20	5	7	<2
6	23.12	00	49	Büro	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,8	16,5	270	<2	5	17	21	7	4	<2
6	23.12	00	49	Büro	31.03.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	24,8	18,2	320	<2	10	22	25	4	3	<2
3	23.12	00	60	Flur	20.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,8	18,0	495	4	8	22	36	17	13	3
3	23.12	00	60	Flur	20.09.2015	Kontrollmessung Herbst 2015	MNS	22,4	16,8	155	<2	2	9	15	5	<2	<2
3	23.12	00	61	Lager	19.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,8	23,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
3	23.12	00	62	Chemie-Labor S1	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,5	9,0	55	<3						
3	23.12	00	62	Chemie-Labor S1	20.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,1	18,0	40	<2	3	3	2	<2	<2	<2
3	23.12	00	63	E-Werkstatt	04.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	23,9	6,5	383	<2	10	27	27	9	3	<2
3	23.12	00	63	E-Werkstatt	19.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,1	23,0	575	3	17	36	40	13	9	<2
3	23.12	00	64	Chemie-Labor S1	20.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,9	18,0	35	<2	2	2	3	<2	<2	<2
3	23.12	00	64	Chemie-Labor S1	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,8	22,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
3	23.12	00	65	Büro	19.01.2012	Status-quo Henning	BAM	21,5	10,0	<25	<5						
3	23.12	00	65	Büro	19.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,7	23,0	90	<2	4	6	6	2	<2	<2
3	23.12	00	66	Chemie-Labor	20.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,7	18,0	105	<2	4	5	7	3	2	<2
3	23.12	00	67	Büro	19.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,8	23,0	120	<2	4	7	7	3	3	<2
3	23.12	00	68	Chemie-Labor	20.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,0	18,0	40	<2	2	3	3	<2	<2	<2
3	23.12	00	68	Chemie-Labor	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,7	22,0	10	<2	<2	<2	2	<2	<2	<2

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
				Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner				Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]							
				Wert < 300	Wert 300 - 3000	Wert >3000		Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode										
3	23.12	00	69	Büro	19.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,3	23,0	110	<2	5	8	7	2	<2	<2
3	23.12	00	69	Büro	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,1	22,0	105	<2	3	8	8	2	<2	<2
4	23.12	00	80	Flur	18.07.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	25,2	27,0	355	3	5	16	28	13	9	<2
4	23.12	00	80	Flur	20.09.2015	Kontrollmessung Herbst 2015	MNS	21,7	17,2	10	<2	<2	2	<2	<2	<2	<2
4	23.12	00	81	Büro	18.07.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	25,4	27,0	55	<2	2	5	4	<2	<2	<2
4	23.12	00	81	Büro	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,9	22,0	70	<2	3	5	6	<2	<2	<2
4	23.12	00	82	Labor	18.07.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,2	21,2	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
4	23.12	00	83	Büro	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,6	9,0	54	<3						
4	23.12	00	83	Büro	18.07.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	25,1	22,0	80	<2	3	5	4	2	2	<2
4	23.12	00	84	Labor	18.07.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,0	21,2	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
4	23.12	00	85	Büro	18.07.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	25,1	27,0	45	<2	<2	3	4	2	<2	<2
4	23.12	00	85	Büro	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,2	22,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
4	23.12	00	86	Labor	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,8	9,0	<45	<3						
4	23.12	00	86	Labor	04.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	23,2	6,5	<60	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
4	23.12	00	86	Labor	18.07.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,8	21,2	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
4	23.12	00	87	Büro	18.07.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	25,1	22,0	40	<2	2	3	3	<2	<2	<2
4	23.12	00	89	Büro	18.07.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	25,5	27,0	135	<2	3	8	9	4	3	<2
4	23.12	00	89	Büro	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,7	22,0	55	<2	2	6	3	<2	<2	<2
4	23.12	00	90	Labor	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,1	9,0	<45	<3						
4	23.12	00	90	Labor	18.07.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,0	21,2	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
4	23.12	00	91	Büro	18.07.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	25,3	27,0	90	<2	3	6	6	3	<2	<2
4	23.12	00	92	Labor	18.07.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,1	21,2	50	<2	2	4	4	<2	<2	<2
TH	23.12	01	10	Vorraum Treppen	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	16,2	4,0	40	<2	<2	4	4	<2	<2	<2
TH	23.12	01	10	Vorraum Treppen	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	27,0	345	2	5	21	30	8	5	<2
9	23.12	01	20	Flur	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,4	5,2	1.030	7	67	70	51	11	7	<2
9	23.12	01	20	Flur	02.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,2	3,0	510	5	6	32	43	12	9	<2
9	23.12	01	20	Flur	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	27,0	1.290	7	26	79	104	29	17	3
9	23.12	01	20	Flur	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,0	18,6	680	5	17	45	43	19	7	5
9	23.12	01	20	Flur	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,1	23,0	1.130	7	27	70	83	28	18	<2
9	23.12	01	21	Chemie-Labor	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,4	5,2	525	3	43	34	21	4	3	<2
9	23.12	01	21	Chemie-Labor	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,3	27,0	360	2	7	27	33	<2	3	2
9	23.12	01	22	Büro	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,2	5,2	1.220	14	61	79	75	18	11	<2
9	23.12	01	22	Büro	02.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,7	3,0	680	5	7	44	59	15	11	<2
9	23.12	01	22	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	27,0	15	<2	<2	<2	3	<2	<2	<2
9	23.12	01	22	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,2	23,0	840	5	18	49	64	23	14	<2
9	23.12	01	22	Büro	09.12.2015	SQB-UKD	MNS	21,8	12,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
9	23.12	01	23	Büro	04.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	23,6	6,5	527	3	11	35	41	12	5	<2
9	23.12	01	23	Büro	22.08.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	26,2	25,0	1.550	12	39	96	111	37	24	3
9	23.12	01	23	Büro	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,9	5,2	460	3	34	32	21	3	2	<2
9	23.12	01	23	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	27,0	45	<2	<2	4	5	<2	<2	<2
9	23.12	01	23	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,7	23,0	780	4	19	53	61	15	8	<2
9	23.12	01	24	Seminarraum	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,3	9,0	2.901	20						
9	23.12	01	24	Seminarraum	07.06.2012	Bestandsaufnahme	MNS	22,0	19,0	2.040	25	28	92	160	80	39	9
9	23.12	01	24	Seminarraum	28.10.2012	Direkt nach PQE	MNS	19,9	3,0	825	6	12	48	69	22	14	<2

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
9	23.12	01	24	Seminarraum	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,3	5,2	1.215	12	67	75	73	17	11	<2
9	23.12	01	24	Seminarraum	02.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,5	3,0	835	7	7	45	76	22	14	3
9	23.12	01	24	Seminarraum	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	26,0	22,0	3.300	25						
9	23.12	01	24	Seminarraum	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	27,0	3.365	23	50	166	321	83	48	5
9	23.12	01	24	Seminarraum	24.08.2013	Messung Henning 2013	MNS	24,2	20,3	2.390	17						
9	23.12	01	24	Seminarraum	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	23,4	21,8	2.020	13	40	109	170	54	24	7
9	23.12	01	24	Seminarraum	10.11.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	22,1	10,4	285	<2	7	23	27	<2	<2	<2
9	23.12	01	24	Seminarraum	21.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	21,2	9,4	575	5	14	39	36	17	9	<2
9	23.12	01	24	Seminarraum	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,3	18,6	615	5	15	48	41	14	5	<2
9	23.12	01	24	Seminarraum	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,8	23,0	1.240	7	26	78	99	28	17	<2
9	23.12	01	25	Büro	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,1	9,0	1.321	12						
9	23.12	01	25	Büro	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,1	5,2	580	6	36	33	34	8	5	<2
9	23.12	01	25	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	27,0	1.170	9	24	61	88	35	23	3
9	23.12	01	25	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,6	18,6	570	5	17	34	39	17	7	<2
9	23.12	01	25	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,8	23,0	830	6	16	42	66	26	16	<2
9	23.12	01	26	Archiv	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,5	5,2	960	9	57	58	54	14	9	<2
9	23.12	01	26	Archiv	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,7	27,0	1.875	15	27	83	165	59	37	4
9	23.12	01	26	Archiv	03.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,9	11,0	590	2	8	32	53	17	8	<2
9	23.12	01	26	Archiv	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,5	18,6	575	5	14	40	40	16	5	<2
9	23.12	01	26	Archiv	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,8	23,0	1.390	11	24	65	112	48	29	<2
9	23.12	01	27	Lager	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,0	5,2	1.100	10	79	67	55	11	8	<2
9	23.12	01	27	Lager	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	27,0	2.440	19	38	115	219	70	41	5
9	23.12	01	27	Lager	21.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	21,5	9,4	455	5	10	28	30	15	8	<2
9	23.12	01	27	Lager	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,4	18,6	395	4	12	32	24	9	2	<2
9	23.12	01	27	Lager	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,8	23,0	715	4	18	46	55	15	9	<2
9	23.12	01	28	Büro	01.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,3	5,2	1.005	8	62	65	55	12	7	<2
9	23.12	01	28	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,8	28,0	1.970	14	46	103	164	49	29	3
9	23.12	01	28	Büro	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,7	11,0	715	<2	22	48	58	10	5	<2
9	23.12	01	28	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,4	18,6	745	7	19	48	49	23	8	2
9	23.12	01	28	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,8	23,0	1.335	9	34	75	101	36	21	<2
6	23.12	01	40	Flur	02.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,7	15,5	490	3	8	21	42	17	10	<2
6	23.12	01	40	Flur	03.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,6	6,0	185	<2	<2	4	20	7	6	<2
6	23.12	01	40	Flur	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,3	24,0	1.065	8	12	43	91	40	23	4
6	23.12	01	40	Flur	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,7	18,6	400	6	7	20	29	17	5	2
6	23.12	01	40	Flur	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,3	22,0	840	7	14	33	70	31	19	<2
6	23.12	01	41	Labor	04.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	23,1	6,5	558	8	3	14	44	31	17	3
6	23.12	01	41	Labor	02.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,7	15,5	380	4	3	12	33	17	11	<2
6	23.12	01	41	Labor	02.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,7	15,5	380	4	3	12	33	17	11	<2
6	23.12	01	41	Labor	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,3	24,0	1.390	14	9	45	118	63	37	6
6	23.12	01	41	Labor	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,3	11,0	390	<2	4	17	40	12	5	<2
6	23.12	01	41	Labor	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,6	27,7	520	8	6	19	39	27	10	3
6	23.12	01	41	Labor	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,0	22,0	885	9	9	28	75	39	26	<2
6	23.12	01	42	Büro	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	19,5	9,0	710	5,6						
6	23.12	01	42	Büro	17.09.2012	Direkt nach PQE	MNS	20,9	20,4	520	4	8	29	43	13	10	1

Baubabschnitt	Legende:																	
				Messungen														
	Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner																	
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]									
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180		
6	23.12	01	42	Büro	02.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,3	15,5	385	<2	6	23	36	8	4	<2	
6	23.12	01	42	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,8	24,0	735	4	9	39	68	19	10	2	
6	23.12	01	42	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,0	18,6	400	4	8	27	30	12	3	<2	
6	23.12	01	42A	Isolationsraum	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,2	16,5	380	<2	5	21	34	10	6	<2	
6	23.12	01	42A	Isolationsraum	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,8	24,0	920	7	10	44	81	30	16	3	
6	23.12	01	42A	Isolationsraum	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,5	11,0	375	<2	9	26	36	4	<2	<2	
6	23.12	01	42A	Isolationsraum	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,7	27,7	380	4	8	23	28	13	4	<2	
6	23.12	01	42B	Sitzungsraum	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,5	16,5	285	<2	4	16	26	7	4	<2	
6	23.12	01	42B	Sitzungsraum	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,8	24,0	480	3	4	24	44	15	7	2	
6	23.12	01	43	Vorraum	02.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,3	15,5	110	<2	<2	6	12	4	<2	<2	
6	23.12	01	43	Vorraum	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,3	24,0	240	<2	<2	11	22	9	4	2	
6	23.12	01	43A	Labor	02.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,3	15,5	45	<2	<2	3	6	<2	<2	<2	
6	23.12	01	43A	Labor	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,3	24,0	125	<2	<2	8	13	4	<2	<2	
6	23.12	01	43B	Labor	02.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,1	15,5	105	<2	<2	6	11	4	<2	<2	
6	23.12	01	43B	Labor	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,3	24,0	260	2	<2	12	22	10	6	2	
6	23.12	01	44	Versuchsraum/Lab	03.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,3	16,5	620	4	5	23	57	24	15	<2	
6	23.12	01	44	Versuchsraum/Lab	03.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,3	4,0	380	4	<2	12	38	16	10	<2	
6	23.12	01	44	Versuchsraum/Lab	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,1	24,0	1.585	13	12	58	138	67	36	6	
6	23.12	01	44	Versuchsraum/Lab	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,8	11,0	605	3	7	27	58	21	8	<2	
6	23.12	01	44	Versuchsraum/Lab	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,4	27,7	690	7	10	35	54	28	9	2	
6	23.12	01	44	Versuchsraum/Lab	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,1	22,0	885	7	9	33	75	37	23	<2	
6	23.12	01	45	Vorraum	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	18,7	9,0	76	<3							
6	23.12	01	45	Vorraum	02.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,7	15,5	25	<2	<2	2	3	<2	<2	<2	
6	23.12	01	45	Vorraum	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,2	24,0	150	<2	3	6	11	5	3	2	
6	23.12	01	45A	Labor	02.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,1	15,5	35	<2	<2	3	4	<2	<2	<2	
6	23.12	01	45A	Labor	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,2	24,0	85	<2	<2	6	8	3	<2	<2	
6	23.12	01	45B	Labor	02.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,0	15,5	180	<2	4	11	12	6	3	<2	
6	23.12	01	45B	Labor	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,2	24,0	365	3	9	21	22	12	7	2	
3	23.12	01	60	Flur	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,5	9,0	86	<3							
3	23.12	01	60	Flur	03.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,9	24,2	455	3	12	26	33	11	7	2	
3	23.12	01	60	Flur	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,5	22,0	240	<2	5	13	20	7	3	<2	
3	23.12	01	62	Schleuse	03.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,6	24,2	445	3	9	23	33	13	9	2	
3	23.12	01	63	Chemie-Labor	02.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,6	22,2	140	<2	3	7	11	4	3	<2	
3	23.12	01	64	Chemie-Labor S1	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,5	9,0	180	1,3							
3	23.12	01	64	Chemie-Labor S1	03.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,7	24,2	165	<2	4	9	13	4	3	<2	
3	23.12	01	64	Chemie-Labor S1	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,7	23,0	150	<<2	3	7	13	5	2	<2	
3	23.12	01	65	Chemie-Labor	02.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,6	22,2	155	<2	3	5	12	6	5	<2	
3	23.12	01	66	Chemie-Labor S1	04.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,2	6,5	92	<2	2	5	7	3	<2	<2	
3	23.12	01	66	Chemie-Labor S1	03.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,3	24,2	345	2	8	18	24	9	6	4	
3	23.12	01	67	Seminarraum	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,7	9,0	186	<3							
3	23.12	01	67	Seminarraum	08.05.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,9	23,1	180	<2	4	14	14	4	<2	<2	
3	23.12	01	67	Seminarraum	02.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,4	22,2	285	<2	7	16	22	7	5	<2	
3	23.12	01	67	Seminarraum	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,2	24,0	365	3	10	22	28	8	5	<2	
3	23.12	01	67	Seminarraum	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,7	23,0	300	<2	6	15	25	9	5	<2	

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
3	23.12	01	68	Büro	03.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,5	24,2	245	<2	8	16	17	5	3	<2
3	23.12	01	69	Büro	08.06.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,6	22,0	515	4	7	30	38	16	8	4
3	23.12	01	69	Büro	02.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,6	22,5	750	4	24	50	54	14	8	<2
3	23.12	01	69	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	24,0	755	5	22	47	57	16	9	<2
3	23.12	01	69	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,0	27,7	405	3	12	28	25	11	3	2
3	23.12	01	69	Büro	29.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,4	22,0	360	<2	11	25	28	6	2	<2
3	23.12	01	69	Büro	20.09.2015	Kontrollmessung Herbst 2015	MNS	21,3	14,3	265	<2	7	19	22	5	<2	<2
3	23.12	01	71	Büro	02.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	24,5	21,5	500	3	15	33	35	11	6	<2
3	23.12	01	71	Büro	27.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,9	24,0	435	3	14	26	32	9	6	<2
3	23.12	01	71	Büro	29.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,1	22,0	230	<2	7	16	19	4	<2	<2
4	23.12	01	80	Flur	12.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,2	21,5	195	2	2	6	13	10	8	<2
4	23.12	01	81	Chemie-Labor	12.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,6	21,5	55	<2	2	5	4	<2	<2	<2
4	23.12	01	82	Spülküche S2	12.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,8	21,5	80	<2	2	5	5	2	2	<2
4	23.12	01	83	Chemie-Labor	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	19,7	9,0	400	3						
4	23.12	01	83	Chemie-Labor	04.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,7	6,5	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
4	23.12	01	83	Chemie-Labor	11.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,3	21,5	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
4	23.12	01	84	Chemie-Labor S1	12.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	25,7	21,5	90	<2	3	5	5	3	2	<2
4	23.12	01	85	Chemie-Labor S2	11.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,7	21,5	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
4	23.12	01	86	Chemie-Labor S1	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,6	9,0	65	<1						
4	23.12	01	86	Chemie-Labor S1	11.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,9	21,5	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
4	23.12	01	87	Büro	11.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,7	21,5	60	<2	2	4	4	2	<2	<2
4	23.12	01	88	Büro	11.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,8	21,5	60	<2	2	4	4	<2	2	<2
TH	23.12	02	10	Vorraum Treppen	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	15,2	4,0	15	<2	<2	<2	<2	<2	3	<2
5	23.12	02	02a		27.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,9	20,5	255	<2	6	17	19	7	2	<2
5	23.12	02	02a		26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,8	27,0	535	3	13	32	41	12	7	2
5	23.12	02	02b		27.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,0	20,5	435	<2	9	29	34	10	5	<2
5	23.12	02	02b		26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	27,0	700	2	23	50	50	11	6	<2
8	23.12	02	20	Flur	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,9	9,0	615	5	12	38	46	16	11	<2
8	23.12	02	20	Flur	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,2	27,0	1.085	8	20	54	91	32	18	2
8	23.12	02	20	Flur	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,1	17,7	325	3	6	14	29	10	6	<2
8	23.12	02	20	Flur	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,0	28,0	645	5	14	31	52	20	12	<2
8	23.12	02	20	Flur	20.09.2015	Kontrollmessung Herbst 2015	MNS	18,4	14,3	540	4	9	30	44	16	9	<2
8	23.12	02	21	Lager	03.11.2012	Bestandsaufnahme	MNS	20,1	5,0	1.855	16	39	104	128	55	37	8
8	23.12	02	21	Lager	04.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,0	4,0	1.660	15	93	109	97	21	12	<2
8	23.12	02	21	Lager	03.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,5	7,0	990	6	17	65	83	21	12	<2
8	23.12	02	21	Lager	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	27,0	22,0	2.800	30						
8	23.12	02	21	Lager	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,1	27,0	2.435	15	58	128	204	62	31	4
8	23.12	02	21	Lager	24.08.2013	Messung Henning 2013	MNS	25,3	20,3	3.450	21						
8	23.12	02	21	Lager	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,6	21,8	3.230	19	93	176	246	82	42	7
8	23.12	02	21	Lager	12.04.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	24,2	21,1	260	<2	10	17	18	3	4	<2
8	23.12	02	21	Lager	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	21,6	17,2	355	2	10	19	30	8	4	<2
8	23.12	02	21	Lager	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,8	28,0	585	3	14	31	47	16	9	<2
8	23.12	02	22	Chemielabor	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,5	9,0	<45	<3						
8	23.12	02	22	Chemielabor	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,1	5,0	305	3	5	17	22	10	7	<2

Baubabschnitt	Legende:																
				Messungen													
				Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner				Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]							
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180
8	23.12	02	22	Chemielabor	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,2	27,0	530	3	11	26	42	16	9	2
8	23.12	02	23	Küche	03.11.2012	Bestandsaufnahme	MNS	20,6	5,0	1.610	15	26	81	116	53	38	8
8	23.12	02	23	Küche	04.12.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,1	4,0	1.830	18	107	110	107	26	16	<2
8	23.12	02	23	Küche	03.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,5	7,0	1.140	9	15	65	108	31	6	3
8	23.12	02	23	Spülküche	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,2	27,0	3.135	23	60	154	280	83	45	5
8	23.12	02	23	Spülküche	24.08.2013	Messung Henning 2013	MNS	25,0	20,3	2.660	19						
8	23.12	02	23	Spülküche	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,7	21,8	2.310	15	54	120	189	60	32	7
8	23.12	02	23	Spülküche	12.04.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	24,6	21,1	450	2	18	30	31	5	6	<2
8	23.12	02	23	Spülküche	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,4	17,2	435	4	12	20	36	11	6	2
8	23.12	02	23	Spülküche	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,8	28,0	1.015	7	21	50	81	31	18	2
8	23.12	02	24	Labor S1	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,7	5,0	290	4	3	12	22	11	8	2
8	23.12	02	24	Labor S1	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,3	27,0	450	3	8	22	38	14	8	<2
8	23.12	02	24	Labor S1	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,1	28,0	485	4	7	18	35	20	14	3
8	23.12	02	25	Büro	15.05.2012	vorgezogene PQE	MNS	22,7	19,0	730	2	17	40	60	23	6	<2
8	23.12	02	25	Büro	03.11.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,9	5,0	555	5	11	31	43	16	10	<2
8	23.12	02	25	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,2	27,0	840	6	18	43	70	21	13	3
8	23.12	02	25	Büro	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	21,9	11,0	520	<2	15	32	45	9	3	<2
8	23.12	02	25	Büro	09.11.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,6	17,2	470	3	13	25	39	11	6	<2
8	23.12	02	26	Labor	28.10.2012	Bestandsaufnahme	MNS	20,8	3,0	90	<2	<2	4	8	4	2	<2
8	23.12	02	26	Labor	03.11.2012	Bestandsaufnahme	MNS	21,3	5,0	235	2	4	13	18	7	5	<2
8	23.12	02	26	Labor	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,7	27,0	335	3	5	17	29	10	6	<2
8	23.12	02	26	Labor	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,3	28,0	200	<2	<2	10	17	8	5	<2
8	23.12	02	26A	Labor	28.10.2012	Bestandsaufnahme	MNS	20,8	3,0	45	<2	<2	4	5	<2	<2	<2
8	23.12	02	27	Labor	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,9	5,0	345	3	6	20	26	10	7	<2
8	23.12	02	27	Labor	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	27,0	595	4	12	32	47	16	10	2
8	23.12	02	28	Labor	28.10.2012	Bestandsaufnahme	MNS	20,6	3,0	75	<2	<2	4	8	3	<2	<2
8	23.12	02	28	Labor	03.11.2012	Bestandsaufnahme	MNS	21,1	5,0	290	3	4	16	22	9	7	<2
8	23.12	02	28	Labor	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	27,0	335	2	4	17	29	10	7	<2
8	23.12	02	29	Büro	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,3	9,0	1.405	11						
8	23.12	02	29	Büro	04.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	23,2	6,5	783	7	18	48	57	23	11	<3
8	23.12	02	29	Büro	13.06.2012	vorgezogene PQE	MNS	21,6	20,5	875	8	19	49	61	28	13	5
8	23.12	02	29	Büro	03.11.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,2	5,0	270	2	7	20	17	6	4	<2
8	23.12	02	29	Büro	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,4	27,0	465	3	15	32	32	8	6	<2
8	23.12	02	31	Chemielabor	03.11.2012	Bestandsaufnahme	MNS	21,7	5,0	350	4	6	19	26	11	8	<2
8	23.12	02	31	Chemielabor	25.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	27,0	285	3	5	13	22	9	6	2
8	23.12	02	31	Chemielabor	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,0	28,0	215	<2	3	10	17	8	5	<2
5	23.12	02	40	Flur	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,0	14,0	415	<2	10	28	31	9	5	<2
5	23.12	02	40	Flur	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,8	27,0	845	5	20	49	65	20	12	3
5	23.12	02	41	Büro	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,4	14,0	375	<2	10	30	28	5	2	<2
5	23.12	02	41	Büro	03.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,1	4,0	540	4	8	27	48	14	9	2
5	23.12	02	41	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	26,0	22,0	990	<3						
5	23.12	02	41	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,8	27,0	2.145	13	57	118	177	47	26	4
5	23.12	02	41	Büro	28.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	20,9	10,5	235	<2	7	13	17	6	4	<2
5	23.12	02	41	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,9	17,2	275	<2	10	17	20	5	3	<2

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
5	23.12	02	41	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,8	29,0	880	5	26	52	63	21	12	2
5	23.12	02	41	Büro	29.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,8	22,0	485	<2	15	33	36	9	4	<2
5	23.12	02	41	Büro	04.01.2016	SQB-UKD	MNS	22,5	9,7	55	<2	<2	7	4	<2	<2	<2
5	23.12	02	42	Büro	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,4	14,0	380	<2	12	30	29	5	<2	<2
5	23.12	02	42	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,8	27,0	150	<2	5	11	11	3	<2	<2
5	23.12	02	43	Büro	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,6	9,0	2.108	17						
5	23.12	02	43	Büro	29.07.2012	Bestandsaufnahme	MNS	25,8	22,0	1.815	19	35	78	128	63	52	7
5	23.12	02	43	Büro	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,4	14,0	340	<2	5	17	31	10	5	<2
5	23.12	02	43	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,8	27,0	1.980	15	50	93	159	53	36	5
5	23.12	02	43	Büro	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,4	11,0	400	<2	12	27	37	4	<2	<2
5	23.12	02	43	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,8	17,2	370	3	9	18	33	9	5	<2
5	23.12	02	43	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,2	29,0	1.155	9	26	51	95	36	21	2
5	23.12	02	43	Büro	04.01.2016	SQB-UKD	MNS	22,8	9,7	20	<2	<2	<2	4	<2	<2	<2
5	23.12	02	44	Labor S1	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,9	14,0	335	<2	12	24	23	5	3	<2
5	23.12	02	44	Labor S1	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,9	27,0	165	<2	5	13	12	3	<2	<2
5	23.12	02	45	Büro	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,2	15,0	80	<2	<2	9	7	<2	<2	<2
5	23.12	02	45	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,9	27,0	1.500	13	32	65	120	48	32	3
5	23.12	02	45	Büro	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,6	11,0	180	<2	7	16	13	<2	<2	<2
5	23.12	02	45	Büro	15.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,1	17,2	250	<2	9	17	18	4	2	<2
5	23.12	02	45	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,4	29,0	630	3	21	42	44	12	7	<2
5	23.12	02	45	Büro	04.01.2016	SQB-UKD	MNS	23,5	9,7	<BG	<2	2	<2	<2	<2	<2	<2
5	23.12	02	46	Labor S1	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,6	9,0	308							
5	23.12	02	46	Labor S1	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,7	14,0	70	<2	<2	5	9	<2	<2	<2
5	23.12	02	46	Labor S1	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,1	27,0	325	<2	10	20	24	7	4	<2
5	23.12	02	47	Büro	03.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,5	8,0	844	9	11	34	67	36	18	3
5	23.12	02	47	Büro	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,5	15,0	420	<2	6	21	37	13	7	<2
5	23.12	02	47	Büro	03.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,0	4,0	370	4	<2	12	37	15	10	<2
5	23.12	02	47	Büro	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,0	27,0	150	<2	6	8	11	3	2	<2
5	23.12	02	47	Büro	14.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,4	17,2	455	4	10	18	40	15	8	<2
5	23.12	02	47	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,8	29,0	1.010	9	18	36	78	41	25	4
5	23.12	02	47	Büro	04.01.2016	SQB-UKD	MNS	23,0	9,7	25	<2	<2	5	<2	<2	<2	<2
5	23.12	02	48	Labor S1	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,9	14,0	145	<2	5	11	13	<2	<2	<2
5	23.12	02	48	Labor S1	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,1	27,0	300	<2	8	19	22	7	4	<2
5	23.12	02	49	Labor S2	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,5	15,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
5	23.12	02	49	Labor S2	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,7	27,0	160	<2	6	12	11	3	<2	<2
5	23.12	02	49	Labor S2	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,8	29,0	85	<2	2	7	6	2	<2	<2
5	23.12	02	51	Labor S1	22.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,1	15,0	140	<2	2	9	11	4	2	<2
5	23.12	02	51	Labor S1	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,2	27,0	115	<2	4	8	8	3	<2	<2
3	23.12	02	60	Flur	05.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	26,1	26,0	150	<2	4	9	10	3	4	<2
3	23.12	02	60	Flur	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,4	29,0								
3	23.12	02	61	Lager	05.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	24,7	22,5	220	<2	5	12	14	5	5	3
3	23.12	02	62	Büro	05.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	26,1	26,0	220	<2	5	13	14	6	6	<2
3	23.12	02	62	Büro	09.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,6	29,0								
3	23.12	02	63	Labor	05.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	24,0	22,5	50	<2	2	3	3	<2	2	<2

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000 Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner																	
								Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
3	23.12	02	64	Büro	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,5	9,0	120	<1							
3	23.12	02	64	Büro	04.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	21,1	6,5	37	<2	<2	3	4	<2	<2	<2	
3	23.12	02	64	Büro	05.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	26,3	26,0	155	<2	5	10	10	3	3	<2	
3	23.12	02	65	Büro	05.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	26,1	26,0	140	<2	4	9	9	3	3	<2	
3	23.12	02	66	Büro	05.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,3	22,5	105	<2	3	6	6	2	4	<2	
3	23.12	02	67	Büro	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	19,1	9,0	104	<3							
3	23.12	02	67	Büro	05.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	27,0	24,0	240	<3	8	16	14	5	5	<3	
3	23.12	02	67	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,7	28,0	120	<2	4	8	9	3	<2	<2	
3	23.12	02	68	Labor	05.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,5	22,5	165	<2	4	9	10	3	4	3	
3	23.12	02	69	Laserraum	05.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,8	22,8	180	<2	4	9	12	5	4	2	
4	23.12	02	82	Büro	04.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,4	6,5	63	<2	<2	6	6	<2	<2	<2	
4	23.12	02	80	Flur	18.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,8	18,6	90	<2	3	6	6	<2	3	<2	
4	23.12	02	80.03	Flur	18.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,2	18,6	75	<2	3	7	5	<2	<2	<2	
4	23.12	02	80.02	Flur	18.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	20,3	18,6	75	<2	3	7	5	<2	<2	<2	
4	23.12	02	81	Büro	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,5	9,0	65	<3							
4	23.12	02	81	Büro	18.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,0	18,6	115	<2	3	9	9	2	<2	<2	
4	23.12	02	81a	Büro	18.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	22,0	18,6	325	2	8	18	28	7	4	<2	
4	23.12	02	83	Büro	17.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,6	23,5	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
4	23.12	02	83	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,2	22,0	40	<2	<2	3	5	<2	<2	<2	
4	23.12	02	84	Besprechungsraum	17.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,1	23,5	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
4	23.12	02	85	Labor S2	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,5	9,0	<45	<3							
4	23.12	02	85	Labor S2	17.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,5	23,5	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
4	23.12	02	86	Labor S2	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	19,3	9,0	<45	<3							
4	23.12	02	86	Labor S2	17.07.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	23,2	23,5	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
TH	23.12	03	10	Vorraum Treppen	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	17,7	4,0	235	<2	7	16	18	6	<2	<2	
TH	23.12	03	10	Vorraum Treppen	26.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	27,0	720	5	22	43	50	17	10	2	
TH	23.12	03	10	Vorraum Treppen	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,9	21,5	315	2	11	17	23	8	4	<2	
8	23.12	03	20	Flur	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,3	10,3	461	3,2							
8	23.12	03	20	Flur	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,2	9,0	340	3	7	24	24	8	5	<2	
8	23.12	03	20	Flur	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	21,0	865	7	21	50	61	23	14	4	
8	23.12	03	20	Flur	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,5	52,1	340	2	10	20	26	8	4	<1	
8	23.12	03	20	Flur	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,8	22,0	585	4	16	35	42	15	9	<2	
8	23.12	03	20	Flur	20.09.2015	Kontrollmessung Herbst 2015	MNS	20,6	14,3	255	<2	5	17	21	6	2	<2	
8	23.12	03	22	Aufenthaltsraum	27.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,5	10,3	271	1,4							
8	23.12	03	22	Aufenthaltsraum	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	29,0	30,0	950	8	27	54	67	25	15	2	
8	23.12	03	22	Aufenthaltsraum	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,4	21,5	265	<2	8	16	21	5	3	<2	
8	23.12	03	22	Labor	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,3	9,0	370	3	10	26	25	8	5	<2	
8	23.12	03	23	Labor	29.07.2012	Bestandsaufnahme	BAM	26,3	22,0	3.865	47	108	183	215	134	115	18	
8	23.12	03	23	Labor	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,9	9,0	860	7	28	55	52	21	14	2	
8	23.12	03	23	Labor	31.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,7	3,0	595	3	26	47	37	6	3	<2	
8	23.12	03	23	Labor	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	29,5	30,0	2.570	21	89	148	154	70	46	7	
8	23.12	03	23	Labor	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,3	21,8	2.345	11	99	135	141	55	32	7	
8	23.12	03	23	Labor	28.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	20,6	10,5	585	8	13	18	30	28	22	6	
8	23.12	03	23	Labor	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,5	21,5	505	3	25	35	30	7	4	<2	

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000 Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner																	
								Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
8	23.12	03	23	Labor	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,8	22,0	1.230	7	52	84	71	24	15	<2	
8	23.12	03	24	Biochemie-Labor	03.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	21,6	8,0	194	<2	5	13	13	6	2	<2	
8	23.12	03	24	Biochemie-Labor	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,4	9,0	195	3	4	12	13	6	4	<2	
8	23.12	03	24	Biochemie-Labor	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,2	21,0	450	3	11	24	30	13	8	4	
8	23.12	03	25	Serogenlabor	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,7	9,0	550	4	12	36	41	13	8	<2	
8	23.12	03	25	Serogenlabor	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,2	21,0	1.825	14	50	103	126	48	30	8	
8	23.12	03	25	Serogenlabor	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,8	11,0	695	<2	27	4	49	12	6	<2	
8	23.12	03	25	Serogenlabor	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,4	21,5	695	7	25	41	46	15	9	3	
8	23.12	03	25	Serogenlabor	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,5	22,0	1.360	9	44	80	87	37	24	<2	
8	23.12	03	26	Biochemie-Labor	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,3	9,0	320	3	6	21	22	9	6	<2	
8	23.12	03	26	Biochemie-Labor	31.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,6	3,0	70	<2	2	6	6	<2	<2	<2	
8	23.12	03	26	Biochemie-Labor	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,1	21,0	755	5	15	35	40	19	12	30	
8	23.12	03	26	Biochemie-Labor	14.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,3	21,5	195	<2	5	8	14	4	2	<2	
8	23.12	03	26	Biochemie-Labor	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,7	22,0	330	<2	8	20	23	9	6	<2	
8	23.12	03	27	Büro	16.01.2012	Status-quo Henning	MNS	20,4	-1,0	1.600	20							
8	23.12	03	27	Büro	16.01.2012	Status-quo Henning	MNS	20,4	-1,0	1.132	12							
8	23.12	03	27	Büro	26.01.2012	Status-quo Henning	MNS	21,3	4,0	1.500	10							
8	23.12	03	27	Büro	26.01.2012	Status-quo Henning	MNS	21,3	4,0	1.230	11							
8	23.12	03	27	Büro	16.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	21,2	4,0	1.490	18	34	66	104	56	33	6	
8	23.12	03	27	Büro	26.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	21,2	4,0	601	5	21	33	39	18	8	<2	
8	23.12	03	27	Büro	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,9	9,0	875	6	20	84	44	17	10	<2	
8	23.12	03	27	Büro	31.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,6	3,0	510	3	21	41	30	5	5	<2	
8	23.12	03	27	Büro	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	29,6	30,0	2.060	17	70	121	123	56	37	5	
8	23.12	03	27	Büro	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,8	11,0	425	<2	21	33	28	3	<2	<2	
8	23.12	03	27	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,3	21,5	775	5	31	45	51	18	10	<2	
8	23.12	03	27	Büro	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,6	30,0	1.500	10	52	88	91	41	26	2	
8	23.12	03	28	Chemikalienlager	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,8	9,0	835	8	12	49	61	25	17	3	
8	23.12	03	28	Chemikalienlager	31.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,6	3,0	390	<2	9	31	27	5	6	<2	
8	23.12	03	28	Chemikalienlager	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	21,0	3.200	34	40	136	241	115	80	28	
8	23.12	03	28	Chemikalienlager	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,5	21,8	2.875	27	43	127	214	104	71	16	
8	23.12	03	28	Chemikalienlager	07.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	20,2	7,0	250	3	7	13	17	8	5	<2	
8	23.12	03	28	Chemikalienlager	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,7	21,5	545	4	13	36	42	12	6	<2	
8	23.12	03	28	Chemikalienlager	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,3	22,0	685	4	15	43	50	18	2	<2	
8	23.12	03	29	Büro	11.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	20,5	7,0	1.225	16	24	54	89	48	26	4	
8	23.12	03	29	Büro	29.07.2012	Bestandsaufnahme	MNS	25,9	22,0	2.605	31	54	107	159	100	86	15	
8	23.12	03	29	Büro	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,2	9,0	835	8	20	47	57	25	16	2	
8	23.12	03	29	Büro	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	29,6	30,0	2.265	21	59	111	154	73	48	8	
8	23.12	03	29	Büro	01.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	21,9	8,4	125	<2	4	10	11	<2	<2	<2	
8	23.12	03	29	Büro	14.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,5	21,5	310	<2	12	19	22	6	3	<2	
8	23.12	03	29	Büro	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,7	30,0	790	4	30	53	50	16	9	<2	
8	23.12	03	31	Büro	03.11.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,1	9,0	495	4	13	32	33	13	8	<2	
8	23.12	03	31	Büro	31.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,4	3,0	270	<2	9	20	17	4	4	<2	
8	23.12	03	31	Büro	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	29,6	30,0	1.910	17	51	102	123	59	37	10	
8	23.12	03	31	Büro	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,7	11,0	550	<2	21	37	39	9	4	<2	

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000 Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner																	
								Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
8	23.12	03	31	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,8	21,5	790	6	26	41	56	21	14	<2	
8	23.12	03	31	Büro	15.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,2	22,0	1.240	10	37	68	83	37	23	<2	
5	23.12	03	40	Flur	23.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,2	15,0	415	<2	11	26	31	10	5	<2	
5	23.12	03	40	Flur	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	30,8	30,0	1.230	9	35	63	91	33	20	4	
5	23.12	03	40	Flur	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	21,3	18,4	245	<2	8	13	19	6	3	<2	
5	23.12	03	40	Flur	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,2	35,0	795	4	31	47	55	17	9	<2	
5	23.12	03	41	Büro	23.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,3	15,0	585	2	14	36	49	13	5	<2	
5	23.12	03	41	Büro	03.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,0	6,0	360	3	6	17	30	11	8	<2	
5	23.12	03	41	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	30,6	30,0	1.610	10	47	92	115	41	23	4	
5	23.12	03	41	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	21,8	18,4	405	3	13	21	32	10	5	<2	
5	23.12	03	41	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,5	28,0	55	<2	<2	7	4	<2	<2		
5	23.12	03	42	Vorraum	23.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,2	15,0	535	<2	23	41	31	8	4	<2	
5	23.12	03	42A	Büro	23.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,1	15,0	470	<2	15	31	33	10	5	<2	
5	23.12	03	42A	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	30,6	30,0	1.075	7	43	65	70	21	13	3	
5	23.12	03	42A	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,2	18,4	480	3	21	29	32	9	5	<1	
5	23.12	03	42	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,3	28,0	575	3	23	33	36	14	9	<2	
5	23.12	03	43	Büro	03.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,1	8,0	825	8	17	38	59	32	16	3	
5	23.12	03	43	Büro	04.09.2012	Direkt nach PQE	MNS	25,8	24,0	765	8	18	39	53	24	17	2	
5	23.12	03	43	Büro	23.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,8	15,0	410	<2	7	22	34	12	7	<2	
5	23.12	03	43	Büro	03.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,1	4,0	240	<2	<2	8	25	9	6	<2	
5	23.12	03	43	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	30,3	30,0	1.345	12	27	62	106	45	25	4	
5	23.12	03	43	Büro	14.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,2	18,4	345	3	9	17	29	9	5	<2	
5	23.12	03	43	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,6	30,0	860	7	20	40	65	28	17	<2	
5	23.12	03	44	Büro	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	19,5	9,0	1.044	9,9							
5	23.12	03	44	Büro	23.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,1	15,0	560	2	13	32	45	14	8	<2	
5	23.12	03	44	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	30,2	30,0	1.555	13	37	75	128	42	25	4	
5	23.12	03	44	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,7	18,4	880	6	26	45	74	20	11	<1	
5	23.12	03	44	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,5	35,0	925	6	25	49	72	25	14	<2	
5	23.12	03	45	Büro	23.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,8	15,0	620	3	16	36	47	16	9	<2	
5	23.12	03	45	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	30,1	30,0	2.040	18	50	96	164	57	35	6	
5	23.12	03	45	Büro	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,7	11,0	565	<2	21	34	45	9	4	<2	
5	23.12	03	45	Büro	14.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,7	18,4	200	3	7	9	14	6	4	<2	
5	23.12	03	45	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,6	30,0	1.150	9	32	58	85	34	19	2	
5	23.12	03	46	Büro	23.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,2	15,0	675	3	18	40	50	17	10	<2	
5	23.12	03	46	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	29,4	30,0	1.165	8	38	64	85	27	16	3	
5	23.12	03	46	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,5	18,4	415	2	15	22	31	8	4	3	
5	23.12	03	46	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,1	35,0	975	6	36	55	68	23	13	<2	
5	23.12	03	47	Büro	23.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,5	15,0	485	<2	12	29	37	12	7	<2	
5	23.12	03	47	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	29,7	30,0	2.290	22	60	104	173	70	45	6	
5	23.12	03	47	Büro	28.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	21,6	10,5	100	<2	3	4	7	4	2	<2	
5	23.12	03	47	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,4	18,4	235	<2	9	13	17	5	3	<2	
5	23.12	03	47	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,7	30,0	170	<2	7	14	11	2	<2	<2	
5	23.12	03	48	Büro	23.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,1	15,0	175	<2	5	13	13	4	<2	<2	
5	23.12	03	48	Büro	03.10.2012	Kontrollmessung PQE	MNS	21,2	16,5	220	<2	8	18	14	4	<2	<2	

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000				Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner													
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
								Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
5	23.12	03	48	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,8	30,0	310	2	10	16	20	8	6	2	
5	23.12	03	48	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,1	18,4	500	3	16	26	40	12	6	<2	
5	23.12	03	49	Büro	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,2	9,0	751	7,5							
5	23.12	03	49	Büro	23.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,3	19,0	935	5	17	46	73	30	19	2	
5	23.12	03	49	Büro	03.04.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,3	4,0	330	3	8	19	28	3	8	<2	
5	23.12	03	49	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	29,6	30,0	1.840	18	46	83	142	57	35	5	
5	23.12	03	49	Büro	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,4	11,0	430	<2	16	26	35	7	2	<2	
5	23.12	03	49	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,3	18,4	480	4	16	23	38	12	7	<2	
5	23.12	03	49	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,6	30,0	940	7	26	47	68	28	17	2	
5	23.12	03	51	Büro	23.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,3	19,0	755	3	20	44	55	20	12	<2	
5	23.12	03	51	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	30,0	30,0	1.445	14	32	65	109	49	28	6	
5	23.12	03	51	Büro	16.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,0	19,7	445	5	15	29	26	14	5	<2	
5	23.12	03	51	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,5	30,0	1.260	11	32	56	89	44	28	3	
3	23.12	03	60	Flur	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,6	22,0	865	8	21	46	58	27	19	2	
3	23.12	03	60	Flur	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	30,0	1.660	13	45	85	123	46	28	5	
3	23.12	03	60	Flur	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,2	11,0	590	<2	22	38	44	10	4	<2	
3	23.12	03	60	Flur	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,1	18,9	720	5	22	37	55	19	11	<2	
3	23.12	03	60	Flur	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,1	22,0	840	6	24	43	59	25	15	2	
3	23.12	03	61	Fotolabor	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,6	22,0	1.155	11	28	62	79	35	24	3	
3	23.12	03	61	Fotolabor	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,4	21,0	2.220	18	60	113	165	62	38	6	
3	23.12	03	61	Fotolabor	12.04.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	24,8	16,5	730	4	24	40	54	15	13	<2	
3	23.12	03	61	Fotolabor	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,3	23,1	790	6	24	40	57	22	13	2	
3	23.12	03	61	Fotolabor	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,6	22,0	1.265	9	35	64	90	38	23	3	
3	23.12	03	61	Fotolabor	09.12.2015	SQB-UKD	MNS	23,4	12,0	85	<2	<2	5	6	3	3	<2	
3	23.12	03	62	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,1	19,0	1.690	17	34	81	120	56	41	6	
3	23.12	03	62	Büro	31.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,5	3,0	585	4	14	39	45	9	10	<2	
3	23.12	03	62	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,7	30,0	2.640	24	55	116	210	86	53	8	
3	23.12	03	62	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,4	21,8	2.240	15	61	109	167	64	39	8	
3	23.12	03	62	Büro	12.04.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	24,4	16,5	650	4	19	36	41	14	14	6	
3	23.12	03	62	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	16,0	29,0	540	4	16	29	41	14	8	<2	
3	23.12	03	62	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,9	22,0	700	2	22	48	49	14	7	<2	
3	23.12	03	62	Büro	26.01.2016	SQB-UKD	MNS	24,1	11,0	85	<2	<2	4	8	<2	<2	<2	
3	23.12	03	63	Besprechungsraum	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,1	9,0	1.911	17							
3	23.12	03	63	Besprechungsraum	25.12.2011	Bestandsaufnahme	BAM	21,7	5,0	1.595	19	34	87	123	34	35	8	
3	23.12	03	63	Besprechungsraum	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,5	22,0	1.115	11	30	62	75	32	22	2	
3	23.12	03	63	Besprechungsraum	31.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,3	3,0	420	3	15	34	28	4	3	<2	
3	23.12	03	63	Besprechungsraum	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,3	21,0	1.945	16	54	101	147	51	31	5	
3	23.12	03	63	Besprechungsraum	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,3	11,0	740	<2	28	47	55	13	5	<2	
3	23.12	03	63	Besprechungsraum	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,1	23,1	850	6	29	48	61	20	11	1	
3	23.12	03	63	Besprechungsraum	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,5	22,0	1.560	11	45	88	111	42	24	2	
3	23.12	03	63	Besprechungsraum	09.12.2015	SQB-UKD	MNS	22,3	12,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
3	23.12	03	64	Büro	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,3	9,0	1.244	12							
3	23.12	03	64	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,3	19,0	1.335	15	28	61	88	49	36	5	
3	23.12	03	64	Büro	31.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,8	3,0	620	5	16	40	47	10	11	<2	

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
				Temperatur in °C				PCB-Leitkongenere [ng/m³]									
				Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner				Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode										
3	23.12	03	64	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	26,0	22,0	1.800	16						
3	23.12	03	64	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	30,0	2.275	22	52	99	168	79	49	8
3	23.12	03	64	Büro	12.04.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	23,8	16,5	120	<2	8	9	7	<2	<2	<2
3	23.12	03	64	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,3	23,1	390	3	12	21	29	10	6	<2
3	23.12	03	64	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,3	22,0	590	3	17	33	42	16	10	<2
3	23.12	03	64	Büro	26.01.2016	SQB-UKD	MNS	25,6	11,0	20	<2	<2	<2	<2	4	<2	<2
3	23.12	03	65	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,7	22,0	710	6	21	41	47	20	13	<2
3	23.12	03	65	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,2	21,0	2.000	16	55	107	151	50	32	5
3	23.12	03	65	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,1	23,1	900	7	30	48	66	21	13	2
3	23.12	03	65	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,9	22,0	1.160	7	36	64	86	30	16	<2
3	23.12	03	65	Büro	09.12.2015	SQB-UKD	MNS	23,3	12,0	50	<2	<2	3	3	2	2	<2
3	23.12	03	66	Bibliothek	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,7	19,0	1.005	12	21	44	64	39	29	4
3	23.12	03	66	Bibliothek	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	30,0	1.850	18	45	79	132	66	41	7
3	23.12	03	66	Bibliothek	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,5	11,0	755	4	22	37	54	25	13	<2
3	23.12	03	66	Bibliothek	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	21,9	23,1	600	5	17	26	45	20	12	<2
3	23.12	03	66	Bibliothek	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,3	28,0	1.410	12	32	57	94	57	37	5
3	23.12	03	66	Bibliothek	26.01.2016	SQB-UKD	MNS	24,3	11,0	30	<2	<2	<2	3	3	<2	<2
3	23.12	03	67	Büro	03.08.2012	Direkt nach PQE	MNS	25,7	24,0	1.435	9	55	95	94	25	18	<2
3	23.12	03	67	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,9	22,0	905	8	25	49	59	27	19	2
3	23.12	03	67	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,5	21,0	1.920	16	50	96	145	53	34	6
3	23.12	03	67	Büro	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,5	11,0	940	4	33	53	68	23	11	<2
3	23.12	03	67	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,3	23,1	1.055	7	36	60	74	26	15	<2
3	23.12	03	67	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,8	22,0	1.355	11	36	67	94	44	27	3
3	23.12	03	67	Büro	09.12.2015	SQB-UKD	MNS	24,0	12,0	80	<2	<2	4	7	3	2	<2
3	23.12	03	68	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,3	19,0	875	10	22	47	55	28	20	3
3	23.12	03	68	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	30,0	1.720	17	48	84	118	54	34	6
3	23.12	03	68	Büro	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,5	11,0	410	<2	16	28	30	6	2	<2
3	23.12	03	68	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,2	23,1	660	5	19	33	51	18	11	<2
3	23.12	03	68	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,3	28,0	1.275	11	33	58	83	46	30	5
3	23.12	03	68	Büro	26.01.2016	SQB-UKD	MNS	24,1	11,0	35	<2	<2	5	2	<2	<2	<2
3	23.12	03	69	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,3	19,0	855	10	23	44	56	26	18	4
3	23.12	03	69	Büro	21.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,4	30,0	1.320	12	36	72	90	38	23	5
3	23.12	03	69	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	21,8	23,1	450	4	15	23	33	12	7	<2
3	23.12	03	69	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,7	35,0	1.285	12	29	55	93	47	30	3
3	23.12	03	69	Büro	09.12.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,0	12,0	15	<2	<2	3	<2	<2	<2	<2
4	23.12	03	80	Flur	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,1	9,0	533	4,2						
4	23.12	03	80	Flur	07.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,4	24,0	510	4	15	29	30	13	9	6
4	23.12	03	80	Flur	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,6	21,0	475	4	13	24	31	14	9	4
4	23.12	03	81	Büro	03.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	22,3	8,0	508	<2	25	43	26	6	2	<2
4	23.12	03	81	Büro	07.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,6	24,0	610	5	24	44	33	12	9	<2
4	23.12	03	81	Büro	31.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,2	3,0	250	<2	13	24	13	<2	<2	<2
4	23.12	03	81	Büro	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	21,0	1.450	10	55	99	84	29	18	5
4	23.12	03	81	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,0	20,7	355	2	17	24	21	6	3	<2
4	23.12	03	81	Büro	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,0	35,0	875	2	37	67	52	12	7	<2

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000 Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner																	
								Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
4	23.12	03	82	Labor	07.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,9	26,0	110	<2	3	7	7	3	2	<2	
4	23.12	03	82	Labor	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,7	30,0	175	<2	6	11	10	5	3	<2	
4	23.12	03	83	Mikroskopie	07.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,6	24,0	590	6	15	30	41	19	13	<2	
4	23.12	03	83	Mikroskopie	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,2	30,0	1.370	14	31	63	98	46	27	9	
4	23.12	03	83	Mikroskopie	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,8	20,7	535	4	14	25	45	14	9	<2	
4	23.12	03	83	Mikroskopie	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,3	35,0	1.215	10	28	53	90	42	27	3	
4	23.12	03	84	Zellkultur-Labor	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,5	19,0	390	3	14	27	22	9	6	<2	
4	23.12	03	84	Zellkultur-Labor	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,9	30,0	695	6	24	42	42	17	10	4	
4	23.12	03	84	Zellkultur-Labor	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,5	21,7	315	2	13	18	22	7	3	<1	
4	23.12	03	84	Zellkultur-Labor	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,2	35,0	205	<2	7	14	14	4	2	<2	
4	23.12	03	85	Labor	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,3	9,0	<45	<3							
4	23.12	03	85	Labor	07.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,7	24,0	775	9	18	37	53	26	19	2	
4	23.12	03	85	Labor	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,8	30,0	1.330	13	31	60	92	46	29	8	
4	23.12	03	85	Labor	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,3	11,0	475	<2	17	28	38	9	3	<2	
4	23.12	03	85	Labor	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,2	20,7	640	5	18	29	52	17	12	<2	
4	23.12	03	85	Labor	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,2	35,0	1.035	9	24	47	75	36	22	3	
4	23.12	03	86	Mikroskopie	07.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,7	26,0	730	9	17	34	46	26	20	3	
4	23.12	03	86	Mikroskopie	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	26,5	21,0	1.045	11	26	47	70	36	23	7	
4	23.12	03	86	Mikroskopie	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,2	20,7	510	5	16	22	39	15	10	<2	
4	23.12	03	86	Mikroskopie	14.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,7	35,0	630	5	15	29	46	22	14	<2	
4	23.12	03	86	Mikroskopie	20.09.2015	Kontrollmessung Herbst 2015	MNS	20,7	14,3	565	5	12	24	41	21	13	2	
4	23.12	03	87	Labor	23.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,4	9,0	<45	<3							
4	23.12	03	87	Labor	03.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	23,8	8,0	888	9	50	48	63	30	14	2	
4	23.12	03	87	Labor	07.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,8	24,0	900	9	22	50	63	27	18	<2	
4	23.12	03	87	Labor	31.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,3	3,0	570	4	15	36	43	10	10	<2	
4	23.12	03	87	Labor	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,2	21,0	1.430	13	35	72	100	45	27	7	
4	23.12	03	87	Labor	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,7	11,0	245	5	15	19	<2	6	9	<2	
4	23.12	03	87	Labor	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,5	20,7	410	4	13	21	28	11	7	2	
4	23.12	03	87	Labor	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,3	35,0	895	6	25	46	62	27	17	2	
4	23.12	03	88	Büro	07.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,3	26,0	610	6	18	35	38	18	13	<2	
4	23.12	03	88	Büro	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,6	30,0	810	6	25	46	52	21	13	5	
4	23.12	03	88	Büro	13.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,1	20,7	620	5	19	32	48	16	9	<2	
4	23.12	03	90	Labor	07.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,8	26,0	510	4	15	34	33	12	8	<2	
4	23.12	03	90	Labor	22.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,5	30,0	740	5	24	48	47	16	9	4	
TH	23.12	04	10	Vorraum Treppen	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	17,0	4,0	125	<2	2	9	11	3	<2	<2	
8	23.12	04	20	Flur	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,0	4,0	380	2	10	24	26	10	6	<2	
8	23.12	04	20	Flur	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	27,0	665	5	17	32	50	19	12	3	
8	23.12	04	20	Flur	20.03.2016	SQB-UKD	MNS	23,9	5,5	55	<2	4,7	6,7	<2	<2	<2	<2	
8	23.12	04	21	Vorraum	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,2	4,0	60	<2	<2	6	4	2	<2	<2	
8	23.12	04	21	Vorraum	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,8	29,0	330	2	16	23	19	5	3	<2	
8	23.12	04	21A	Fotolabor	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,2	4,0	260	<2	10	21	13	5	3	<2	
8	23.12	04	22	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,8	10,3	1.800	50							
8	23.12	04	22	Büro	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	18,3	4,0	420	3	8	24	33	12	7	<2	
8	23.12	04	22	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,9	27,0	2.215	19	50	101	174	70	41	7	

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
8	23.12	04	22	Büro	01.09.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	22,7	18,1	770	<2	21	41	63	20	9	<2
8	23.12	04	22	Büro	21.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	20,5	5,4	135	<2	5	9	<2	8	5	<2
8	23.12	04	22	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,4	20,6	355	3	10	22	27	7	5	<2
8	23.12	04	22	Büro	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,2	29,0	425	2	13	25	32	10	5	<2
8	23.12	04	22	Büro	20.03.2016	SQB-UKD	MNS	28,1	5,5								
8	23.12	04	22	Büro	08.04.2016	SQB-UKD	MNS	20,5	10,0	455	2,9	19	32	32	8,3	<2	<2
8	23.12	04	23	Vorraum	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,3	4,0	695	4	16	41	48	20	14	<2
8	23.12	04	23	Vorraum	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	27,0	22,0	3.800	37						
8	23.12	04	23	Vorraum	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,8	29,0	540	4	13	25	41	16	10	3
8	23.12	04	23	Vorraum	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,9	21,8	425	<2	11	17	33	12	8	4
8	23.12	04	23	Vorraum	12.04.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	24,6	16,5	150	<2	7	8	9	2	4	<2
8	23.12	04	23	Vorraum	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,1	20,6	270	2	6	10	24	8	6	<2
8	23.12	04	23A	Dunkelkammer	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,4	4,0	855	5	20	47	59	25	17	3
8	23.12	04	23A	Dunkelkammer	31.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,9	3,0	200	<2	6	10	12	4	5	3
8	23.12	04	23A	Dunkelkammer	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,4	29,0	835	6	22	37	60	27	18	3
8	23.12	04	24	Seminarraum	03.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	20,5	8,0	255	<2	9	18	17	5	2	<2
8	23.12	04	24	Seminarraum	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	18,7	4,0	480	2	14	31	33	11	7	<2
8	23.12	04	24	Seminarraum	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	27,0	790	5	24	45	57	18	11	3
8	23.12	04	24	Seminarraum	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,1	20,6	620	5	22	36	47	11	8	<2
8	23.12	04	24	Seminarraum	20.03.2016	SQB-UKD	MNS	28,0	5,5								
8	23.12	04	24	Seminarraum	08.04.2016	SQB-UKD	MNS	21,1	10,0	240	1,1	8,4	14	15	8,3	1,1	1,1
8	23.12	04	25	Büro	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,3	4,0	895	5	25	57	63	21	13	<2
8	23.12	04	25	Büro	31.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,2	3,0	151	4	27	54	51	9	10	<2
8	23.12	04	25	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,6	27,0	2.320	17	65	127	170	61	35	6
8	23.12	04	25	Büro	01.09.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	23,4	18,1	1.485	5	50	86	108	35	18	<2
8	23.12	04	25	Büro	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	23,3	9,0	1.105	6	33	61	85	27	15	<2
8	23.12	04	25	Büro	21.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	20,4	5,4	280	2	13	21	8	9	5	<2
8	23.12	04	25	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,9	20,6	565	3	23	40	37	8	5	<2
8	23.12	04	25	Büro	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,9	29,0	1.425	8	51	89	92	31	19	3
8	23.12	04	25	Büro	20.03.2016	SQB-UKD	MNS	23,7	5,5	195	<2	12	15	12	<2	<2	<2
8	23.12	04	26	Ch. Labor	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,0	4,0	475	3	10	27	36	14	8	<2
8	23.12	04	26	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,0	27,0	980	7	26	46	73	30	17	4
8	23.12	04	26	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,0	20,6	740	4	21	41	59	17	10	<2
8	23.12	04	26	Büro	29.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,5	22,0	540	2	20	32	40	11	5	<2
8	23.12	04	26	Büro	20.03.2016	SQB-UKD	MNS	25,1	5,5	45	<2	4,1	2,7	<2	2,2	<2	<2
8	23.12	04	27	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,7	10,3	2.000	20						
8	23.12	04	27	Büro	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,3	4,0	805	4	21	49	61	19	11	<2
8	23.12	04	27	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,4	27,0	2.435	18	56	118	196	71	40	6
8	23.12	04	27	Büro	23.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	21,0	7,0	500	4	16	25	34	14	9	2
8	23.12	04	27	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,9	20,6	755	4	25	45	58	14	9	<2
8	23.12	04	27	Büro	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,5	29,0	1.610	9	50	91	114	39	24	4
8	23.12	04	27	Büro	20.03.2016	SQB-UKD	MNS	23,4	5,5	115	<2	5,8	5,8	8,3	3,2	<2	<2
8	23.12	04	28	Labor	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	18,4	4,0	480	3	9	28	37	13	9	<2
8	23.12	04	28	Labor	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,1	27,0	1.060	8	21	51	88	31	18	3

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
8	23.12	04	28	Labor	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,6	20,6	825	6	16	39	73	22	15	<2
8	23.12	04	28	Labor	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	24,0	29,0	900	7	20	41	70	28	18	3
8	23.12	04	28	Labor	20.03.2016	SQB-UKD	MNS	19,8	5,5	245	<2	4,4	12	24	8,4	<2	<2
8	23.12	04	29	Ch. Labor	05.12.2011	Bestandsaufnahme	BAM	24,2	6,0	1.594	4	42	70	108	55	38	6
8	23.12	04	29	Ch. Labor	22.12.2011	Bestandsaufnahme	BAM	23,6	5,0	1.023	7	20	52	78	34	17	<2
8	23.12	04	29	Ch. Labor	26.01.2012	vorgezogene PQE	MNS	21,2	3,0	828	6	18	42	64	26	13	3
8	23.12	04	29	Ch. Labor	28.10.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	19,9	4,0	570	3	15	34	44	13	8	<2
8	23.12	04	29	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,9	27,0	1.215	8	31	66	95	31	17	3
8	23.12	04	29	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,1	20,6	1.040	7	28	57	85	25	13	<2
8	23.12	04	29	Büro	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	28,2	29,0	1.800	13	42	90	134	56	34	4
8	23.12	04	29	Büro	20.03.2016	SQB-UKD	MNS	21,5	5,5	75	<2	6,6	6,3	2,6	<2	<2	<2
5	23.12	04	40	Flur	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,3	10,3	669	4,6						
5	23.12	04	40	Flur	23.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,8	19,0	655	2	18	38	48	17	10	<2
5	23.12	04	40	Flur	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,5	22,0	1.340	12	38	66	94	41	25	4
5	23.12	04	40	Flur	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,5	21,0	840	5	26	43	64	22	13	<2
5	23.12	04	40	Flur	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,7	29,0	1.005	6	29	50	70	30	19	3
5	23.12	04	40	Flur	31.01.2016	SQB-UKD	MNS	20,2	14,9	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
5	23.12	04	41	Büro	23.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,7	19,0	570	3	13	30	42	18	11	<2
5	23.12	04	41	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	22,0	1.130	10	33	59	79	33	20	2
5	23.12	04	41	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,2	20,6	855	7	24	39	64	28	16	<2
5	23.12	04	41	Büro	19.04.2015	SQB Mull&Partner	MNS	25,8	17,0	440	2	17	26	28	10	7	<2
5	23.12	04	41	Büro	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,5	29,0	605	3	21	35	39	16	10	<2
5	23.12	04	41	Büro	29.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,4	22,0	225	<2	8	15	15	5	2	<2
5	23.12	04	41	Büro	31.01.2016	SQB-UKD	MNS	22,2	14,9	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
5	23.12	04	42	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,5	10,3	1.500							
5	23.12	04	42	Büro	23.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,4	19,0	640	2	17	40	46	16	9	<2
5	23.12	04	42	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,8	22,0	1.515	13	46	82	104	41	26	4
5	23.12	04	42	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,3	21,0	980	7	30	52	72	26	16	<2
5	23.12	04	42	Büro	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,5	26,0	1.155	8	33	59	78	36	22	3
5	23.12	04	42	Büro	31.01.2016	SQB-UKD	MNS	22,5	14,9	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
5	23.12	04	43	Büro	03.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	21,2	8,0	1.418	13	34	75	108	46	21	<2
5	23.12	04	43	Büro	04.09.2012	Direkt nach PQE	MNS	25,4	24,0	1.610	14	43	83	109	48	34	5
5	23.12	04	43	Büro	23.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,2	19,0	715	3	19	41	54	18	11	<2
5	23.12	04	43	Büro	31.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,0	3,0	495	3	18	34	34	6	7	<2
5	23.12	04	43	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,9	22,0	1.375	10	43	79	100	32	19	2
5	23.12	04	43	Büro	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,1	9,0	575	2	18	32	48	12	5	<2
5	23.12	04	43	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,6	21,0	940	8	28	45	72	25	15	3
5	23.12	04	43	Büro	19.04.2015	SQB Mull&Partner	MNS	26,0	17,0	615	5	21	34	41	14	11	2
5	23.12	04	43	Büro	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	23,4	21,0	1.075	6	34	59	75	28	17	2
5	23.12	04	43	Büro	31.01.2016	SQB-UKD	MNS	24,7	14,9	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
5	23.12	04	44	Bibliothek	23.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,6	19,0	700	3	18	41	48	19	12	2
5	23.12	04	44	Bibliothek	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,6	22,0	1.145	7	43	74	78	21	13	<2
5	23.12	04	44	Bibliothek	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,3	21,0	1.020	7	34	58	72	25	15	<2
5	23.12	04	44	Bibliothek	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,1	26,0	1.175	9	32	55	81	39	24	4

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
5	23.12	04	45	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,5	10,0	2.290	21						
5	23.12	04	45	Büro	23.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,0	19,0	905	4	24	53	69	22	13	<2
5	23.12	04	45	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,1	22,0	1.495	11	45	83	108	38	22	3
5	23.12	04	45	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,4	21,0	940	6	27	48	76	23	14	<2
5	23.12	04	45	Büro	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,9	29,0	1.280	8	36	66	90	37	23	4
5	23.12	04	45	Büro	31.01.2016	SQB-UKD	MNS	23,9	14,9	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
5	23.12	04	46	Bibliothek	23.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,6	19,0	685	2	18	43	49	17	10	<2
5	23.12	04	46	Bibliothek	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,4	22,0	1.535	13	49	84	104	41	26	3
5	23.12	04	46	Bibliothek	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,3	21,0	990	6	32	54	74	24	14	<2
5	23.12	04	46	Bibliothek	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,9	26,0	1.430	11	42	73	103	42	24	2
5	23.12	04	47	Büro	06.07.2012	Bestandsaufnahme	BAM	23,2	23,0	1.015	10	28	52	67	30	23	3
5	23.12	04	47	Büro	23.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,7	19,0	420	<2	14	28	30	8	4	<2
5	23.12	04	47	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,1	22,0	925	6	32	54	64	22	13	<2
5	23.12	04	47	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,6	21,0	385	<2	15	26	29	4	3	<2
5	23.12	04	47	Büro	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	27,4	29,0	1.030	6	35	60	73	24	14	<2
5	23.12	04	47	Büro	31.01.2016	SQB-UKD	MNS	24,1	14,9	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
5	23.12	04	48	Büro	23.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	20,3	19,0	675	3	18	41	47	18	11	<2
5	23.12	04	48	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,4	22,0	1.930	15	55	99	143	54	32	3
5	23.12	04	48	Büro	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,3	9,0	440	<2	12	26	38	9	3	<2
5	23.12	04	48	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,6	21,0	1.275	9	38	68	97	33	19	<2
5	23.12	04	48	Büro	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,6	26,0	1.875	16	41	77	142	68	42	5
3	23.12	04	60	Flur	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,9	22,0	925	8	20	50	65	28	19	3
3	23.12	04	60	Flur	31.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,0	3,0	235	<2	10	17	16	2	2	<2
3	23.12	04	60	Flur	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,3	24,0	1.385	11	34	76	106	37	21	3
3	23.12	04	60	Flur	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,0	19,2	760	5	19	41	63	18	11	<1
3	23.12	04	60	Flur	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,8	25,0	960	6	21	51	72	28	17	3
3	23.12	04	60	Flur	29.11.2015	SQB-UKD	MNS	17,6	7,0	45	<2	<2	4	5	<2	<2	<2
3	23.12	04	61	Materiallager	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,9	26,0	1.360	9	36	83	90	35	24	4
3	23.12	04	61	Materiallager	31.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	22,1	3,0	560	2	20	44	38	5	5	<2
3	23.12	04	61	Materiallager	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,3	22,0	2.425	14	66	145	181	55	32	6
3	23.12	04	61	Materiallager	12.04.2014	Kontrollmessung SQB	MNS	24,4	16,5	600	<2	23	43	40	7	7	<2
3	23.12	04	61	Materiallager	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,1	20,0	1.275	6	39	81	95	25	13	2
3	23.12	04	61	Materiallager	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,4	25,0	1.465	7	38	88	110	35	19	3
3	23.12	04	62	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	21,8	10,3	1.100	10						
3	23.12	04	62	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,0	22,0	1.305	14	24	61	91	46	33	6
3	23.12	04	62	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,3	24,0	1.365	11	29	64	109	43	24	4
3	23.12	04	62	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,2	20,0	1.165	9	26	57	95	33	20	2
3	23.12	04	62	Büro	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,0	25,0	1.605	13	30	69	119	60	38	5
3	23.12	04	62	Büro	29.11.2015	SQB-UKD	MNS	17,5	7,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
3	23.12	04	62	Büro	01.12.2015	SQB-UKD mit Aufheizung	MNS	26,3	10,0	70	<2	<2	3	5	4	2	<2
3	23.12	04	62	Büro	03.12.2015	SQB-UKD mit Möbeln	MNS	24,4	10,0	140	3	4	6	9	4	5	<2
3	23.12	04	63	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,8	26,0	1.490	15	29	71	107	49	36	6
3	23.12	04	63	Büro	31.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,1	3,0	<BG	Nachmessung erforderlich.PCB/Wert < BG						
3	23.12	04	63	Büro	02.05.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	19,7	16,0	1.680	38	58	63	151	51	13	<2

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000			Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner														
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
								Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
3	23.12	04	63	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	25,0	22,0	2.100	15							
3	23.12	04	63	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,3	24,0	2.715	24	53	125	235	81	44	5	
3	23.12	04	63	Büro	24.08.2013	Messung Henning 2013	MNS	24,5	203,0	1.730	12							
3	23.12	04	63	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,7	21,8	1.960	10	48	99	153	54	31	7	
3	23.12	04	63	Büro	21.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	20,9	5,4	290	2	10	21	12	10	5	<2	
3	23.12	04	63	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,4	21,0	610	3	18	37	48	12	7	<1	
3	23.12	04	63	Büro	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,7	29,0	735	4	19	43	54	19	12	<2	
3	23.12	04	63	Büro	29.11.2015	SQB-UKD	MNS	17,5	7,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
3	23.12	04	64	Büro	03.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	21,4	8,0	938	7	21	56	67	28	14	3	
3	23.12	04	64	Büro	03.08.2012	Direkt nach PQE	MNS	25,1	24,0	950	12	17	36	67	38	29	3	
3	23.12	04	64	Büro	04.08.2012	Direkt nach PQE	MNS	25,2	21,0	1.790	16	41	85	122	56	47	7	
3	23.12	04	64	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,2	22,0	1.420	15	28	67	99	49	35	6	
3	23.12	04	64	Büro	31.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,1	3,0	470	4	14	31	35	7	7	<2	
3	23.12	04	64	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,3	24,0	970	7	23	53	76	25	14	3	
3	23.12	04	64	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,3	21,0	1.470	13	37	72	112	42	26	5	
3	23.12	04	64	Büro	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,9	25,0	1.685	12	37	81	125	56	33	5	
3	23.12	04	64	Büro	29.11.2015	SQB-UKD	MNS	17,6	7,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
3	23.12	04	65	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,9	26,0	1.270	10	33	75	87	33	23	3	
3	23.12	04	65	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,3	22,0	2.590	16	68	151	199	61	34	5	
3	23.12	04	65	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,5	21,8	2.210	8	75	136	153	46	26	6	
3	23.12	04	66	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,3	22,0	1.850	20	33	83	136	65	46	7	
3	23.12	04	66	Büro	31.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,2	3,0	<BG	Nachmessung erforderlich.PCB/Wert < BG							
3	23.12	04	66	Büro	02.05.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,5	16,0	1.170	17	26	50	105	28	23	2	
3	23.12	04	66	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	25,0	22,0	1.600	12							
3	23.12	04	66	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,3	24,0	2.010	17	38	93	167	62	37	5	
3	23.12	04	66	Büro	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,3	9,0	1.165	8	23	57	98	36	19	<2	
3	23.12	04	66	Büro	30.09.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,5	17,4	1.380	12	23	64	107	48	31	3	
3	23.12	04	66	Büro	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,6	25,0	2.325	20	38	91	188	89	53	6	
3	23.12	04	66	Büro	29.11.2015	SQB-UKD	MNS	17,5	7,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
3	23.12	04	67	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	22,1	10,3	2.300	20							
3	23.12	04	67	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,1	26,0	1.080	11	21	52	77	36	26	4	
3	23.12	04	67	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,4	24,0	1.490	11	32	70	118	46	28	4	
3	23.12	04	67	Büro	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,6	9,0	570	<2	10	30	49	17	8	<2	
3	23.12	04	67	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,2	20,6	1.105	7	27	56	89	29	18	2	
3	23.12	04	67	Büro	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,8	27,0	1.905	15	37	83	143	67	45	6	
3	23.12	04	67	Büro	29.11.2015	SQB-UKD	MNS	17,3	7,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
3	23.12	04	68	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,3	22,0	1.125	12	16	49	87	41	28	4	
3	23.12	04	68	Büro	24.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,3	24,0	2.050	16	32	87	180	68	38	5	
3	23.12	04	68	Büro	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,3	9,0	630	7	8	8	70	27	13	<2	
3	23.12	04	68	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,3	21,0	1.655	14	28	68	144	56	32	3	
3	23.12	04	68	Büro	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,0	27,0	2.295	19	32	88	190	89	54	6	
3	23.12	04	68	Büro	29.11.2015	SQB-UKD	MNS	17,5	7,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	
4	23.12	04	80	Flur	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,2	19,0	650	6	13	30	47	22	15	3	
4	23.12	04	80	Flur	23.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,4	29,0	1.220	9	22	52	96	43	26	5	

Baubabschnitt	Legende:				Messungen													
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000 Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner																	
								Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
4	23.12	04	80	Flur	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,9	19,2	660	4	16	28	56	19	13	<2	
4	23.12	04	80	Flur	27.07.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,0	20,0	985	<2	16	34	60	26	13	48	
4	23.12	04	80	Flur	20.03.2016	SQB-UKD	MNS	22,5	5,5	420	<2	13	17	35	13	5,7	<2	
4	23.12	04	81	Büro	03.01.2012	Bestandsaufnahme	BAM	21,5	8,0	754	7	14	35	58	29	14	<2	
4	23.12	04	81	Büro	07.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	25,3	26,0	910	9	20	47	63	29	20	3	
4	23.12	04	81	Büro	23.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	28,0	29,0	1.410	11	36	73	102	41	26	4	
4	23.12	04	81	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,9	19,2	1.110	8	28	60	87	30	17	<2	
4	23.12	04	81	Büro	27.07.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	21,9	20,0	1.315	7	32	76	97	37	21	<2	
4	23.12	04	81	Büro	13.02.2016	SQB-UKD	MNS	23,5	3,0	85	<2	3	8	6	<2	<2	<2	
4	23.12	04	82	Labor	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,5	19,0	535	5	10	26	37	18	12	4	
4	23.12	04	82	Labor	23.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,8	29,0	1.405	11	25	55	83	38	25	55	
4	23.12	04	82	Labor	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,2	9,0	125	<2	<2	7	16	2	<2	<2	
4	23.12	04	82	Labor	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,8	19,2	375	3	7	15	36	10	7	<2	
4	23.12	04	82	Labor	27.07.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,4	20,0	760	<2	8	26	38	16	9	55	
4	23.12	04	82	Labor	03.02.2016	SQB-UKD	MNS	23,7	9,0	205	<2	6	14	14	7	<2	<2	
4	23.12	04	83	Labor	04.04.2012	Bestandsaufnahme	MNS	19,7	16,4	745	5	18	42	59	21	9	<3	
4	23.12	04	83	Labor	07.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,4	26,0	985	11	18	45	73	34	24	3	
4	23.12	04	83	Labor	23.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,8	29,0	1.335	13	31	62	102	42	27	3	
4	23.12	04	83	Labor	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,7	9,0	545	3	9	25	50	17	8	<2	
4	23.12	04	83	Labor	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,2	20,6	1.070	9	23	45	91	34	19	2	
4	23.12	04	83	Büro	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	25,8	26,0	1.195	10	22	47	94	45	27	4	
4	23.12	04	83	Büro	02.02.2016	SQB-UKD	MNS	24,1	9,1	275	<2	7	12	12	4	20	<2	
4	23.12	04	84	Zentrallabor	07.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,3	26,0	970	10	20	45	68	33	24	4	
4	23.12	04	84	Zentrallabor	23.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	23,8	29,0	955	7	23	45	76	29	18	<2	
4	23.12	04	84	Zentrallabor	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,2	19,2	680	4	18	32	59	17	10	<2	
4	23.12	04	84	Zentrallabor	03.02.2016	SQB-UKD	MNS	23,3	9,0	400	<2	10	19	33	14	4	<2	
4	23.12	04	84	Zentrallabor	13.02.2016	SQB-UKD	MNS	22,9	3,0	135	<2	3	7	17	<2	<2	<2	
4	23.12	04	85	Büro	22.12.2011	Status-quo Henning	BAM	20,3	10,3	660								
4	23.12	04	85	Büro	07.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,0	26,0	1.365	13	30	66	96	45	31	5	
4	23.12	04	85	Büro	31.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	20,3	3,0	865	8	22	52	69	14	16	<2	
4	23.12	04	85	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	27,0	22,0	3.080	21							
4	23.12	04	85	Büro	23.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,4	29,0	2.260	18	50	108	173	72	43	6	
4	23.12	04	85	Büro	24.08.2013	Messung Henning 2013	MNS	24,9	20,3	1.970	13							
4	23.12	04	85	Büro	25.08.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,0	21,8	2.460	16	67	121	184	72	42	8	
4	23.12	04	85	Büro	01.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	21,8	8,4	165	<2	6	11	16	<2	<2	<2	
4	23.12	04	85	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,0	19,2	725	4	22	40	58	15	10	<2	
4	23.12	04	85	Büro	27.07.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	22,6	20,0	845	3	22	48	65	22	12	<2	
4	23.12	04	85	Büro	20.03.2016	SQB-UKD	MNS	23,3	5,5	50	<2	<2	3,9	2,8	3,5	<2	<2	
4	23.12	04	86	Labor S1	07.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	24,2	26,0	1.255	13	23	52	88	47	35	6	
4	23.12	04	86	Labor S1	23.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	25,5	29,0	940	8	18	43	73	33	21	<2	
4	23.12	04	86	Labor S1	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	22,5	19,2	705	5	15	29	62	21	14	<2	
4	23.12	04	87	Büro	16.01.2012	Status-quo Henning	MNS	21,4	-1,0	1.400	20							
4	23.12	04	87	Büro	16.01.2012	Status-quo Henning	MNS	22,5	-1,0	4.346	50							
4	23.12	04	87	Büro	26.01.2012	Status-quo Henning	MNS	20,8	4,0	600	6							

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
							Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
4	23.12	04	87	Büro	26.01.2012	Status-quo Henning	MNS	20,8	4,0	1.100	9						
4	23.12	04	87	Büro	16.01.2012	Bestandsaufnahme	MNS	21,4	4,0	1.051	11	20	45	78	40	23	4
4	23.12	04	87	Büro	26.01.2012	Mustersanierung PQE	MNS	21,0	3,0	568	5	12	28	45	19	9	<2
4	23.12	04	87	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	22,7	19,0	1.140	11	25	56	78	38	27	4
4	23.12	04	87	Büro	23.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,8	29,0	1.290	9	38	70	87	37	23	3
4	23.12	04	87	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,4	19,2	1.380	11	39	69	99	39	25	5
4	23.12	04	87	Büro	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,2	26,0	1.035	8	26	47	74	35	22	3
4	23.12	04	87	Büro	20.03.2016	SQB-UKD	MNS	23,1	5,5	320	<2	22	33	4,7	4,3	<2	<2
4	23.12	04	88	Büro	07.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	21,2	14,0	1.150	12	23	54	80	40	29	4
4	23.12	04	88	Büro	31.03.2013	Kontrollmessung Frühjahr 2013	MNS	21,3	3,0	365	2	11	25	27	5	5	<2
4	23.12	04	88	Büro	23.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	24,2	29,0	1.025	8	26	52	73	29	21	4
4	23.12	04	88	Büro	09.11.2013	Kontrollmessung Herbst 2013	MNS	22,3	9,0	315	<2	5	17	29	9	3	<2
4	23.12	04	88	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	23,1	19,2	900	6	22	42	74	25	17	<2
4	23.12	04	88	Büro	27.07.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	21,9	20,0	1.025	4	21	50	72	33	21	8
4	23.12	04	88	Büro	20.09.2015	Kontrollmessung Herbst 2015	MNS	20,9	14,3	680	5	15	32	52	22	13	2
4	23.12	04	88	Büro	20.03.2016	SQB-UKD	MNS	22,4	5,5	250	<2	7,5	13	22	7,6	<2	<2
4	23.12	04	89	Büro	08.09.2012	ca.14 Tage nach PQE	MNS	23,0	19,0	865	5	17	41	62	29	21	3
4	23.12	04	89	Büro	23.07.2013	Kontrollmessung Sommer 2013	MNS	27,3	29,0	2.320	21	52	107	169	79	50	7
4	23.12	04	89	Büro	20.07.2013	Messung Henning 2013	MNS	27,0	22,0	2.010	14						
4	23.12	04	89	Büro	24.08.2013	Messung Henning 2013	MNS	24,2	20,3	1.400	10						
4	23.12	04	89	Büro	01.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	21,5	8,4	365	3	13	20	25	9	6	<2
4	23.12	04	89	Büro	21.12.2013	Kontrollmessung SQB	MNS	21,3	5,4	255	2	10	18	10	9	4	<2
4	23.12	04	89	Büro	12.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	MNS	24,4	21,0	720	4	21	41	56	16	10	<2
4	23.12	04	89	Büro	12.08.2015	Kontrollmessung Sommer 2015	MNS	26,5	26,0	700	4	19	38	54	19	10	<2
4	23.12	04	89	Büro	20.03.2016	SQB-UKD	MNS	23,2	5,5	405	<2	30	40	4,9	6,2	<2	<2
	23.21	U2	21	Lageraum	01.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	22,5	17,4	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
	23.21	U2	22	Lageraum	01.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	23,4	17,4	35	<2	4	3	<2	<2	<2	<2
	23.21	U2	41	Lageraum	01.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	24,4	17,4	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
	23.21	U2	42	Lageraum	01.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	22,3	17,4	10	<2	2	<2	<2	<2	<2	<2
	23.21	U2	44	Lageraum	01.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	22,9	17,4	20	<2	2	2	<2	<2	<2	<2
	23.21	U2	62	Lageraum	01.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	22,1	17,4	35	<2	4	3	<2	<2	<2	<2
	23.21	U2	64	Lageraum	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	22,2	24,1	15	<2	<2	3	<2	<2	<2	<2
	23.21	U2	64	Lageraum	01.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	20,8	17,4	15	<2	3	<2	<2	<2	<2	<2
	23.21	U2	65	Lageraum	01.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	21,3	17,4	15	<2	3	<2	<2	<2	<2	<2
	23.21	U2	67	Lageraum	03.08.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	22,1	24,1	10	<2	<2	2	<2	<2	<2	<2
	23.21	U2	82	Lageraum	03.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	21,7	18,5	105	<2	9	4	8	<2	<2	<2
	23.21	U2	84	Lageraum	03.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	21,0	18,5	100	<2	11	6	3	<2	<2	<2
	23.21	U2	86	Lageraum	03.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	20,9	18,5	40	<2	5	3	<2	<2	<2	<2
	23.21	U2	88	Lageraum	03.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	20,6	18,5	215	<2	26	14	3	<2	<2	<2
	23.21	U2	90	Lageraum	03.10.2014	Kontrollmessung Sommer 2014	BAM	20,7	18,5	120	<2	14	8	2	<2	<2	<2